

CENTRALIZATOR CANTITATI - APARTAMENT LACRAMIOARA - STR. GURA IALOMITEI

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Camera de zi	Dormitor	Dormitor	Bucatarie	Baie	WC servicii	Debara	Oficiu	Hol	Vestibul	BALCON	TOTAL CANTITATI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Suprafete (mp)		17.45	9.66	10.56	9.92	4.16	1.76	1.75	2.28	4.74	4.41	3.57	70.26
	Situatie existenta													
	Finisaj pardoseala		mocheta pe strat suport	mocheta pe strat suport	mocheta pe strat suport	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	
	Finisaj pereti		vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	faianta +vopsea lavabila	faianta +vopsea lavabila	faianta +vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	
	Finisaj tavane		vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	
	Situatie propusa													
1	Desfacere plinte din PVC	ml	16.34	11.62	12.14	-	-	-	-	-	-			40.10
2	Desfacere pardoseli din mocheta	mp	17.45	9.66	10.56									37.67
3	Desfacere sapa de ciment	mp	3.49	1.93	2.11									7.53
4	Sapa de ciment de 3 cm grosime	mp	3.49	1.93	2.11									7.53
5	Amorsare suprafete inainte de autonivelanta	mp	17.45	9.66	10.56									37.67
6	Sapa autonivelanta	mp	17.45	9.66	10.56									37.67
7	Montat covor PVC tarket inclusiv plinta	mp	17.45	9.66	10.56									37.67
8	Faianta h=2,10	mp	-	-	-	2.30					-			2.30
9	Masti din rigips rez.la umiditate - mascare conducte	mp				2.30								2.30
10	Glet grosier	mp	17.03	11.37	11.90	7.92	1.80	0.95				4.79		55.76
11	Glet de finisaj	mp	28.38	18.95	19.84	13.20	3.00	1.59				7.98		92.93
12	Spalarea manuala a peretilor	mp	56.76	37.90	39.67	26.39	5.99	3.17				15.97		185.86
13	Amorsare suprafete de zugravit	mp	56.76	37.90	39.67	26.39	5.99	3.17				15.97		185.86
14	Zugraveli pereti si tavane	mp	56.76	37.90	39.67	26.39	5.99	3.17				15.97		185.86
15	Schela pentru lucrari de finisaje	mp	17.45	9.66	10.56	9.92	4.16	1.76				4.41		57.92
16	Protejare cu folie	mp	17.45	9.66	10.56	9.92	4.16	1.76				4.41		57.92
17	Demontare usi din lemn	mp	1.89	1.89	1.89	1.89	1.68	1.68				1.68		12.60
18	Montare usi din lemn	mp	1.89	1.89	1.89	1.89	1.68	1.68				1.68		12.60
19	Reparatii tencuieli in jurul tocurilor (usi)	ml	5.10	5.10	5.10	5.10	5.00	5.00				5.00		35.40
20	Montat profile trecere pardoseala	buc	1.00	1.00	1.00									3.00
21	Demontare priza	buc	1.00	1.00										2.00
22	Montare priza dubla	buc	1.00	1.00										2.00
23	Canal cablu mascare cu sectiunea 20*40 mm	ml									10.00			10.00
24	Vopsitori tevi instalatii	ml	2.55	2.55	2.55	2.55								10.20
25	Incarcare manuala moloz si desuri in saci rafie	to												1.066
26	Transport prin purtare directa moloz si deseuri	to												1.066
27	Incarcare manuala moloz si deseuri in auto	to												1.066
28	Transport rutier moloz	to												1.066
29	Incarcare manuala materiale in auto	to												2.475
30	Transport materiale cu auto	to												2.475
31	Descarcare din auto	to												2.475
32	Transport materiale prin purtare directa	to												2.475