

Formular F3

OBIECTIV: 31 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 01 CENTRUL "CASA MAX"

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
1	RPSC05A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACCESORIILE								
2	RPSC06A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT								
3	RPSC14A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA								
4	RPSC13A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE OGLINDA SANITARA								
5	RPSC15A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE PORTHARTIE								
6	RPSC15A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE PORTPROSOP								
7	RPSC01A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE CADITA DUS								
8	RPSD03A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTAREA UNEI BATERII STATIVE CU D=1/2"								
9	RPSD02A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE BATERIE DE PERETE CU D=1/2"								
10	RPSD06A	99 BUCATA	110,00000					
DEMONTARE ROBINETE DE TRECERE								
11	RPSB05A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 50 MM								
12	RPSC15A	99 BUCATA	22,00000					
DEMONTARE SUPORT SUSTINERE								
13	RPSB13C	99 M	66,00000					
MONTARE TEAVA DIN PP IGNIFUGAT, D=50M L:SL12 -M :9200020 -TUB PP SCURGERE DN 50 X 1000								
14	RPSA43F	99 BUCATA	132,00000					
MONTARE COLIER CU GARNITURA, D=48-51 MM L:SL07 -M :9S00017 -COLIER CU GARNITURA M8, D=48-51 MM								
15	RPSB13E	99 M	88,00000					
MONTARE TEAVA DIN PP IGNIFUGAT, D=110M L:SL12 -M :9200036 -TUB PP SCURGERE DN 110 X 1000								
16	RPSA43I	99 BUCATA	110,00000					
MONTARE COLIER CU GARNITURA, D=108-114 MM L:SL07 -M :9S00021 -COLIER CU GARNITURA M8, D=108-114 MM								
17	RPIF10A	99 MP	89,17000					
IZOLAREA CONDUCTELOR CU VATA MINERALA 5 CM GROSIME, CASERATA CU FOLIE ALUMINIU								

Executant2021	Obiectiv31	Obi01	Cate01	0	1	2	3	4	5
18	RPSB14C	99	BUCATA				110,0000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, COT PP IGNIFUGAT, D= 50 MM / 45°									
L:SL13A -M :9200114 -COT PP SCURGERE DN 50 / 45°									
19	RPSB14C	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, REDUCTIE PP IGNIFUGAT, D= 50-32 MM									
L:SL13A -M :9200301 -REDUCTIE EXCENTRICA PP SCURGERE DN 50-32									
20	RPSB14E	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, COT PP IGNIFUGAT, D= 11 0 MM / 45°									
L:SL13A -M :9200126 -COT PP SCURGERE DN 110 / 45°									
21	RPSB14E	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, COT PP IGNIFUGAT, D= 11 0 MM / 90°									
L:SL13A -M :9200129 -COT PP SCURGERE DN 110 / 87°30'									
22	RPSB14E	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, PIESA DE CURATIRE PP IG NIFUGAT, D= 110 MM									
L:SL13A -M :9200402 -PIESA DE CURATIRE PP SCURGERE DN 110									
23	RPSB15E	99	BUCATA				44,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, RAMIFICATIE SIMPLA PP I GNIFUGAT, D= 110-50-110 MM / 45°									
L:SL13B -M :9200230 -RAMIFICATIE SIMPLA PP SCURGERE DN 110-50 / 45°									
24	RPSB15E	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, RAMIFICATIE SIMPLA PP I GNIFUGAT, D= 110 MM / 45°									
L:SL13B -M :9200236 -RAMIFICATIE SIMPLA PP SCURGERE DN 110-110 / 45°									
25	RPSC21C	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, 50 CM									
L:SL24 -M :2437829 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540									
L:SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM									
26	RPSC24B	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT									
L:SL25E -M :6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE									
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066									
L:SL30 -0013:4201286 -REZERVOR WC CAP. 9 LITRI S 2756									
27	RPSC29B	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE ETAJERA									
L:SL34 -M :8806143 -ETAJERA									
28	RPSC30A	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE OGLINDA SANITARA									
L:SL35 -0003:2506085 -OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHUJLARA									
29	RPSC32A	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PORTHARTIE									
L:SL37 -0016:4200357 -PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT									
30	RPSC28A	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE PORTPROSOP									
L:SL33 -0010:4200351 -PORTPROSOP DUBLU, CROMAT									
31	RPD35A	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOA R, D=1/2"									
L:SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR									
32	RPD19B	99	BUCATA				22,00000		
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL									
L:SL41 -M :4204307 -BATERIE MONOCOMANDA DE DUS, PENTRU MONTAJ INGROPAT									



Executant2021	Obiectiv31	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
33	RPSD25A	99	BUCATA	44,00000		
MONTARE ROBINET DE TRECERE, D=1/2"						
L:SL42 -M :4204425 -ROB. DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP FI-FI CU D=1/2"						
34	RPSD20A	99	BUCATA	44,00000		
MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR D=1/2"						
L:SL41 -M :9820076 -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2"						
35	RPSD20A	99	BUCATA	22,00000		
MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR D=1/2"-3/8"						
L:SL41 -M :982007A -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2" - 3/8"						
36	RPSB25B	99	BUCATA	22,00000		
MONTARE RIGOLA SCURGERE CU GRATAR INOX, L=1000 MM, IESIRE VERTICALA, D=50MM						
ASIMILAT						
L:SL19 -M :2282785 -RIGOLA DE SCURGERE DIN INOX CU GRATAR INOX L=1000						
37	RPSC28B	99	BUCATA	22,00000		
MONTARE BARA + PERDEA PENTRU DUS						
ASIMILAT						
L:SL33 -M :2020634 -PERDEA BAIE PVC ALBA DIMENSIUNI (LXH) 2.40X2.00 M						
38	RPSC29B	99	BUCATA	44,00000		
MONTARE BARA STABILIZATOARE (SUPPORT SUSTINERE) PEN TRU PERSOANE CU DIZABILITATI						
L:SL34 -M :9S00090 -SUPPORT SUSTINERE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI						
39	RPSC32A	99	BUCATA	22,00000		
INLOCUIRE SCAUN DUS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITAT I						
L:SL37 -M :8806843 -SCAUNEL CABINA DUS ALB						
40	RPCO56A	99	MP	55,38000		
DEMONTARE MASTI DIN GIPSCARTON						
41	RPCJ34A	99	MP	310,77000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E						
42	QCD46A1	99	ZECI MP	5,53800		
MASTI DIN GIPSC.-FIXARE DE PERETE PL.NORMALA 1STR. 12.5MM GKB\MONT.CD 60\H.MAX=10M W623						
C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE						
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600						
L:QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT						
L:QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA						
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREA STRA 0,15TF						
43	RPCJ18C	99	MP	255,39000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME						
44	RPCJ18D	99	MP	366,15000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME						
45	RPCE01B	99	MP	366,15000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE						
46	RPCR24A	99	MP	366,15000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE						
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA						
47	H1B16G	82	MP	108,86000		
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA						

Executant2021	Obiectiv31	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
48	RPCM33A	99	MP	278,78000	
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERE TI					
49	RPCJ35A	99	MP	237,83000	
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
50	RPCJ04C	99	MP	237,83000	
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
51	RPCM22C	99	MP	278,78000	
PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV L:LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE L:LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA					
52	RPCO56A	99	MP	38,85000	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN SAU MASE PLASTICE (US I INTERIOARE 1 CANAT)					
53	RPCP34A	99	MP	38,85000	
MONTARE USI DIN PROFILE DIN MASE PLASTICE 1 CANAT L:LC33E -0016:6720292 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C					
54	RPCJ06A	99	M	230,20000	
REPARATII TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VA R CIM.MARCA 100-T CU SPALETII:DREPTI < 15CM LATIME					
55	QCD09A02	99	ZECI M	29,27000	
PROTEJARE MUCHII CU PROFIL SPECIAL, METALIC, LA PE RETII DE GIPSCARTON L:QC002E -0004:8535103 -PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 31/31/3000 (ZINCATA)					
56	RPCK42C	99	MP	108,86000	
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA					
57	RPCK42A	99	MP	108,86000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T, 10 CM GROSIME					
58	RPCU05F	99	BUCATA	22,00000	
EXECUTARE STRAPUNGERI (CAROTE D=110 MM), PENTRU CO NDUCTE, IN PLANSEE DIN BETON ARMAT					
59	RPCK01B	99	MP	108,86000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
60	RPCE01B	99	MP	387,64000	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROF UGE LA RECE					
61	RPCE11A	99	MP	387,64000	
IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE					
62	RPCK24B	99	MP	108,86000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA, MONTATE CU ADEZIV L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
63	RPEF23B	99	BUCATA	22,00000	
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT					
64	RPEF02A	99	BUCATA	22,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W L:EL21B -M :9004014 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W					
65	RPEF12B	99	BUCATA	44,00000	
MONTARE TUBURI LED 8W, 600 MM, 800 LM, G13 L:EL21Y -0217:5102334 -TUB LED 600 MM, 8 W, 800 LM, G13					

Executant2021	Obiectiv31	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
66	RPEJ06B	99	BUCATA	22,0000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT SI PRIZE						
67	RPEJ06C	99	BUCATA	22,0000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT						
68	TRB04B1	99	TONE	50,2200		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA						
69	TRB05B1I	99	TONE	50,2200		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>						
70	TR11AA01F	99	TONE	50,2200		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO						
71	TRA01A30P	82	TONE	50,2200		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
72	TR11AA01F	99	TONE	27,2800		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO						
73	TR11AA08F	99	TONE	27,2800		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO						
74	TRB05B1I	99	TONE	27,2800		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>						
75	TRA02A20	82	TONE	27,2800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM						
76	TRB01C1I	99	TONE	22,9400		
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE						
77	TRA01A30	82	TONE	22,9400		
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM						

TOTAL A: