

CAIET DE SARCINI

1.1. Elemente generale

1.1.1. Denumirea autorității contractante: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI – SECTOR 3.

1.1.2. Adresa: București, sector 3, str. Parfumului, nr. 2-4.

1.1.3. Obiectul achiziției: Lucrări de renovare.

1.1.4. Codul CPV aplicabil: 45262690-4 Renovare a clădirilor degradate.

1.1.5. Valoarea estimată a lucrărilor: 289.996,22 lei fără T.V.A.

1.1.6. Legislația aplicabilă:

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației românești în vigoare, în temeiul următoarelor acte normative:

- **Legea nr. 98/2016**, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Hotărârea Guvernului nr. 395/2016**, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Hotărârea Guvernului nr. 907/2016**, privind etapele de elaborare și conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor cu finanțare din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1568/2002**, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02;

- **Legea nr. 10/1995**, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- **Legea nr. 50/1991 Republicată**, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- **Regulamentul CE NR. 213/2008**, al Comisiei Europene din 28 noiembrie 2007, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 15.03.2008.

1.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

1.2.1. Complex de servicii “Pistruiatul” – str. Niță Elinescu, nr. 64

Lucrările propuse vor fi executate la nivelul parterului, al etajului 1 și al etajului 2, în conformitate cu listele cu cantități de lucrări, după cum urmează:

- curățarea și pregătirea suprafețelor la pereți, stâlpi, grinzi și tavane, în vederea executării lucrărilor de gleturi, zugrăveli și vopsitorii;
- refacerea gleturilor grosiere și de finisaj la pereți, stâlpi, grinzi și tavane (în zonele în care acestea sunt degradate);
- realizarea zugrăvelilor și a vopsitoriilor pereți, stâlpi, grinzi și tavane;
- desfacerea parchetului laminat din încăperi, inclusiv a plintelor aferente;
- desfacerea stratului suport pentru pardoseli din șapă autonivelantă, pe întreaga suprafață a parchetului laminat;
- desfacerea și refacerea parțială a stratului suport din șapă M100-T, 3 cm grosime;
- montarea pardoselilor din gresie ceramică, inclusiv a plintelor aferente, cu excepția încăperii nr. 01-Șef Centru, de la etajul al doilea, unde vor fi montate pardoseli noi din parchet laminat;
- demontarea ușilor din lemn existente;
- montarea unor uși noi din pvc, inclusiv refacerea tencuielilor în jurul tocurilor la uși;
- înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele moderne echipate cu tuburi LED;
- înlocuirea aparatajului terminal existent (întrerupătoare, comutatoare, prize);
- înlocuirea parțială a conductorilor electrici tip Fy 1,5 mmp și Fy 2,5 mmp;
- înlocuirea a două baterii stativ monocomandă pentru lavoare;
- înlocuirea unei baterii stativ monocomandă pentru spălător;
- protejarea cu folie din polietilenă pe parcursul execuției lucrărilor, a pardoselilor existente;
- evacuarea (manipularea și transportul rutier) deșeurilor rezultate în urma desfacerilor;
- manipularea și transportul rutier al materialelor necesare execuției lucrărilor.

1.2.2. Creșa “Titan” – str. Lunca Bradului, nr. 1A

Lucrările propuse vor fi executate la nivelul parterului și al etajului 1, în încăperile cu miros pregnant de mușgai, în conformitate cu listele de cantități de lucrări anexate, după cum urmează:

- desfacerea covorului pvc din cele 6 săli de grupă, inclusiv a plintelor aferente;
- desfacerea stratului suport pentru pardoseli din șapă autonivelantă, pe întreaga suprafață a covorului pvc;
- desfacerea și refacerea parțială a stratului suport din șapă M100-T, 3 cm grosime;
- impregnarea stratului suport pentru pardoseli cu soluție specială hidrofovizantă;

- refacerea în totalitate a stratului suport din șapă autonivelantă;
- montarea de pardoseli noi din covor pvc, inclusiv a plintelor aferente;
- evacuarea (manipularea și transportul rutier) deșeurilor rezultate în urma desfacerilor;
- în încăperile respective, vor fi apoi spălați pereții și tavanele și va fi refăcută zugrăveala lavabilă;
- manipularea și transportul rutier al materialelor necesare execuției lucrărilor.

1.2.3. Centrul de integrare socio-profesională a tinerilor peste 18 ani – Apartament str. Soldat Tină Petre, nr. 5

Lucrările propuse vor fi executate la nivelul întregului apartament, în conformitate cu listele cu cantități de lucrări anexate, după cum urmează:

- curățarea și pregătirea suprafețelor la pereți, stâlpi, grinzi și tavane, în vederea executării lucrărilor de gleturi, zugrăveli și vopsitorii;
- refacerea gleturilor grosiere și de finisaj la pereți, stâlpi, grinzi și tavane (în zonele în care acestea sunt degradate);
- realizarea zugrăvelilor și a vopsitoriilor pereți, stâlpi, grinzi și tavane;
- desfacerea parchetului laminat din încăperi, inclusiv a plintelor aferente;
- desfacerea stratului suport pentru pardoseli din șapă autonivelantă, pe o suprafață de circa 30% din cea a parchetului laminat existent;
- desfacerea și refacerea parțială a stratului suport din șapă M100-T, 3 cm grosime;
- refacerea stratului suport pentru pardoseli din șapă autonivelantă;
- montarea pardoselilor noi din parchet laminat 10 mm grosime, inclusiv a plintelor aferente;
- demontarea ușilor din lemn existente;
- montarea unor uși noi din lemn, inclusiv refacerea tencuielilor în jurul tocurilor la uși;
- înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele moderne echipate cu tuburi LED;
- înlocuirea aparatajului terminal existent (întrerupătoare, comutatoare, prize);
- înlocuirea parțială a conductorilor electrici tip Fy 1,5 mmp și Fy 2,5 mmp;
- înlocuirea celor două baterii stativ monocomandă pentru lavoare;
- înlocuirea bateriei stativ monocomandă pentru spălător;
- protejarea cu folie din polietilenă pe parcursul execuției lucrărilor, a pardoselilor existente;
- evacuarea (manipularea și transportul rutier) deșeurilor rezultate în urma desfacerilor;
- manipularea și transportul rutier al materialelor necesare execuției lucrărilor.

1.2.4. Complex de servicii “Casa Noastră” – Str. Rotundă, nr. 2

Lucrările propuse sunt în conformitate cu listele cu cantități de lucrări anexate, după cum

urmează:

- demontarea ușii de la intrarea în complex, inclusiv desfacerea tencuielilor în jurul tocului;
- montarea unei uși noi din aluminiu, în două canate și cu supralumină;
- refacerea tencuielilor în jurul tocului ușii;
- refacerea gleturilor și a zugrăvelilor lavabile în jurul tocului ușii;
- evacuarea (manipularea și transportul rutier) deșeurilor rezultate în urma desfacerilor;
- manipularea și transportul rutier al materialelor necesare execuției lucrărilor.

1.3. ETAPELE PRINCIPALE DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRILOR

- începerea lucrărilor se va face după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;

- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie;

- se vor respecta normele de securitate în muncă din domeniu;
- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

1.4. CONDIȚII TEHNICE MINIMALE

La executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini;
- prescripțiile tehnice, standardele și normativele în vigoare;
- normele de protecție a muncii și PSI;
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări;
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar.

1.5. ELABORAREA OFERTELOR

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative descrise în caietul de sarcini.

Oferta financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație (anexa 1) și după vizitarea amplasamentului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele și produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul);

- la întocmirea ofertei financiare se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate



și să se folosească materiale de calitate superioară;

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

1.6. TERMEN DE EXECUȚIE:

Termenul de execuție este de **30 de zile** de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor.

1.7. GARANȚIA LUCRĂRILOR:

Garanția acordată lucrărilor este de **12 luni** de la data încheirii procesului-verbal de recepție la terminarea a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

1.8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

Recepția lucrărilor executate va fi efectuată în conformitate cu prevederile H.G. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit,

S.C. DUMWIN PROD S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 28 D.G.A.S.P.C. - SECTOR 3

PROIECTANT: DUMWIN PROD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE RENOVARE

Categoria de lucrari: 01 COMPLEX "PISTRUIATUL"

Executant2019 Obiectiv28 Obiect01 Categ01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34A 99	MP	1347,09000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN					
E					
2	RPCR29A 99	MP	37,97000		
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT					
L:LC71F -M :6109171 -DILUANT					
3	RPCJ35A 99	MP	28,80000		
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRIS					
CUITE LA PERETI					
4	QCD01A21 99	ZECI MP	2,60000		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON					
T.CW 75\ D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=3.75M\ W111					
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600					
L:QC007A -M :9804501 -SALTEA VATA MINERALA NECASERATA 50 MM GROSIME					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
5	RPCJ06A 99	M	192,00000		
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR					
LA USI					
6	RPCJ18C 99	MP	134,71000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G					
ROSIME					
7	RPCJ18D 99	MP	336,77000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M					
M GROSIME					
8	RPCE01B 99	MP	1347,09000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA					
BILE					
9	RPCR24A 99	MP	1347,09000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
10	RPCR09B	99	MP	37,97000	
VOPSIRE CU EMAIL A PERETILOR SI TAVANELOR					
11	H1B16G	82	MP	415,70000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
12	RPCH31D	99	MP	124,71000	
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE					
13	RPCK41B	99	MP	246,91000	
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT					
14	RPCK42E	99	M	246,36000	
DESFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN LEMN LA PARDOSELI CALDE					
15	RPCK42A	99	MP	202,66000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					
16	RPCK42A	99	MP	49,38000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
17	RPCK01B	99	MP	49,38000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
18	RPCK06C	99	MP	44,25000	
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME					
L:LC61A -M :9C00554 -PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME					
19	RPCK09D	99	M	25,20000	
PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERETI					
I					
L:LC61C -M :9C00030 -PERVAZ PENTRU PARCHET LAMINAT					
20	RPCK24B	99	MP	202,66000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
21	RPCK25A	99	M	221,16000	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
22	RPCP21A	99	M	16,05000	
PROTECTIA MUCHIILOR LA SCARI CU PROFILE METALICE					
23	RPCO56A	99	MP	32,00000	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN (USI)					
24	RPCP34A	99	MP	32,00000	
MONTARE USI DIN MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUP.<7 MP					
L:LC33E -M :6720295 -USI INTERIOARE DIN MASE PLASTICE, 1 CANAT					
25	RPEB01A	99	M	50,00000	
MONTARE CONDUCTOR TIP FY 1.5 MMP, IN TUBURI DE PROTECTIE					
L:EL11 -M :4826880 -CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865					
26	RPEB01A	99	M	20,00000	
MONTARE CONDUCTOR TIP FY 2.5 MMP, IN TUBURI DE PROTECTIE					
L:EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865					
27	RPEF02A	99	BUCATA	20,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W					
L:EL21B -M :9004014 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W					
28	RPEF02A	99	BUCATA	4,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X36W					
L:EL21B -M :9004016 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 36 W					
29	RPEE01A	99	BUCATA	12,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST					
L:EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V					
30	RPEE02A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA ST, CAP-SCARA					
L:EL18C -M :9E00419 -COMUTATOR CUMPANA CAP SCARA ST, 10A/250V					
31	RPEE02A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA ST CRUCE-SCARA					
L:EL18C -M :9E00421 -COMUTATOR CUMPANA CRUCE SCARA ST, 10A/250V					
32	RPEE03B	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP					
L:EL03E -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP					
L:EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V					
33	RPSD03A	99	BUCATA	4,00000	
DEMONTARE BATERIE STATIVA LAVOAR SAU SPALATOR CU D=1/2"					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
34	RPSD35A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR, D=1/2"					
L:SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR					
35	RPSD35A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATO R, D=1/2"					
L:SL41 -M :8801850 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. SPALATOR					
36	TRB04B1	99	TONE	9,96700	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
37	TRB05B1I	99	TONE	9,96700	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
38	TRI1AA01F	99	TONE	9,96700	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
39	TRA01A30P	82	TONE	9,96700	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
40	TRI1AA01F	99	TONE	12,41700	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
41	TRI1AA08F	99	TONE	12,41700	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
42	TRB05B1I	99	TONE	12,41700	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
43	TRB01C1I	99	TONE	5,42600	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
44	TRA02A20	82	TONE	12,41700	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
45	TRA01A30	82	TONE	5,42600	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

INTOCMIT,
DUMWIN PROD



Formular F3

OBIECTIV: 28 D.G.A.S.P.C. - SECTOR 3
PROIECTANT: DUMWIN PROD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE RENOVARE

Categoria de lucrari: 02 CRESA "TITAN"

Executant2019 Obiectiv28 Obiect01 Categ02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34A 99	MP	424,92000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E					
2	RPCR24A 99	MP	424,92000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
3	H1B16G 82	MP	198,24000		
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA					
4	RPCH31D 99	MP	59,47000		
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE					
5	RPCK41C 99	MP	198,24000		
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN COVOR PVC					
6	RPCK42E 99	M	102,60000		
DESFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN LEMN LA PARDOSE LI CALDE					
7	RPCK42A 99	MP	198,24000		
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA A UTONIVELANTA					
8	RPCK42A 99	MP	39,65000		
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T					
9	RPCK01B 99	MP	39,65000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
10	RPCE01B 99	MP	208,50000		
IMPREGNARE STRAT SUPORT PARDOSELI					




Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
11	RPCE01B	99	MP	198,24000	
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PEN TRU SAPA AUTONIVELANTA					
12	RPCK01I	99	MP	198,24000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELAN TA TIP DURAZIV LM 73					
13	RPCK12B	99	MP	198,24000	
PARDOSELI DIN COVOR PVC, LIPIT CU ADEZIV L:LC62F -M :9806519 -COVOR PVC DE TRAFIC INTENS GROSIME 3 MM					
14	RPCK14B	99	M	102,60000	
PLINTE DIN PVC LA PERETI, PENTRU PARDOSELI DIN COV OR PVC L:LC62E -M :9806519 -COVOR PVC DE TRAFIC INTENS GROSIME 3 MM					
15	TRB04B1	99	TONE	4,97900	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
16	TRB05B1I	99	TONE	4,97900	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
17	TRI1AA01F	99	TONE	4,97900	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
18	TRA01A30P	82	TONE	4,97900	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
19	TRI1AA01F	99	TONE	2,81700	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
20	TRI1AA08F	99	TONE	2,81700	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
21	TRB05B1I	99	TONE	2,81700	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
22	TRB01C1I	99	TONE	2,99700	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
23	TRA02A20	82	TONE	2,81700	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
24	TRA01A30	82	TONE	2,99700	

TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30
KM

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: 28 D.G.A.S.P.C. - SECTOR 3
PROIECTANT: DUMWIN PROD

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE RENOVARE

Categoria de lucrari: 03 APARTAMENT "TINA PETRE"

Executant2019 Obiectiv28 Obiect01 Categ03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34A 99	MP	208,84000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN					
E					
2	RPC056C 99	MP	60,63000		
DESFACERE PLACAJE DIN POLISTIREN LA TAVANE					
3	RPCJ35A 99	MP	8,08000		
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRIS					
CUITE LA PERETI					
4	QCD45A2 99	ZECI MP	0,72200		
PLACARE PERETE CU GIPSCARTON PL.REZ.UMID. 1X12.5MM					
GKBI\ -PRIN LIPIRE PE ZID BCA, CARAMIDA W611					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600					
5	QCD01A21 99	ZECI MP	0,13300		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON					
T.CW 75\ D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=3.75M\ W111					
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600					
L:QC007A -M :9804501 -SALTEA VATA MINERALA NECASERATA 50 MM GROSIME					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
6	RPCJ06A 99	M	80,78000		
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR					
LA USI					
7	RPCJ18C 99	MP	102,40000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G					
ROSIME					
8	RPCJ18D 99	MP	272,13000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M					
M GROSIME					
9	RPCE01B 99	MP	272,13000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA					
BILE					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ03		
0	1	2	3	4	5
10	RPCR24A	99	MP	272,13000	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
11	H1B16G	82	MP	73,30000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
12	RPCO56A	99	MP	14,84000	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN (USI)					
13	RPCO22A	99	MP	13,51000	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC					
14	RPCK41B	99	MP	60,63000	
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT					
15	RPCK42E	99	M	66,07000	
DESFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN LEMN LA PARDOSELI CALDE					
16	RPCK42A	99	MP	18,19000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					
17	RPCK42A	99	MP	12,13000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
18	RPCK01B	99	MP	12,13000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
19	RPCE01B	99	MP	18,19000	
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA AUTONIVELANTA					
20	RPCK01I	99	MP	18,19000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73					
21	RPCK06C	99	MP	60,63000	
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME					
L:LC61A -M :9C00554 -PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME					
22	RPCK09D	99	M	66,07000	
PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC61C -M :9C00030 -PERVAZ PENTRU PARCHET LAMINAT					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ03		
0	1	2	3	4	5
23	RPEB01A	99	M	50,00000	
MONTARE CONDUCTOR TIP FY 1.5 MMP, IN TUBURI DE PROTECTIE					
L:EL11	-M :4826880	-CONDUCTOR	FY	1X 1,5	S 6865
24	RPEB01A	99	M	20,00000	
MONTARE CONDUCTOR TIP FY 2.5 MMP, IN TUBURI DE PROTECTIE					
L:EL11	-M :4826892	-CONDUCTOR	FY	1X 2,5	S 6865
25	RPEF02A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W					
L:EL21B	-M :9004014	-CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W			
26	RPEF02A	99	BUCATA	7,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA ROTUNDA CU TUB LED, 1X18 W					
L:EL21B	-M :9E00634	-PLAFONIERA LED 18W			
27	RPEE01A	99	BUCATA	7,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPARA ST					
L:EL03	-0032:7319280	-DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP			
L:EL18B	-M :9E00406	-INTRERUPATOR CUMPARA ST, 10A/250V			
28	RPEE03B	99	BUCATA	8,00000	
MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP					
L:EL03E	-0032:7319280	-DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP			
L:EL18D	-M :9E00402	-PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V			
29	RPSD03A	99	BUCATA	3,00000	
DEMONTARE BATERIE STATIVA LAVOAR SAU SPALATOR CU D=1/2"					
30	RPSD35A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR, D=1/2"					
L:SL41	-M :8801848	-BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR			
31	RPSD35A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATOR, D=1/2"					
L:SL41	-M :8801850	-BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. SPALATOR			
32	TRB04B1	99	TONE	2,47100	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
33	TRB05B1I	99	TONE	2,47100	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ03		
0	1		2	3	4
					5
34	TRI1AA01F	99	TONE	2,47100	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
35	TRA01A30P	82	TONE	2,47100	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
36	TRI1AA01F	99	TONE	2,26100	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
37	TRI1AA08F	99	TONE	2,26100	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
38	TRB05B1I	99	TONE	2,26100	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
39	TRB01C1I	99	TONE	1,62900	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
40	TRA02A20	82	TONE	2,26100	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
41	TRA01A30	82	TONE	1,62900	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: 28 D.G.A.S.P.C. - SECTOR 3

PROIECTANT: DUMWIN PROD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE RENOVARE

Categoria de lucrari: 04 COMPLEX "CASA NOASTRA"

Executant2019 Obiectiv28 Obiect01 Categ04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ35A 99	MP	2,03000		
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRIS CUITE LA PERETI					
2	RPCJ06A 99	M	13,50000		
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR LA USI					
3	RPCJ18C 99	MP	2,03000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME					
4	RPCJ18D 99	MP	2,03000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME					
5	RPCE01B 99	MP	2,03000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE					
6	RPCR24A 99	MP	2,03000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
7	RPCO56A 99	MP	3,65000		
DEMONTARE TAMPLARIE EXISTENTA (USA)					
8	RPCP32D 99	MP	3,65000		
MONTARE USA DIN ALUMINIU 2 CANATE CU SUPRALUMINA L:LC32E -M :9C00469 -USA DIN AL.CU GEAM SECURIZAT, DE EXT., CU SUPRALUMINA					
9	TRB04B1 99	TONE	0,12200		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
10	TRB05B1I 99	TONE	0,12200		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					



Executant2019	Obiectiv28	Obiect01	Categ04		
0	1		2	3	4
					5
11	TRI1AA01F	99	TONE	0,12200	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
12	TRA01A30P	82	TONE	0,12200	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
13	TRI1AA01F	99	TONE	0,07000	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
14	TRI1AA08F	99	TONE	0,07000	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
15	TRB05B1I	99	TONE	0,07000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
16	TRB01C1I	99	TONE	0,11900	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
17	TRA02A20	82	TONE	0,07000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
18	TRA01A30	82	TONE	0,11900	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A:

INTOCMIT,
DUMWIN PROD

CENTRUL "CASA NOASTRA"

CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Parter		Etaj	TOTAL
			25	TOTAL	TOTAL	
1	Suprafete tavane existente	mp	1.93	229.24	119.51	348.76
2	Perimetre existente	m		0.00	0.00	0.00
3	Suprafete pereti existente	mp	13.59	735.83	394.61	1,130.44
4	Suprafete faianta existente	mp		100.72	32.10	132.82
5	Suprafete vinarom existente	mp	15.52	864.35	482.02	1,346.38
6	Suprafete parchet existente	mp		0.00	0.00	0.00
7	Lungimi plinte parchet existente	m		0.00	0.00	0.00


1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	15.52	864.35	482.02	1,346.38
2	Glet ipsos grosier	mp	3.10	172.87	96.40	269.28
3	Glet ipsos de finisaj	mp	15.52	864.35	482.02	1,346.38
4	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	15.52	864.35	482.02	1,346.38
5	Protejare cu folie	mp	1.93	229.24	119.51	348.76
6	Montare si demontare schela	mp	1.93	229.24	119.51	348.76




CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorii	U.M.	Parter																			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sala mese	Magazie			Hol	Magazie legume		Oficiu	Hol	Bucatarie	Hidrofor	Dus	G.S.	Spalatorie	Hol mic	Hol	Hol	C.T.	Izolator	G.S.
1	Suprafete tavane false existente	mp																				
2	Suprafete tavane vinarom existente	mp	23.60	9.88	5.08	4.91	4.17	4.59	4.06	8.58	9.81	19.04	4.06	1.79	2.00	3.47	2.18	2.13	6.59	5.09	10.73	2.70
3	Suprafete grinzi existente	mp																				
4	Perimetre existente	m	20.10	12.94	9.14	8.98	8.33	8.58	8.06	12.70	18.86	17.46	9.06	5.38	5.72	7.46	6.06	6.22	15.78	9.74	21.46	7.28
5	Suprafete pereti existente	mp	43.66	27.98	19.24	18.87	9.35	14.56	11.84	26.61	37.97	37.38	17.64	10.01	10.73	12.78	7.99	12.87	31.35	23.51	51.95	17.17
6	Suprafete pereti vopsea email existente	mp									37.97											
7	Suprafete pereti faianta existente	mp	22.43	27.98	19.24	4.32		11.81	9.32	21.29		25.12		8.42	9.04	10.73						13.82
8	Suprafete pereti lambriu pvc existente	mp																				
9	Suprafete pereti vinarom existente	mp	21.23	0.00	0.00	14.55	9.35	2.76	2.52	5.32	0.00	12.27	17.64	1.59	1.70	2.06	7.99	12.87	31.35	23.51	51.95	3.35
10	Suprafete pereti si tavane vinarom existente	mp	44.83	9.88	5.08	19.45	13.51	7.34	6.58	13.90	9.81	31.30	21.70	3.38	3.70	5.53	10.17	15.01	37.94	28.60	62.68	6.05
11	Suprafete parchet laminat existente	mp																			10.73	
12	Lungimi plinte parchet laminat existente	m																			20.66	
13	Usi din lemn existente	mp																				
14	Muchii tamplarie 2 fete	m																				

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	44.83	9.88	5.08	19.45	13.51	7.34	6.58	13.90	9.81	31.30	21.70	3.38	3.70	5.53	10.17	15.01	37.94	28.60	62.68	6.05
2	Decapare suprafete vopsite cu email	mp									37.97											
3	Pereti din gipscarton normal, 10 cm grosime	mp														17.35						
4	Glet ipsos grosier	mp	4.48	0.99	0.51	1.95	1.35	0.73	0.66	1.39	0.98	3.13	2.17	0.34	0.37	0.55	1.02	1.50	3.79	2.86	6.27	0.61
5	Glet ipsos de finisaj	mp	11.21	2.47	1.27	4.86	3.38	1.84	1.65	3.47	2.45	7.83	5.43	0.84	0.92	1.38	2.54	3.75	9.48	7.15	15.67	1.51
6	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	44.83	9.88	5.08	19.45	13.51	7.34	6.58	13.90	9.81	31.30	21.70	3.38	3.70	5.53	10.17	15.01	37.94	28.60	62.68	6.05
7	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	44.83	9.88	5.08	19.45	13.51	7.34	6.58	13.90	9.81	31.30	21.70	3.38	3.70	5.53	10.17	15.01	37.94	28.60	62.68	6.05
8	Vopsitorii cu email la pereti	mp									37.97											
9	Protejare cu folie	mp	23.60	9.88	5.08	4.91	4.17	4.59	4.06	8.58	9.81	19.04	4.06	1.79	2.00	3.47	2.18	2.13	6.59	5.09	10.73	2.70
10	Montare si demontare schela	mp	7.08	2.96	1.52	1.47	1.25	1.38	1.22	2.57	2.94	5.71	1.22	0.54	0.60	1.04	0.65	0.64	1.98	1.53	3.22	0.81
11	Desfacere parchet laminat	mp																			10.73	
12	Desfacere plinte pentru parchet laminat	mp																			20.66	
13	Desfacere sapa autonivelanta	mp																			10.73	
14	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp																			2.15	
15	Refacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp																			2.15	
16	Pardoseli din parchet laminat	mp																				
17	Plinte pentru parchet laminat	m																				



Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Parter																			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sala mese	Magazie			Hol	Magazie legume		Oficiu	Hol	Bucatarie	Hidrofor	Dus	G.S.	Spalatorie	Hol mic	Hol	Hol	C.T.	Izolator	G.S.
18	Pardoseli din gresie ceramica	mp																		10.73		
19	Plinte din gresie ceramica	m																		20.66		
20	Coltare pentru protectia muchiilor la scari	m																				
21	Demontare usi din lemn existente	mp																				
22	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp																				
23	Montare usi din PVC pline noi	mp																				
24	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m																				
25	Evacuare moloz	to																		0.347		



CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.						Etaj 1											
			22	23	24	25	TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
			Birou admin.	Cabinet medical	Windfang	Hol intrare		Camera 6	Camera 5	Baie	Camera 4	Hol ingust	Camera 3	Camera 2*	Camera 2	Camera 1	Hol	Birou paza	Scara
1	Suprafete tavane false existente	mp					0.00												
2	Suprafete tavane vinarom existente	mp	8.06	8.22	3.11	4.45	158.28	5.95	18.43	5.51	11.05	17.00	11.55	6.28	19.14	13.44	33.81	18.24	
3	Suprafete grinzi existente	mp					0.00										7.14	1.92	
4	Perimetre existente	m	11.40	11.50		12.06	254.27	9.76	17.30	10.50	14.10	36.00	13.90	11.20	17.50	14.80	26.86	17.80	
5	Suprafete pereti existente	mp	27.03	23.82		25.55	519.87	23.78	43.38	22.59	35.06	69.96	33.44	27.52	42.80	35.78	64.22	41.87	
6	Suprafete pereti vopsea email existente	mp					37.97												
7	Suprafete pereti faianta existente	mp	1.50				185.01			22.59									
8	Suprafete pereti lambriu pvc existente	mp					0.00												
9	Suprafete pereti vinarom existente	mp	25.53	23.82	0.00	25.55	296.88	23.78	43.38	0.00	35.06	69.96	33.44	27.52	42.80	35.78	64.22	41.87	
10	Suprafete pereti si tavane vinarom existente	mp	33.59	32.04	3.11	30.00	455.16	29.72	61.81	5.51	46.11	86.96	44.99	33.80	61.94	49.22	105.17	62.03	
11	Suprafete parchet laminat existente	mp	8.06	8.22			27.01	5.95	18.43		11.05		11.55		19.14	13.44	33.81	18.24	
12	Lungimi plinte parchet laminat existente	m	10.60	10.70			41.96	8.96	16.50		14.10		13.10		16.70	14.00	25.26	17.00	
13	Usi din lemn existente	mp																	
14	Muchii tamplarie 2 fete	m																	

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	33.59	32.04	3.11	30.00	455.16	29.72	61.81	5.51	46.11	86.96	44.99	33.80	61.94	49.22	105.17	62.03	
2	Decapare suprafete vopsite cu email	mp					37.97												
3	Pereti din gipscarton normal, 10 cm grosime	mp					17.35							8.65					
4	Glet ipsos grosier	mp	3.36	3.20	0.31	3.00	45.52	2.97	6.18	0.55	4.61	8.70	4.50	3.38	6.19	4.92	10.52	6.20	
5	Glet ipsos de finisaj	mp	8.40	8.01	0.78	7.50	113.79	7.43	15.45	1.38	11.53	21.74	11.25	8.45	15.48	12.31	26.29	15.51	
6	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	33.59	32.04	3.11	30.00	455.16	29.72	61.81	5.51	46.11	86.96	44.99	33.80	61.94	49.22	105.17	62.03	
7	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	33.59	32.04	3.11	30.00	455.16	29.72	61.81	5.51	46.11	86.96	44.99	33.80	61.94	49.22	105.17	62.03	
8	Vopsitorii cu email la pereti	mp					37.97												
9	Protejare cu folie	mp	8.06	8.22	3.11	4.45	158.28	5.95	18.43	5.51	11.05	17.00	11.55	6.28	19.14	13.44	33.81	18.24	
10	Montare si demontare schela	mp	2.42	2.46	0.93	1.33	47.48	1.78	5.53	1.65	3.31	5.10	3.47	1.88	5.74	4.03	10.14	5.47	
11	Desfacere parchet laminat	mp	8.06	8.22			27.01	5.95	18.43		11.05		11.55		19.14	13.44	33.81	18.24	
12	Desfacere plinte pentru parchet laminat	mp	10.60	10.70			41.96	8.96	16.50		14.10		13.10		16.70	14.00	25.26	17.00	
13	Desfacere sapa autonivelanta	mp	8.06	8.22			27.01	5.95	18.43		11.05		11.55		19.14	13.44	33.81	18.24	
14	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	1.61	1.64			5.40	1.19	3.69		2.21		2.31		3.83	2.69	6.76	3.65	
15	Refacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	1.61	1.64			5.40	1.19	3.69		2.21		2.31		3.83	2.69	6.76	3.65	
16	Pardoseli din parchet laminat	mp																	
17	Plinte pentru parchet laminat	m																	



Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.						Etaj 1											
			22	23	24	25	TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
			Birou admin.	Cabinet medical	Windfang	Hol intrare		Camera 6	Camera 5	Baie	Camera 4	Hol ingust	Camera 3	Camera 2*	Camera 2	Camera 1	Hol	Birou paza	Scara
18	Pardoseli din gresie ceramica	mp	8.06	8.22			27.01	5.95	18.43		11.05		11.55		19.14	13.44	33.81	18.24	
19	Plinte din gresie ceramica	m	10.60	10.70			41.96	8.96	16.50		14.10		13.10		16.70	14.00	25.26	17.00	
20	Coltare pentru protectia muchilor la scari	m																	
21	Demontare usi din lemn existente	mp																	
22	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp																	
23	Montare usi din PVC pline noi	mp																	
24	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m																	
25	Evacuare moloz	to	0.256	0.261			0.863	0.190	0.577		0.350		0.364		0.599	0.423	1.054	0.572	



CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.		Etaj 2										TOTAL
			TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOTAL	
				Sef centru	Hol	Bucatarie	C.T. G.S.	Hol	Birou psiho	Camera 1	Camera 2	Scara		
1	Suprafete tavane false existente	mp	0.00										0.00	0.00
2	Suprafete tavane vinarom existente	mp	160.38	44.25	5.72	2.66	5.70	10.71	11.10	8.80	8.10		97.04	415.70
3	Suprafete grinzi existente	mp	9.06										0.00	9.06
4	Perimetre existente	m	189.72	25.80	8.54	7.96	10.48	14.40	13.40	11.90	11.40		103.88	547.87
5	Suprafete pereti existente	mp	440.40	53.63	19.00	10.39	25.65	29.15	31.34	25.54	27.24	8.48	230.42	1,190.68
6	Suprafete pereti vopsea email existente	mp	0.00										0.00	37.97
7	Suprafete pereti faianta existente	mp	22.59			2.38	20.41						22.78	230.39
8	Suprafete pereti lambriu pvc existente	mp	0.00										0.00	0.00
9	Suprafete pereti vinarom existente	mp	417.81	53.63	19.00	8.01	5.24	29.15	31.34	25.54	27.24	8.48	207.63	922.32
10	Suprafete pereti si tavane vinarom existente	mp	587.25	97.88	24.73	10.67	10.94	39.86	42.44	34.34	35.34	8.48	304.68	1,347.09
11	Suprafete parchet laminat existente	mp	131.59	44.25				10.71	11.10	8.80	8.10	5.35	88.31	246.91
12	Lungimi plinte parchet laminat existente	m	125.62	25.20				13.60	12.60	11.10	10.60	5.68	78.78	246.36
13	Usi din lemn existente	mp												32.00
14	Muchii tamplarie 2 fete	m												192.00

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	587.25	97.88	24.73	10.67	10.94	39.86	42.44	34.34	35.34	8.48	304.68	1,347.09
2	Decapare suprafete vopsite cu email	mp												37.97
3	Pereti din gipscarton normal, 10 cm grosime	mp	8.65											26.00
4	Glet ipsos grosier	mp	58.72	9.79	2.47	1.07	1.09	3.99	4.24	3.43	3.53	0.85	30.47	134.71
5	Glet ipsos de finisaj	mp	146.81	24.47	6.18	2.67	2.73	9.97	10.61	8.59	8.83	2.12	76.17	336.77
6	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	587.25	97.88	24.73	10.67	10.94	39.86	42.44	34.34	35.34	8.48	304.68	1,347.09
7	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	587.25	97.88	24.73	10.67	10.94	39.86	42.44	34.34	35.34	8.48	304.68	1,347.09
8	Vopsitorii cu email la pereti	mp												37.97
9	Protejare cu folie	mp	160.38	44.25	5.72	2.66	5.70	10.71	11.10	8.80	8.10		97.04	415.70
10	Montare si demontare schela	mp	48.11	13.28	1.72	0.80	1.71	3.21	3.33	2.64	2.43		29.11	124.71
11	Desfacere parchet laminat	mp	131.59	44.25				10.71	11.10	8.80	8.10	5.35	88.31	246.91
12	Desfacere plinte pentru parchet laminat	mp	125.62	25.20				13.60	12.60	11.10	10.60	5.68	78.78	246.36
13	Desfacere sapa autonivelanta	mp	131.59					10.71	11.10	8.80	8.10	5.35	44.06	202.66
14	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	26.32	8.85				2.14	2.22	1.76	1.62	1.07	17.66	49.38
15	Refacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	26.32	8.85				2.14	2.22	1.76	1.62	1.07	17.66	49.38
16	Pardoseli din parchet laminat	mp		44.25									44.25	44.25
17	Plinte pentru parchet laminat	m		25.20									25.20	25.20



Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Etaj 2											TOTAL
			TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOTAL	
				Sef centru	Hol	Bucatarie	C.T. G.S.	Hol	Birou psiho	Camera 1	Camera 2	Scara		
18	Pardoseli din gresie ceramica	mp	131.59					10.71	11.10	8.80	8.10	5.35	44.06	202.66
19	Plinte din gresie ceramica	m	125.62					13.60	12.60	11.10	10.60	5.68	53.58	221.16
20	Coltare pentru protectia muchiilor la scari	m										16.05	16.05	16.05
21	Demontare usi din lemn existente	mp												32.00
22	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp												28.80
23	Montare usi din PVC pline noi	mp												32.00
24	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m												192.00
25	Evacuare moloz	to	4.129	1.053				0.339	0.350	0.279	0.257	0.168	2.447	9.967



CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Parter					Etaj			TOTAL
			05	06	09	10	TOTAL	05	06	TOTAL	
1	Suprafete tavane existente	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
2	Perimetre existente	m	17.10	17.10	17.10	17.10	68.40	17.10	17.10	34.20	102.60
3	Suprafete pereti existente	mp	37.78	37.78	37.78	37.78	151.12	37.78	37.78	75.56	226.68
4	Suprafete faianta existente	mp					0.00			0.00	0.00
5	Suprafete lambriu pvc existente	mp					0.00			0.00	0.00
6	Suprafete vinarom existente	mp	70.82	70.82	70.82	70.82	283.28	70.82	70.82	141.64	424.92
7	Suprafete covor pvc existente	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
8	Lungimi plinte covor pvc existente	m	17.10	17.10	17.10	17.10	68.40	17.10	17.10	34.20	102.60

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	70.82	70.82	70.82	70.82	283.28	70.82	70.82	141.64	424.92
2	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	70.82	70.82	70.82	70.82	283.28	70.82	70.82	141.64	424.92
3	Protejare cu folie	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
4	Montare si demontare schela	mp	9.91	9.91	9.91	9.91	39.65	9.912	9.912	19.82	59.47
5	Desfacere covor pvc	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
6	Desfacere plinte pt parchet laminat sau covor pvc	m	17.10	17.10	17.10	17.10	68.40	17.10	17.10	34.20	102.60
7	Desfacere sapa autonivelanta	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
8	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	6.61	6.61	6.61	6.61	26.43	6.608	6.608	13.22	39.65
9	Sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	6.61	6.61	6.61	6.61	26.43	6.608	6.608	13.22	39.65
10	Impregnant pentru pardoseli	mp	34.8	34.8	34.8	34.8	139.00	34.75	34.75	69.50	208.50
11	Amorsa pentru sapa autonivelanta	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
12	Sapa autonivelanta	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
13	Pardoseli din covor pvc	mp	33.04	33.04	33.04	33.04	132.16	33.04	33.04	66.08	198.24
14	Plinte pentru covor pvc	m	17.10	17.10	17.10	17.10	68.40	17.10	17.10	34.20	102.60



APARTAMENT - STR. TINA PETRE

CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI



Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOTAL
			Bucatarie	Dormitor	Living	Dormitor	Baie	Sas	Debara	Hol	Grup sanitar	Balcon	
1	Suprafete tavane placate cu polistiren	mp	8.48	9.21	20.50	12.04		1.35	0.57	8.49			60.63
2	Suprafete tavane vinarom existente	m					4.24				2.06	6.37	12.67
3	Suprafete pereti vinarom existente	mp	27.15	27.98	41.14	32.14	4.12	6.87	3.82	29.74	3.10	20.12	196.18
4	Suprafete faianta existente	mp					15.83				11.55		27.38
5	Suprafete vinarom existente	mp	35.63	37.19	61.63	44.18	8.36	8.22	4.39	38.23	5.16	26.48	269.48
6	Suprafete parchet laminat existente	mp	8.48	9.21	20.50	12.04		1.35	0.57	8.49			60.63
7	Lungimi plinte parchet laminat existente	m	11.12	11.42	16.06	13.02		2.16	2.23	10.06			66.07
6	Suprafete gresie existente	mp					4.24				2.07	6.37	12.67
7	Lungimi plinte gresie existente	m										15.68	15.68

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	27.15	27.98	41.14	32.14	8.36	6.87	3.82	29.74	5.16	26.48	208.84
2	Desfacere placaje din polistiren la tavane	mp	8.48	9.21	20.50	12.04		1.35	0.57	8.49			60.63
3	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp	0.98	1.00	1.00	1.00	0.96	1.02	1.16		0.96		8.08
4	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m	9.80	10.00	10.00	10.00	9.60	10.20	11.58		9.60		80.78
5	Placare pereti cu gipscarton hidrofulg	mp					4.12				3.10		7.22
6	Pereti despartitori din gipscarton	mp	0.36	0.41	0.05	0.05	0.04	0.05	0.36		0.04		1.33
7	Glet ipsos grosier	mp	13.91	14.81	28.72	18.47	1.67	2.72	1.33	14.43	1.03	5.30	102.40
8	Glet ipsos de finisaj	mp	36.35	38.00	61.72	44.27	8.43	8.31	5.10	38.23	5.23	26.48	272.13
9	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	36.35	38.00	61.72	44.27	8.43	8.31	5.10	38.23	5.23	26.48	272.13
10	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	36.35	38.00	61.72	44.27	8.43	8.31	5.10	38.23	5.23	26.48	272.13
11	Protejare cu folie	mp	8.48	9.21	20.50	12.04	4.24	1.35	0.57	8.49	2.06	6.37	73.30
12	Desfacere parchet laminat	mp	8.48	9.21	20.50	12.04		1.35	0.57	8.49			60.63
13	Desfacere plinte pentru parchet laminat	mp	11.12	11.42	16.06	13.02		2.16	2.23	10.06			66.07
14	Desfacere sapa autonivelanta	mp	2.54	2.76	6.15	3.61		0.41	0.17	2.55			18.19
15	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	1.70	1.84	4.10	2.41		0.27	0.11	1.70			12.13
16	Sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	1.70	1.84	4.10	2.41		0.27	0.11	1.70			12.13
17	Amorsa pentru sapa autonivelanta	mp	2.54	2.76	6.15	3.61		0.41	0.17	2.55			18.19
18	Sapa autonivelanta	mp	2.54	2.76	6.15	3.61		0.41	0.17	2.55			18.19
19	Pardoseli din parchet laminat	mp	8.48	9.21	20.50	12.04		1.35	0.57	8.49			60.63
20	Plinte pentru parchet laminat	m	11.12	11.42	16.06	13.02		2.16	2.23	10.06			66.07
21	Demontare usi din lemn existente	mp	2.00	2.25	1.89	1.89	1.47	1.89	1.98		1.47		14.84
22	Montare usi din lemn pline noi	mp	1.64	1.85	1.85	1.85	1.44	1.85	1.62		1.44		13.51
23	Evacuare moloz	to	0.34	0.36	0.65	0.43	0.09	0.15	0.14	0.23	0.09		2.471



CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Tip tamplarie	U.M.	Tamplarie existenta			
			Latime	Inaltime	Suprafata unitara	Muchii 1 fata
1	Usa lemn cu supralumina - camera 1	mp	0.80	2.50	2.00	5.80
2	Usa lemn cu supralumina - camera 2	mp	0.90	2.50	2.25	5.90
3	Usa lemn - camera 3	mp	0.90	2.10	1.89	5.10
4	Usa lemn - camera 4	mp	0.90	2.10	1.89	5.10
5	Usa lemn - camera 5	mp	0.70	2.10	1.47	4.90
6	Usa lemn - camera 6	mp	0.90	2.10	1.89	5.10
7	Usa lemn - camera 9	mp	0.70	2.10	1.47	4.90
8	Usi lemn debara - camera 7	mp	0.79	2.50	1.98	5.79



Tamplarie noua					
Latime	Inaltime	Suprafata unitara	Muchii 1 fata	Muchii 2 fete	Perete gips carton
0.80	2.05	1.64	4.90	9.80	0.36
0.90	2.05	1.85	5.00	10.00	0.405
0.90	2.05	1.85	5.00	10.00	0.045
0.90	2.05	1.85	5.00	10.00	0.045
0.70	2.05	1.44	4.80	9.60	0.035
0.90	2.05	1.85	5.00	10.20	0.045
0.70	2.05	1.44	4.80	9.60	0.035
0.79	2.05	1.62	4.89	11.58	0.3555