

CENTRALIZATOR CANTITATI - CUPA - B-DUL 1 DECEMBRIE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	CLUB	TOTAL CANTITATI
			1	
	Suprafete (mp)		25.12	25.12
	Suprafete (mp)		4,55*5,52	
	Situatie existenta			
	Finisaj pardoseala		gresie	
	Finisaj pereti		vopsea lavabila	
	Finisaj tavane		vopsea lavabila	
	Situatie propusa			
1	Desfacere pardoseli din gresie	mp	25.12	25.12
2	Desfacere plinte din gresie	ml	19.24	19.24
3	Desfacere sapa de ciment	mp	5.02	5.02
4	Sapa de ciment de 3 cm grosime	mp	5.02	5.02
5	Amorsare suprafete inainte de hidroizolatie	mp	25.12	25.12
6	Hidroizolatii la rece	mp	25.12	25.12
7	Gresie	mp	25.12	25.12
8	Plinta gresie	ml	19.24	19.24
9	Glet grosier	mp	17.27	17.27
10	Glet de finisaj	mp	43.16	43.16
11	Spalarea manuala a peretilor	mp	86.33	86.33
12	Amorsare suprafete de zugravit	mp	86.33	86.33
13	Zugraveli pereti	mp	86.328	86.33
14	Schela pemtru lucrari de finisaje	mp	25.12	25.12
15	Protejare cu folie	mp	25.12	25.12
16	Incarcare manuala moloz si desuri in saci rafie	to		1.116
17	Transport prin purtare directa moloz si deseuri	to		1.116
18	Incarcare manuala moloz si deseuri in auto	to		1.116
19	Transport rutier moloz	to		1.116
20	Incarcare manuala materiale in auto	to		0.953
21	Transport materiale cu auto	to		0.953
22	Descarcare din auto	to		0.953
23	Transport materiale prin purtare directa	to		0.953