

## CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Etaj 1										TOTAL ETAJ 1
			Grupuri sanitare ax 3-4/A-B	Grup sanitar ax 7-8/A-B	Grup sanitar ax 11-12/A-B	Grup sanitar ax 13-14/A-B	Grup sanitar ax 1-2/C-D	Grup sanitar ax 3-4/C-D	Grup sanitar ax 5-6/C-D	Grup sanitar ax 9-10/C-D	Grup sanitar ax 13-14/C-D	Grup sanitar ax 15-16/C-D	
			E1-03	E1-07	E1-10	E1-12	E1-18	E1-20	E1-22	E1-25	E1-28	E1-30	

## SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafețe tavane vopsea lavabila	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
2	Suprafețe pereți vopsea lavabila	mp	23,00	9,14	9,14	9,14	23,52	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	136,09
3	<b>Suprafete totale vopsea lavabila</b>	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	32,18	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	192,43
4	Placaj faianta ceramică	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	26,74	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	146,91
5	Masti din gipscarton	mp	4,26	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	23,43
6	Pardoseală gresie ceramică	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
7	Usi interioare, 1 canat	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	3,15	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	20,16
8	Reparatii tenc. in jurul tocurilor	m	20,20	10,00	10,00	10,00	19,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00

## LUCRARI PROPUSE

1	Demontare lavoar portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
2	Demontare vas closet portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
3	Demontare etajera	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
4	Demontare oglinda sanitara	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
5	Demontare porthartie	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
6	Demontare portprosop	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
7	Demontare cadita dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
8	Demontare baterii stative	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
9	Demontare baterii de perete	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
10	Demontare robinete	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00
11	Demontare sifon pardoseala	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
12	Demontare suport sustinere	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
13	Montare tub pp scurgere, d=50 mm	m	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	33,00
14	Montare colier cu garnitura, d=50 mm	buc	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	66,00
15	Montare tub pp scurgere, d=110 mm	m	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
16	Montare colier cu garnitura, d=110 mm	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00
17	Izolare conducte scurgere cu vata minerala, 5 cm gr.	mp	8,11	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	44,58
18	Montare cot pp scurgere, 45°/ø50 mm	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00
19	Montare reductie pp scurgere, ø50-32 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
20	Montare cot pp scurgere, 45°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
21	Montare cot pp scurgere, 90°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
22	Montare piesa curatire pp scurgere, ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
23	Montare ramificatie redusa pp scurgere, 45°/ø110-50-110 mm	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00
24	Montare ramificatie egala pp scurgere, 45°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
25	Montare lavoar portelan sanitar 500 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
26	Montare vas closet portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
27	Montare etajera	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
28	Montare oglinda sanitara	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
29	Montare porthartie	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Etaj 1										TOTAL ETAJ 1	
			Grupuri sanitare ax 3-4/A-B	Grup sanitar ax 7-8/A-B	Grup sanitar ax 11-12/A-B	Grup sanitar ax 13-14/A-B	Grup sanitar ax 1-2/C-D	Grup sanitar ax 3-4/C-D	Grup sanitar ax 5-6/C-D	Grup sanitar ax 9-10/C-D	Grup sanitar ax 13-14/C-D	Grup sanitar ax 15-16/C-D		
			E1-03	E1-07	E1-10	E1-12	E1-18	E1-20	E1-22	E1-25	E1-28	E1-30		
30	Montare portprosop	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
31	Montare baterie stativa lavoar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
32	Montare baterie de perete pentru dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
33	Montare robinet trecere 1/2"	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00
34	Montare robinet trecere coltar 1/2"	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00
35	Montare robinet trecere coltar 1/2"-3/8"	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
36	Montare rigola scurgere, L=1000	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
37	Montare bara + perdea dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
38	Montare suport sustinere	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00
39	Montare scaun pentru dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
40	Desfacere masti din gipscarton	mp	4,26	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	23,43
41	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	29,55	11,05	11,05	11,05	30,05	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	169,00
42	Masti din gipscarton	mp	4,26	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	23,43
43	Glet ipsos grosier	mp	25,29	8,92	8,92	8,92	27,92	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	145,57
44	Glet ipsos de finisaj	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	32,18	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	192,43
45	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	32,18	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	192,43
46	Zugraveli lavabile la pereti si tavane	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	32,18	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	192,43
47	Protejare cu folie	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
48	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	26,74	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	146,91
49	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp	23,08	9,46	9,46	9,56	25,17	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	129,59
50	Tencuieli interioare driscuite la pereti	mp	23,08	9,46	9,46	9,56	25,17	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	129,59
51	Placaje din faianta ceramica la pereti	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	26,74	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	146,91
52	Demontare tamplarie din lemn (usi interioare)	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	3,15	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	20,16
53	Montare usi interioare din pvc, 1 canat	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	3,15	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	20,16
54	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m	20,20	10,00	10,00	10,00	19,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
55	Protectie muchii cu coltare metalice	10m	25,88	12,84	12,84	12,84	22,64	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	151,24
56	Desfacere pardoseli din gresie	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
57	Desfacere sapa M100-T, 10 cm grosime	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
58	Gaurire placa beton cu carota ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
59	Strat suport din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
60	Amorsare suprafete pentru izolatia hidrofuga	mp	37,04	15,07	15,07	15,17	35,40	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	203,25
61	Izolatie hidrofuga executata la rece	mp	37,04	15,07	15,07	15,17	35,40	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	203,25
62	Pardoseli din gresie ceramica	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	8,66	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	56,34
63	Demontare corpuri de iluminat	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
64	Corp de iluminat cu LED tip FIPAD 2x18 w	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
65	Montare tuburi LED, 18 w	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00
66	Verificari si reglaje la corpuri de iluminat	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00
67	Verificari si reglaje la circuite de iluminat si prize	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00

## CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Etaj 2										TOTAL ETAJ 2	TOTAL GENERAL
			Grupuri sanitare ax 3-4/A-B	Grup sanitar ax 7-8/A-B	Grup sanitar ax 11-12/A-B	Grup sanitar ax 13-14/A-B	Grup sanitar ax 1-2/C-D	Grup sanitar ax 3-4/C-D	Grup sanitar ax 5-6/C-D	Grup sanitar ax 9-10/C-D	Grup sanitar ax 13-14/C-D	Grup sanitar ax 15-16/C-D		
			E2-03	E2-07	E2-10	E2-12	E2-17	E2-20	E2-22	E2-25	E2-28	E2-30		

## SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafețe tavane vopsea lavabila	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
2	Suprafețe pereți vopsea lavabila	mp	23,00	9,14	9,14	9,14	8,63	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	121,20	257,29
3	<b>Suprafete totale vopsea lavabila</b>	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	13,47	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	173,72	366,15
4	Placaj faianta ceramica	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	11,70	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	131,87	278,78
5	Masti din gips carton	mp	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	31,95	55,38
6	Pardoseală gresie ceramica	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
7	Usi interioare, 1 canat	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	18,69	38,85
8	Reparatii tenc. in jurul tocurilor	m	20,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	110,20	230,20

## LUCRARI PROPUSE

1	Demontare lavoar portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
2	Demontare vas closet portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
3	Demontare etajera	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
4	Demontare oglinda sanitara	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
5	Demontare porthartie	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
6	Demontare portprosop	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
7	Demontare cadita dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
8	Demontare baterii stative	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
9	Demontare baterii de perete	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
10	Demontare robinete	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00	110,00
11	Demontare sifon pardoseala	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
12	Demontare suport sustinere	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
13	Montare tub pp scurgere, d=50 mm	m	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	33,00	66,00
14	Montare colier cu garnitura, d=50 mm	buc	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	66,00	132,00
15	Montare tub pp scurgere, d=110 mm	m	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00	88,00
16	Montare colier cu garnitura, d=110 mm	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00	110,00
17	Izolare conducte scurgere cu vata minerala, 5 cm gr.	mp	8,11	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	44,58	89,17
18	Montare cot pp scurgere, 45°/ø50 mm	buc	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00	110,00
19	Montare reductie pp scurgere, ø50-32 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
20	Montare cot pp scurgere, 45°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
21	Montare cot pp scurgere, 90°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
22	Montare piesa curatire pp scurgere, ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
23	Montare ramificatie redusa pp scurgere, 45°/ø110-50-110 mm	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	44,00
24	Montare ramificatie egala pp scurgere, 45°/ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
25	Montare lavoar portelan sanitar 500 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
26	Montare vas closet portelan sanitar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
27	Montare etajera	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
28	Montare oglinda sanitara	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
29	Montare porthartie	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Etaj 2										TOTAL ETAJ 2	TOTAL GENERAL	
			Grupuri sanitare ax 3-4/A-B	Grup sanitar ax 7-8/A-B	Grup sanitar ax 11-12/A-B	Grup sanitar ax 13-14/A-B	Grup sanitar ax 1-2/C-D	Grup sanitar ax 3-4/C-D	Grup sanitar ax 5-6/C-D	Grup sanitar ax 9-10/C-D	Grup sanitar ax 13-14/C-D	Grup sanitar ax 15-16/C-D			
			E2-03	E2-07	E2-10	E2-12	E2-17	E2-20	E2-22	E2-25	E2-28	E2-30			
30	Montare portprosop	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
31	Montare baterie stativa lavoar	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
32	Montare baterie de perete pentru dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
33	Montare robinet trecere 1/2"	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	44,00
34	Montare robinet trecere coltar 1/2"	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	44,00
35	Montare robinet trecere coltar 1/2"-3/8"	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
36	Montare rigola scurgere, L=1000	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
37	Montare bara + perdea dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
38	Montare suport sustinere	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	44,00
39	Montare scaun pentru dus	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
40	Desfacere masti din gips carton	mp	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	31,95	55,38
41	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	29,55	11,05	8,92	11,05	9,21	15,25	13,12	15,25	13,12	15,25	13,12	141,77	310,77
42	Masti din gips carton	mp	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	2,13	4,26	31,95	55,38
43	Glet ipsos grosier	mp	25,29	8,92	4,66	8,92	4,95	13,12	8,86	13,12	8,86	13,12	8,86	109,82	255,39
44	Glet ipsos de finisaj	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	13,47	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	173,72	366,15
45	Amorsare suprafete pentru zugraveli lavabile	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	13,47	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	173,72	366,15
46	Zugraveli lavabile la pereti si tavane	mp	33,81	13,18	13,18	13,18	13,47	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	173,72	366,15
47	Protejare cu folie	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
48	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	11,70	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	131,87	278,78
49	Desfacere tencuieli interioare la pereti	mp	23,08	9,46	7,88	9,56	8,55	10,58	9,00	10,58	9,00	10,58	9,00	108,25	237,83
50	Tencuieli interioare driscuite la pereti	mp	23,08	9,46	7,88	9,56	8,55	10,58	9,00	10,58	9,00	10,58	9,00	108,25	237,83
51	Placaje din faianta ceramica la pereti	mp	26,23	11,03	11,03	11,13	11,70	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	131,87	278,78
52	Demontare tamplarie din lemn (usi interioare)	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	18,69	38,85
53	Montare usi interioare din pvc, 1 canat	mp	3,57	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	18,69	38,85
54	Tencuieli in jurul tocurilor la usi	m	20,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	110,20	230,20
55	Protectie muchii cu coltare metalice	10m	25,88	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	141,44	292,68
56	Desfacere pardoseli din gresie	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
57	Desfacere sapa M100-T, 10 cm grosime	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
58	Gaurire placa beton cu carota ø110 mm	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
59	Strat suport din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
60	Amorsare suprafete pentru izolatia hidrofuga	mp	37,04	15,07	15,07	15,17	16,54	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	184,39	387,64
61	Izolatie hidrofuga executata la rece	mp	37,04	15,07	15,07	15,17	16,54	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	184,39	387,64
62	Pardoseli din gresie ceramica	mp	10,81	4,04	4,04	4,04	4,84	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	52,52	108,86
63	Demontare corpuri de iluminat	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
64	Corp de iluminat cu LED tip FIPAD 2x18 w	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
65	Montare tuburi LED, 18 w	buc	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	44,00
66	Verificari si reglaje la corpuri de iluminat	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00
67	Verificari si reglaje la circuite de iluminat si prize	buc	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	22,00