

Formular F3

OBIECTIV: 017 AMENAJARI EXTERIOARE

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CENTRUL "LIZUCA"

Categoria de lucrari: 01 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RPCB18F	99 M CUB		0,15000					
SPARGEREA BETON VECHI, SIMPLU SAU ARMAT CU MIJLOACE MECANICE									
2	RPCA01A	99 M CUB		11,75000					
SAPATURA MANUALA DE PAMANT									
3	TSD04B1	82 M CUB		2,35000					
COMPACTARE MANUALA FUND SAPATURA									
4	TRB01C1I	99 TONE		21,51000					
TRANSPORT CU ROABA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR									
5	TRB04B1	99 TONE		21,51000					
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR IN AUTO									
6	TRA01A30P	82 TONE		21,51000					
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM									
7	RPCB04C	99 M CUB		11,75000					
TURNARE BETON SIMPLU C 20/25 LA TROTUARE, 10 CM GR OSIME									
8	RPCP12A	99 KG		2020,00000					
CONFECTIONARE SI MONTARE IMPREJMUIRE METALICA									
9	RPCP04B	99 KG		50,50000					
CONFECTIONARE PORTI DIN PROFILE LAMINATE DIN OTEL SI PANOURI DE PLASA									
10	RPCP04D	99 KG		50,50000					
MONTARE PORTI DIN PROFILE LAMINATE DIN OTEL SI PANOURI DE PLASA									
11	RPCR22B	99 MP		49,58000					
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL IN 2 STRATURI LA TAMPLARIE METALICA									
12	RPCH29A	99 MP		171,00000					
MONTARE PLASA PENTRU PROTECTIE VIZUALA, MONTATA PE IMPREJMUIRE METALICA ASIMILAT									
13	RPDB37C	99 MP		97,50000					
DECAPARE IMBRACAMINTE ASFALTICA GROSIME 3 CM, DIN: ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DE BETON									
14	RPCB18F	99 M CUB		20,18000					
SPARGEREA BETON VECHI, SIMPLU SAU ARMAT CU MIJLOACE MECANICE									
15	RPCS19G	99 M		70,60000					
DEMONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON									



Executant2022	Obiectiv017	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	TRB01C1I	99	TONE	58,00000	
TRANSPORT CU ROABA MOLOZ					
17	TRB04B1	99	TONE	58,00000	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR IN AUTO					
18	TRA01A30P	82	TONE	58,00000	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
19	RPDB28G	99	M	70,60000	
MONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X15 CM, P E FUNDATIE BETON SIMPLU CLASA C5/7.5					
20	H1B16G	82	MP	139,90000	
STRAT DE SEPARATIE DIN FOLIE DE POLIETILENA					
21	RPCB04C	99	M CUB	21,00000	
TURNARE BETON SIMPLU C 20/25 LA PLATFORME SI ALEI PIETONALE, 15 CM GROSIME					
22	RPCK12G	99	MP	343,80000	
MONTARE PARDOSELI EXTERIOARE DIN PLACI DIN CAUCIUC , 2,5 CM GROSIME, LIPITE CU ADEZIV					
23	TR11AA01F	99	TONE	39,09000	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
24	TR11AA08F	99	TONE	39,09000	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
25	TRB05B1I	99	TONE	39,09000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
26	TRA02A20	82	TONE	39,09000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
27	TRB01C1I	99	TONE	72,07000	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
28	TRA01A30	82	TONE	72,07000	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A: