

Formular F3

OBIECTIV: 016 PARDOSELI SI PLACAJE

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 SEDIU "MINIS"

Categoria de lucrari: 01 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34A	99 MP	1370,45000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E					
2	RPCJ18C	99 MP	38,29000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME					
3	RPCJ18D	99 MP	969,37000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME					
4	RPCE01B	99 MP	1370,45000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE					
5	RPCR24A	99 MP	1370,45000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
6	H1B16G	82 MP	955,25000		
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA					
7	RPCH31D	99 MP	692,66000		
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE					
8	RPC052B	99 MP	33,12000		
INLOCUIRE PANOURI PREFABRICATE DIN IPSOS SAU FIBRA MINERALA LA TAVANE SUSPENDATE CASETATE L:LC36A -M :9C0101A -PLACA TAVAN CASETAT GIPSCARTON, 600X600X8 MM					
9	RPC056A	99 MP	10,18000		
DEMONTARE TAMPLARIE INTERIOARA DIN MASE PLASTICE (USI INTERIOARE 1 CANAT)					
10	RPCP34A	99 MP	10,18000		
MONTARE USI DIN MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUP. < 7 M P/BUC L:LC33E -M :9C00491 -USI INT. DIN MASE PLASTICE, PLINE					
11	RPCP34A	99 MP	3,63000		
REVIZUIRE SI REPARARE USI DIN MASE PLASTICE ASIMILAT					
12	RPC042A	99 BUCATA	1,00000		
INLOCUIRE BROASCA INGROPATA, CU BUTUC, MANERE SI S ILDURI, LA USI DIN MASE PLASTICE					
13	RPC042B	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE AMORTIZOR LA USA DIN MASE PLASTICE ASIMILAT					



Executant2022	Obiectiv016	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
14	RPCP33B	99 MP	10,89000		
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
15	RPCP33A	99 MP	28,67000		
MONTARE PLASE ANTIINSECTE CU RAMA ALUMINIU					
L:LC33D -M :9100010 -PLASE ANTIINSECTE PE RAME DIN ALUMINIU					
16	RPCK41B	99 MP	92,25000		
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT					
17	RPCK42E	99 M	39,80000		
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT					
18	RPCK42C	99 MP	273,86000		
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA					
19	RPCK42E	99 M	163,01000		
DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA					
20	RPCK42A	99 MP	283,48000		
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T					
21	RPCK01B	99 MP	283,48000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
22	RPCE01B	99 MP	355,07000		
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PEN TRU SAPA AUTONIVELANTA					
23	RPCK01I	99 MP	355,07000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73					
24	RPCK12B	99 MP	355,07000		
PARDOSELI DIN COVOR PVC					
L:LC62F -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM					
25	RPCK14B	99 M	188,41000		
PLINTE DIN COVOR PVC LA PERETI					
L:LC62E -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM					
26	RPCK24B	99 MP	11,04000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
27	RPCK25A	99 M	14,40000		
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
28	RPEF23B	99 BUCATA	13,00000		
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT					
29	RPEF02A	99 BUCATA	13,00000		
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT TIP PANEL LED 600X600 MM, MONTAJ INGROPAT					
L:EL21B -M :9E00137 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU INGROPAT 600X600 MM					
30	RPEF12B	99 BUCATA	4,00000		
MONTARE TUBURI LED 9W, 60 CM					
L:EL21Y -M :9E00639 -TUB LED, T8, 9 W, 60 CM, 6400K					
31	RPEE03B	99 BUCATA	26,00000		
MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP					
L:EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V					
32	RPVC18A	99 BUCATA	2,00000		
MONTARE APARAT DE AER CONDITIONAT TIP SPLIT (UNITATE INTERNA + UNITATE EXTERNA), 9.000 BTU					
L:LV02E -M :9C10151 -APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT , 9.000 BTU					



Executant2022	Obiectiv016	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
33	RPEJ06B	99 BUCATA	39,00000		
INCERCARI, VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT SI PRIZE					
34	RPEJ06C	99 BUCATA	13,00000		
INCERCARI, VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT					
35	TRB04B1	99 TONE	33,07000		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
36	TRB05B1I	99 TONE	33,07000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
37	TRI1AA01F	99 TONE	33,07000		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
38	TRA01A30P	82 TONE	33,07000		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
39	TRI1AA01F	99 TONE	10,74000		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
40	TRI1AA08F	99 TONE	10,74000		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
41	TRB05B1I	99 TONE	10,74000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
42	TRA02A20	82 TONE	10,74000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
43	TRB01C1I	99 TONE	21,43000		
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
44	TRA01A30	82 TONE	21,43000		
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A:

