

Formular F3

OBIECTIV: 015 LUCRARI DE IGIENIZARE

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 C.U.P.A.

Categoria de lucrari: 01 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ35A	99 MP	2510,75000		
DESFACERE GLETURI DIN IPSOS LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCO56C	99 MP	91,15000		
DESFACERE TAVANE SUSPENDATE CASETATE					
3	RPCJ35A	99 MP	301,78000		
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
4	RPCM33A	99 MP	0,36000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERE TI					
5	RPCO56A	99 MP	45,15000		
DEMONTARE TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINIU (USI I NTERIOARE 1 CANAT)					
6	RPCO56B	99 MP	12,80000		
DESFACERE MASTI DIN GIPSCARTON					
7	RPCO56B	99 MP	24,96000		
DESFACERE PERETI DESPARTITORI DIN GIPSCARTON					
8	QCK04A01	99 ZECI MP	9,11500		
TAVAN FALS SUSPENDAT DIN GIPSCARTON PLACI NORMALE GKB 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET. L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600 L:QC006D -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF					
9	QCD46A1	99 ZECI MP	1,28000		
MAȘTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET. C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600 L:QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT L:QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF					
10	RPCJ04C	99 MP	301,78000		
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
11	RPCJ06A	99 M	269,80000		
TENCUIELI INTERIOARE IN JURUL TOCURILOR, CU MORTAR M100-T CU SPALETII: DREPTI < 15 CM LATIME					
12	QCD09A02	99 ZECI M	26,98000		
PROTEJARE MUCHII CU PROFIL SPECIAL, METALIC L:QC002E -0004:8535103 -PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 31/31/3000 (ZINCATA)					
13	RPCJ18C	99 MP	2510,75000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME					
14	RPCJ18D	99 MP	2614,70000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME					

Executant2022	Obiectiv015	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	RPCE01B	99	MP	2614,70000	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE					
16	RPCR24A	99	MP	2614,70000	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
17	RPCM22C	99	MP	0,36000	
PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV L:LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE L:LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA					
18	H1B16G	82	MP	655,13000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA					
19	RPCH31D	99	MP	608,00000	
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE					
20	RPCK42C	99	MP	180,61000	
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA					
21	RPCK42E	99	M	313,26000	
DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA					
22	RPCK42A	99	MP	180,61000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T					
23	RPCK01B	99	MP	180,61000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
24	RPCK24B	99	MP	180,61000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
25	RPCK25A	99	M	533,74000	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
26	RPCP34A	99	MP	145,59000	
REVIZUIRE TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINIU - USI ASIMILAT					
27	RPCP32A	99	MP	45,15000	
MONTARE USI INTERIOARE DIN PROFILE DIN ALUMINIU, 1 CANAT, S=<7 MP/BUC L:LC32E -M :9C00712 -USA INTERIOARA DIN AL., 1 CANAT					
28	RPEF23B	99	BUCATA	94,00000	
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT					
29	RPEF02A	99	BUCATA	8,00000	
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT TIP PANEL LED 600X600 MM, MONTAJ INGROPAT L:EL21B -M :9E00137 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU INGROPAT 600X600 MM					
30	RPEF02A	99	BUCATA	6,00000	
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT TIP PANEL LED 600X600 MM, CU ACUMULATOR, MONTAJ INGROPAT L:EL21B -M :9E00137 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU INGROPAT 600X600 MM					



Executant2022	Obiectiv015	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
31	RPEF02A	99	BUCATA	9,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 1X18 W L:EL21B -M :9004013 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 1 X 18 W					
32	RPEF02A	99	BUCATA	15,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W L:EL21B -M :9004014 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W					
33	RPEF02A	99	BUCATA	60,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X36 W L:EL21B -M :9004016 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 36 W					
34	RPEF09B	99	BUCATA	10,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU ACUMULATORI TIP EXIT L:EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42 L:EL21R -M :9E00170 -CORP ILUMINAT DE SIGURANTA "EXIT" CU LED 18 X 0,1 W					
35	RPEF12B	99	BUCATA	95,00000	
MONTARE TUBURI LED 9W, 60 CM L:EL21Y -M :9E00639 -TUB LED, T8, 9 W, 60 CM, 6400K					
36	RPEF12B	99	BUCATA	120,00000	
MONTARE TUBURI LED 18W, 120 CM L:EL21Y -M :9E00640 -TUB LED, T8, 18 W, 120 CM, 6400K					
37	RPEJ06C	99	BUCATA	108,00000	
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPU RI DE ILUMINAT					
38	RPEE24A	99	BUCATA	149,00000	
DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE					
39	RPEJ05A	99	BUCATA	114,00000	
REVIZUIRI SI VERIFICARI LEGATURI ELECTRICE IN DOZE DE DERIVATIE ASIMILAT					
40	RPEE01A	99	BUCATA	3,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA PT L:EL18B -M :9E00407 -INTRERUPATOR CUMPANA PT, 10A/250V					
41	RPEE01A	99	BUCATA	36,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST L:EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V					
42	RPEE02A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA PT L:EL18C -M :9E00410 -COMUTATOR CUMPANA PT, 10A/250V					
43	RPEE02A	99	BUCATA	23,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA ST L:EL18C -M :9E00409 -COMUTATOR CUMPANA ST, 10A/250V					
44	RPEE02C	99	BUCATA	4,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA CAPAT-SCARA ST L:EL18C -M :9E00419 -COMUTATOR CUMPANA CAP SCARA ST, 10A/250V					
45	RPEE03B	99	BUCATA	19,00000	
MONTARE PRIZA SIMPLA ST CU CP L:EL18D -M :9E00401 -PRIZA SIMPLA ST CU CP 16A/250V					
46	RPEE03B	99	BUCATA	45,00000	
MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP L:EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V					
47	RPEE03B	99	BUCATA	9,00000	
MONTARE PRIZA SIMPLA PT CU CP L:EL18D -M :9E00403 -PRIZA SIMPLA PT CU CP 16A/250V					

Executant2022	Obiectiv015	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
48	RPEE03B	99	BUCATA	8,00000		
MONTARE PRIZA DUBLA PT CU CP						
L:EL18D -M :9E00404 -PRIZA DUBLA PT CU CP 16A/250V						
49	RPEE03C	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE PRIZA TRIPOLARA PT						
L:EL18D -M :9E00428 -PRIZA PT CU CP, TRIPOLARA 16A/380V, ETANSA						
50	RPEJ06B	99	BUCATA	119,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU						
ITE DE ILUMINAT SI PRIZE						
51	RPIB11A	99	MP	171,80000		
DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA SAU OTEL						
52	RPID19A	99	BUCATA	105,00000		
DEMONTARE ROBINETE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE						
CENTRALA, D <= 2"						
53	IB06A	99	BUCATA	7,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 11/600X500						
MM						
L:IL07K -M :5708864 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 500						
54	IB06A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 11/600X600						
MM						
L:IL07K -M :570886E -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 600						
55	IB06A	99	BUCATA	7,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 11/600X800						
MM						
L:IL07K -M :5708867 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 800						
56	IB06A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 11/600X1000						
MM						
L:IL07K -M :5708869 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L=1000						
57	IB06A	99	BUCATA	3,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X600						
MM						
L:IL07K -M :5709074 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600						
58	IB06A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X700						
MM						
L:IL07K -M :5709075 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 700						
59	IB06A	99	BUCATA	10,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X800						
MM						
L:IL07K -M :5709076 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800						
60	IB06A	99	BUCATA	17,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X1000						
MM						
L:IL07K -M :5709078 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000						
61	IB06B	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X1200						
MM						
L:IL07K -M :5709080 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200						
62	RPID02B	99	BUCATA	48,00000		
MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR,						
D=1/2", CU CAP TERMOSTATAT						
L:IL07J -M :9805700 -ROBINET RADIATOR TUR COLTAR 1/2" CU CAP TERMOSTATAT						



Executant2022	Obiectiv015	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
63	RPID02B	99	BUCATA	48,00000	
MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ TUR, COLTAR , D=1/2"					
L:IL07J -M :9805702 -ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR COLTAR 1/2"					
64	RPID01D	99	BUCATA	9,00000	
MONTARE DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA, D=1/2", INC LUSIV VALVA DE IZOLARE					
L:IL09H -M :9000625 -DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA 1/2"					
65	RPIE02B	99	MP	171,80000	
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCAL ZIRE CENTRALA,S=101-200 MP					
66	RPIE03B	99	MP	171,80000	
PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL .DE INCALZIRE CENTRALA, S= 101-200 MP					
67	TRB04B1	99	TONE	52,48000	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
68	TRB05B1I	99	TONE	54,98000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
69	TRI1AA01F	99	TONE	54,98000	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
70	TRA01A30P	82	TONE	54,98000	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
71	TRI1AA01F	99	TONE	37,82000	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
72	TRI1AA08F	99	TONE	37,82000	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
73	TRB05B1I	99	TONE	37,82000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
74	TRA02A20	82	TONE	37,82000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
75	TRB01C1I	99	TONE	32,14000	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
76	TRA01A30	82	TONE	32,14000	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
TOTAL A:					