

CENTRALIZATOR LUCRARI REPARATII GENERALE

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Parter																		
	Camera				Intrare principala	Intrare principala	Intrare principala	Intrare secundara	Intrare secundara	Intrare secundara	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P-10	P-11	P-12	P-13
	Funciune				Podest	Scara	Rampa	Podest	Scara	Rampa	Windfang	Hol principal	Casa scarii	Kinetoterapie	Hol	Spalatorie	Uscatorie	Calcatorie	Sala mese	Hol secundar	Oficiu vesela	Bucatarie	Preparare preliminara

SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafata utila	mp	766,07	13,20	3,63	2,34	6,45	2,52	1,80	6,99	75,80	7,78	16,08	3,08	10,47	9,33	13,11	49,85	25,77	6,50	21,05	13,16
2	Suprafata tavan	mp	669,19							6,99	75,80	7,78	16,08	3,08	10,47	9,33	13,11	49,85	25,77	6,50	21,05	13,16
3	Perimetru pereti	m	821,84							11,55	56,20	11,28	16,80	8,16	12,96	13,86	15,34	32,10	31,52	10,20	20,73	17,48
4	Suprafata pereti	mp	2.122,84							21,67	138,34	27,97	47,19	20,08	35,51	37,92	42,33	87,23	77,34	27,13	55,85	49,22
5	Suprafata pardoseli	mp	775,90	13,74	6,05	2,45	6,72	4,20	2,01	8,43	76,27	7,78	16,12	3,27	10,55	8,41	13,19	50,36	26,52	6,54	21,09	13,20
6	Perimetru pardoseli	m	935,84	6,98	2,70		2,80	1,35		12,35	57,34	10,04	16,90	8,63	13,16	14,06	15,54	32,84	32,99	10,30	20,83	17,58
7	Plinta pardoseli	m	770,86	6,98	2,70		2,80	1,35		5,15	44,44	11,33	16,10	6,23	11,56	12,46	13,94	30,44	23,89	9,50	20,03	16,78
8	Finisaj pereti faianta	mp	550,10												24,07		28,83			17,81	37,66	33,86
9	Finisaj pereti lavabila	mp	1.572,74							21,67	138,34	27,97	47,19	20,08	11,44	37,92	13,50	87,23	77,34	9,32	18,19	15,36
10	Finisaj tavane lavabila	mp	669,19							6,99	75,80	7,78	16,08	3,08	10,47	9,33	13,11	49,85	25,77	6,50	21,05	13,16
11	Finisaj pereti + tavane lavabila	mp	2.241,93							28,66	214,14	35,75	63,27	23,16	21,91	47,25	26,61	137,08	103,11	15,82	39,24	28,52
12	Pardoseala parchet laminat	mp	231,48																			
13	Plinta parchet laminat	m	232,90																			
14	Pardoseala gresie ceramica	mp	327,45	13,74	6,05	2,45	6,72	4,20	2,01	8,43				3,27	10,55	8,41	13,19		26,52	6,54	21,09	13,20
15	Plinta gresie ceramica	m	103,39	6,98	2,70		2,80	1,35		5,15				6,23		12,46				23,89		
16	Pardoseala covor pvc	mp	216,97								76,27	7,78	16,12					50,36				
17	Plinta covor pvc	m	165,91								44,44	11,33	16,10					30,44				

SITUATIE PROPUSA

1	Pardoseli gresie => covor pvc	mp																				
2	Plinte gresie => covor pvc	m																				
3	Inlocuire pardoseli covor pvc	mp	216,97								76,27	7,78	16,12					50,36				
4	Inlocuire plinte covor pvc	m	165,91								44,44	11,33	16,10					30,44				
5	Pardoseli mocheta => covor pvc	mp																				
6	Plinte mocheta => covor pvc	m																				
7	Pardoseli parchet => covor pvc	mp	231,48																			
8	Plinte parchet => covor pvc	m	232,90																			
9	Inlocuire pardoseli parchet laminat	mp																				
10	Inlocuire plinte parchet laminat	m																				
11	Inlocuire pardoseli gresie exterior	mp																				
12	Inlocuire plinte gresie exterior	m																				
13	Inlocuire pardoseli gresie interior	mp	77,87																	26,52		
14	Inlocuire plinte gresie interior	m	23,89																	23,89		
15	Inlocuire placaje faianta ceramica	mp	156,41																			
16	Isi int. inlocuire lemn=>lemn	mp	48,09										1,89	1,68					3,36			
17	Isi int. inlocuire lemn=>pvc	mp	35,60																1,58	1,68	1,68	1,68
18	Isi int.inlocuire pvc=> pvc	mp	10,08												1,68	1,68	1,68					
19	Ghiseu	mp	4,58																3,62		0,96	

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	2.241,93							28,66	214,14	35,75	63,27	23,16	21,91	47,25	26,61	137,08	103,11	15,82	39,24	28,52
2	Glet ipsos grosier	mp	224,19							2,87	21,41	3,58	6,33	2,32	2,19	4,73	2,66	13,71	10,31	1,58	3,92	2,85
3	Glet ipsos de finisaj	mp	2.243,61							28,66	214,14	35,75	63,27	23,16	21,91	47,25	26,61	137,08	104,79	15,82	39,24	28,52
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	2.243,61							28,66	214,14	35,75	63,27	23,16	21,91	47,25	26,61	137,08	104,79	15,82	39,24	28,52
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	2.243,61							28,66	214,14	35,75	63,27	23,16	21,91	47,25	26,61	137,08	104,79	15,82	39,24	28,52

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL	Parter																		
	Camera			Intrare principala	Intrare principala	Intrare principala	Intrare secundara	Intrare secundara	Intrare secundara	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P-10	P-11	P-12	P-13
	Funciune			Podest	Scara	Rampa	Podest	Scara	Rampa	Windfang	Hol principal	Casa scarii	Kinetoterapie	Hol	Spalatorie	Uscatorie	Calcatorie	Sala mese	Hol secundar	Oficiu vesela	Bucatarie	Preparare preliminara
6	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp	156,41																			
7	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp	156,41																			
8	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp	156,41																			
9	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp	156,41																			
10	Protejare cu folie	mp	669,19							6,99	75,80	7,78	16,08	3,08	10,47	9,33	13,11	49,85	25,77	6,50	21,05	13,16
11	Montare si demontare schela	mp	669,19							6,99	75,80	7,78	16,08	3,08	10,47	9,33	13,11	49,85	25,77	6,50	21,05	13,16
12	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87															26,52				
13	Desfacere plinte din gresie ceramica	m	23,89															23,89				
14	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp	231,48																			
15	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m	232,90																			
16	Desfacere pardoseli din covor pvc	mp	216,97								76,27	7,78	16,12				50,36					
17	Desfacere plinte pentru covor pvc	m	165,91								44,44	11,33	16,10				30,44					
18	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli	mp	216,97								76,27	7,78	16,12				50,36					
19	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	105,26								15,25	1,56	3,22				10,07	5,30				
20	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp	105,26								15,25	1,56	3,22				10,07	5,30				
21	Amorsare pentru sapa autonivelanta	mp	448,45								76,27	7,78	16,12				50,36					
22	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelanta	mp	448,45								76,27	7,78	16,12				50,36					
23	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34														33,15					
24	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34														33,15					
25	Pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87														26,52					
26	Plinte din gresie ceramica	m	23,89														23,89					
27	Pardoseli din covor pvc	mp	448,45								76,27	7,78	16,12				50,36					
28	Plinte pentru pardoseli din covor pvc	m	398,81								44,44	11,33	16,10				30,44					
29	Desfacere usi interioare lemn/ghisee	mp	98,35										1,89	1,68	1,68	1,68	1,68	8,56	2,64	1,68	1,68	
30	Montaj usi interioare/ghisee PVC	mp	50,26												1,68	1,68	1,68	5,20	2,64	1,68	1,68	
31	Montaj usi interioare lemn	mp	48,09										1,89	1,68				3,36				
32	Protejare muchii cu profil coltar din aluminiu	m	263,55																			
33	Evacuare moloz	to	36,80								3,43	0,36	0,79	0,05	0,05	0,05	0,05	2,52	1,51	0,08	0,05	0,05

CENTRALIZATOR LUCRARI REPARATII GENERALE

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Parter														TOTAL PARTER	Etaj 1					
	Camera	Funciune			P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27		E1-01	E1-02	E1-03	E1-04	E1-05	E1-06
					C.T.	Magazie zarzavaturi	Depozit coloniale	Hol	Vestiar	Vestiar	Hol grup sanitar	Grup sanitar	Grup sanitar	Depozit curatenie	Grup sanitar	Birou Sef centru	Birou asistent social	Birou administrator		Casa scarii	Hol principal	Vestiar	Cabina wc	Cabina wc	Cabina dus

SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafata utila	mp	766,07	12,12	8,02	5,51	6,05	2,90	4,96	3,78	2,40	1,93	4,42	2,96	14,63	8,56	12,52	379,67	7,78	57,84	8,74	1,67	1,42	1,68
2	Suprafata tavan	mp	669,19	12,12	8,02	5,51	6,05	2,90	4,96	3,78	2,40	1,93	4,42	2,96	14,63	8,56	12,52	349,73	7,78	57,84	8,74	1,67	1,42	1,68
3	Perimetru pereti	m	821,84	15,83	11,48	10,40	12,54	7,22	9,38	8,46	6,28	5,58	9,89	7,08	15,52	11,72	14,54	404,10	11,28	64,30	14,28	5,22	5,46	5,22
4	Suprafata pereti	mp	2.122,84	45,08	32,12	29,44	30,55	19,96	26,40	20,49	17,10	15,07	27,92	19,54	43,38	32,06	40,46	1.067,35	26,46	151,79	33,40	13,10	13,95	13,48
5	Suprafata pardoseli	mp	775,90	12,16	8,06	5,55	6,21	2,94	5,00	3,90	2,44	1,97	4,46	3,00	14,67	8,60	12,56	388,42	7,78	58,66	8,99	1,71	1,46	1,72
6	Perimetru pardoseli	m	935,84	15,93	11,58	10,50	12,94	7,32	9,48	8,76	6,38	5,68	9,99	7,18	15,62	11,82	14,64	424,21	10,83	66,05	14,93	5,32	5,56	5,32
7	Plinta pardoseli	m	770,86	15,13	10,78	9,70	9,74	6,52	8,68	6,36	5,58	4,88	9,19	6,38	14,82	11,02	13,84	368,30	12,05	51,55	11,13	4,52	4,76	4,62
8	Finisaj pereti faianta	mp	550,10	31,54	22,40	20,27	19,51	13,59	18,13	12,98	11,55	10,14	19,19	13,29				334,82			22,67	9,21	9,89	9,60
9	Finisaj pereti lavabila	mp	1.572,74	13,54	9,72	9,17	11,04	6,37	8,27	7,51	5,55	4,93	8,73	6,25	43,38	32,06	40,46	732,53	26,46	151,79	10,73	3,89	4,06	3,88
10	Finisaj tavane lavabila	mp	669,19	12,12	8,02	5,51	6,05	2,90	4,96	3,78	2,40	1,93	4,42	2,96	14,63	8,56	12,52	349,73	7,78	57,84	8,74	1,67	1,42	1,68
11	Finisaj pereti + tavane lavabila	mp	2.241,93	25,66	17,74	14,68	17,09	9,27	13,23	11,29	7,95	6,86	13,15	9,21	58,01	40,62	52,98	1.082,26	34,24	209,63	19,47	5,56	5,48	5,56
12	Pardoseala parchet laminat	mp	231,48												14,67	8,60	12,56	35,83						
13	Plinta parchet laminat	m	232,90												14,82	11,02	13,84	39,68						
14	Pardoseala gresie ceramica	mp	327,45	12,16	8,06	5,55	6,21	2,94	5,00	3,90	2,44	1,97	4,46	3,00				202,06			8,99	1,71	1,46	1,72
15	Plinta gresie ceramica	m	103,39															61,56						
16	Pardoseala covor pvc	mp	216,97															150,53	7,78	58,66				
17	Plinta covor pvc	m	165,91															102,31	12,05	51,55				

SITUATIE PROPUSA

1	Pardoseli gresie => covor pvc	mp																						
2	Plinte gresie => covor pvc	m																						
3	Inlocuire pardoseli covor pvc	mp	216,97															150,53	7,78	58,66				
4	Inlocuire plinte covor pvc	m	165,91															102,31	12,05	51,55				
5	Pardoseli mocheta => covor pvc	mp																						
6	Plinte mocheta => covor pvc	m																						
7	Pardoseli parchet => covor pvc	mp	231,48												14,67	8,60	12,56	35,83						
8	Plinte parchet => covor pvc	m	232,90												14,82	11,02	13,84	39,68						
9	Inlocuire pardoseli parchet laminat	mp																						
10	Inlocuire plinte parchet laminat	m																						
11	Inlocuire pardoseli gresie exterior	mp																						
12	Inlocuire plinte gresie exterior	m																						
13	Inlocuire pardoseli gresie interior	mp	77,87				6,21			3,90								36,63						
14	Inlocuire plinte gresie interior	m	23,89															23,89						
15	Inlocuire placaje faianta ceramica	mp	156,41			2,10												2,10						
16	Isi int. inlocuire lemn=>lemn	mp	48,09										1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	15,33		1,68	1,68	1,68	1,68	
17	Isi int. inlocuire lemn=>pvc	mp	35,60			1,68		1,68	1,68	1,68	1,68	1,68					16,70							
18	Isi int.inlocuire pvc=> pvc	mp	10,08		1,68	1,68	1,68											10,08						
19	Ghiseu	mp	4,58															4,58						

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	2.241,93	25,66	17,74	14,68	17,09	9,27	13,23	11,29	7,95	6,86	13,15	9,21	58,01	40,62	52,98	1.082,26	34,24	209,63	19,47	5,56	5,48	5,56
2	Glet ipsos grosier	mp	224,19	2,57	1,77	1,47	1,71	0,93	1,32	1,13	0,80	0,69	1,32	0,92	5,80	4,06	5,30	108,23	3,42	20,96	1,95	0,56	0,55	0,56
3	Glet ipsos de finisaj	mp	2.243,61	25,66	17,74	14,68	17,09	9,27	13,23	11,29	7,95	6,86	13,15	9,21	58,01	40,62	52,98	1.083,94	34,24	209,63	19,47	5,56	5,48	5,56
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	2.243,61	25,66	17,74	14,68	17,09	9,27	13,23	11,29	7,95	6,86	13,15	9,21	58,01	40,62	52,98	1.083,94	34,24	209,63	19,47	5,56	5,48	5,56
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	2.243,61	25,66	17,74	14,68	17,09	9,27	13,23	11,29	7,95	6,86	13,15	9,21	58,01	40,62	52,98	1.083,94	34,24	209,63	19,47	5,56	5,48	5,56

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Parter														TOTAL PARTER	Etaj 1					
	Camera	Funciune			P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27		E1-01	E1-02	E1-03	E1-04	E1-05	E1-06
					C.T.	Magazie zarzavaturi	Depozit coloniale	Hol	Vestiar	Vestiar	Hol grup sanitar	Grup sanitar	Grup sanitar	Depozit curatenie	Grup sanitar	Birou Sef centru	Birou asistent social	Birou administrat or		Casa scarii	Hol principal	Vestiar	Cabina wc	Cabina wc	Cabina dus
6	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp	156,41			2,10											2,10								
7	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp	156,41			2,10											2,10								
8	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp	156,41			2,10											2,10								
9	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp	156,41			2,10											2,10								
10	Protejare cu folie	mp	669,19	12,12	8,02	5,51	6,05	2,90	4,96	3,78	2,40	1,93	4,42	2,96	14,63	8,56	12,52	349,73	7,78	57,84	8,74	1,67	1,42	1,68	
11	Montare si demontare schela	mp	669,19	12,12	8,02	5,51	6,05	2,90	4,96	3,78	2,40	1,93	4,42	2,96	14,63	8,56	12,52	349,73	7,78	57,84	8,74	1,67	1,42	1,68	
12	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87				6,21			3,90								36,63							
13	Desfacere plinte din gresie ceramica	m	23,89															23,89							
14	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp	231,48												14,67	8,60	12,56	35,83							
15	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m	232,90												14,82	11,02	13,84	39,68							
16	Desfacere pardoseli din covor pvc	mp	216,97															150,53	7,78	58,66					
17	Desfacere plinte pentru covor pvc	m	165,91															102,31	12,05	51,55					
18	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli	mp	216,97															150,53	7,78	58,66					
19	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	105,26				1,24			0,78					2,93	1,72	2,51	44,60	1,56	11,73					
20	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp	105,26				1,24			0,78					2,93	1,72	2,51	44,60	1,56	11,73					
21	Amorsare pentru sapa autonivelanta	mp	448,45												14,67	8,60	12,56	186,36	7,78	58,66					
22	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelanta	mp	448,45												14,67	8,60	12,56	186,36	7,78	58,66					
23	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34				7,76			4,88								45,79							
24	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34				7,76			4,88								45,79							
25	Pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87				6,21			3,90								36,63							
26	Plinte din gresie ceramica	m	23,89															23,89							
27	Pardoseli din covor pvc	mp	448,45												14,67	8,60	12,56	186,36	7,78	58,66					
28	Plinte pentru pardoseli din covor pvc	m	398,81												14,82	11,02	13,84	141,99	12,05	51,55					
29	Desfacere usi interioare lemn/ghisee	mp	98,35		1,68	3,36	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	46,69			1,68	1,68	1,68	1,68	
30	Montaj usi interioare/ghisee PVC	mp	50,26		1,68	3,36	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68						31,36							
31	Montaj usi interioare lemn	mp	48,09										1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	15,33			1,68	1,68	1,68	1,68	
32	Protejare muchii cu profil coltar din aluminiu	m	263,55															125,75							
33	Evacuare moloz	to	36,80		0,05	0,29	0,38	0,05	0,05	0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,42	0,27	0,37	11,34	0,36	2,66	0,05	0,05	0,05	0,05	

CENTRALIZATOR LUCRARI REPARATII GENERALE

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Etaj 1																						
	Camera				E1-07	E1-08	E1-09	E1-10	E1-11	E1-12	E1-13	E1-14	E1-15	E1-16	E1-17	E1-18	E1-19	E1-20	E1-21	E1-22	E1-23	E1-24	E1-25	E1-26	E1-27	E1-28	E1-29
	Funciune				Cabina dus	Oficiu	Living	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa	Balcon - terasa	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar

SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafata utila	mp	766,07	1,62	4,49	38,99	17,27	3,93	15,42	4,03	15,16	4,14	15,22	4,18	15,22	3,90	35,25	7,81	15,22	3,97	15,02	4,10	15,22	4,14	15,42	4,31	
2	Suprafata tavan	mp	669,19	1,62	4,49	38,99	17,27	3,93	15,42	4,03	15,16	4,14	15,22	4,18	15,22	3,90				15,22	3,97	15,02	4,10	15,22	4,14	15,42	4,31
3	Perimetru pereti	m	821,84	5,22	8,68	25,10	21,22	7,94	18,90	8,42	19,30	8,20	18,80	8,20	18,80	8,20				18,80	8,20	18,70	8,10	18,80	8,20	18,90	8,30
4	Suprafata pereti	mp	2.122,84	13,48	23,10	64,20	54,56	20,79	48,18	22,15	49,11	21,53	47,69	21,53	48,93	21,53				47,27	21,53	47,40	21,25	47,68	21,53	48,02	21,81
5	Suprafata pardoseli	mp	775,90	1,65	4,53	39,08	17,49	3,97	15,65	4,07	15,38	4,19	15,45	4,23	15,31	3,95	31,70	7,94	15,45	4,01	15,25	4,13	15,45	4,18	15,65	4,26	
6	Perimetru pardoseli	m	935,84	5,32	8,78	25,20	21,72	8,04	19,40	8,52	19,80	8,30	19,30	8,30	19,00	8,30	33,40	15,54	19,30	8,30	19,20	8,20	19,30	8,30	19,40	8,70	
7	Plinta pardoseli	m	770,86	4,62	7,98	23,40	19,02	7,14	16,70	7,62	17,10	7,40	16,60	7,40	17,20	7,40	13,70	5,80	16,60	7,40	16,50	7,30	16,60	7,40	16,70	7,80	
8	Finisaj pereti faianta	mp	550,10	9,60				14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65	
9	Finisaj pereti lavabila	mp	1.572,74	3,88	23,10	64,20	54,56	5,90	48,18	6,25	49,11	6,09	47,69	6,09	48,93	6,09				47,27	6,09	47,40	6,02	47,68	6,09	48,02	6,16
10	Finisaj tavane lavabila	mp	669,19	1,62	4,49	38,99	17,27	3,93	15,42	4,03	15,16	4,14	15,22	4,18	15,22	3,90				15,22	3,97	15,02	4,10	15,22	4,14	15,42	4,31
11	Finisaj pereti + tavane lavabila	mp	2.241,93	5,50	27,59	103,19	71,83	9,83	63,60	10,28	64,27	10,23	62,91	10,27	64,15	9,99				62,49	10,06	62,42	10,12	62,90	10,23	63,44	10,47
12	Pardoseala parchet laminat	mp	231,48			39,08	17,49		15,65		15,38		15,45		15,31					15,45		15,25		15,45		15,65	
13	Plinta parchet laminat	m	232,90			23,40	19,02		16,70		17,10		16,60		17,20					16,60		16,50		16,60		16,70	
14	Pardoseala gresie ceramica	mp	327,45	1,65	4,53			3,97		4,07		4,19		4,23		3,95	31,70	7,94		4,01		4,13		4,18		4,26	
15	Plinta gresie ceramica	m	103,39		7,98												13,70	5,80									
16	Pardoseala covor pvc	mp	216,97																								
17	Plinta covor pvc	m	165,91																								

SITUATIE PROPUSA

1	Pardoseli gresie => covor pvc	mp																									
2	Plinte gresie => covor pvc	m																									
3	Inlocuire pardoseli covor pvc	mp	216,97																								
4	Inlocuire plinte covor pvc	m	165,91																								
5	Pardoseli mocheta => covor pvc	mp																									
6	Plinte mocheta => covor pvc	m																									
7	Pardoseli parchet => covor pvc	mp	231,48			39,08	17,49		15,65		15,38		15,45		15,31					15,45		15,25		15,45		15,65	
8	Plinte parchet => covor pvc	m	232,90			23,40	19,02		16,70		17,10		16,60		17,20					16,60		16,50		16,60		16,70	
9	Inlocuire pardoseli parchet laminat	mp																									
10	Inlocuire plinte parchet laminat	m																									
11	Inlocuire pardoseli gresie exterior	mp																									
12	Inlocuire plinte gresie exterior	m																									
13	Inlocuire pardoseli gresie interior	mp	77,87					3,97		4,07		4,19		4,23		3,95				4,01		4,13		4,18		4,26	
14	Inlocuire plinte gresie interior	m	23,89																								
15	Inlocuire placaje faianta ceramica	mp	156,41					14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65	
16	Isi int. inlocuire lemn=>lemn	mp	48,09	1,68	1,68	3,78	1,89		1,89		1,89		1,89		1,89					1,89		1,89		1,89		1,89	
17	Isi int. inlocuire lemn=>pvc	mp	35,60					1,89		1,89		1,89		1,89		1,89				1,89		1,89		1,89		1,89	
18	Isi int.inlocuire pvc=> pvc	mp	10,08																								
19	Ghiseu	mp	4,58																								

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	2.241,93	5,50	27,59	103,19	71,83	9,83	63,60	10,28	64,27	10,23	62,91	10,27	64,15	9,99				62,49	10,06	62,42	10,12	62,90	10,23	63,44	10,47
2	Glet ipsos grosier	mp	224,19	0,55	2,76	10,32	7,18	0,98	6,36	1,03	6,43	1,02	6,29	1,03	6,42	1,00				6,25	1,01	6,24	1,01	6,29	1,02	6,34	1,05
3	Glet ipsos de finisaj	mp	2.243,61	5,50	27,59	103,19	71,83	9,83	63,60	10,28	64,27	10,23	62,91	10,27	64,15	9,99				62,49	10,06	62,42	10,12	62,90	10,23	63,44	10,47
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	2.243,61	5,50	27,59	103,19	71,83	9,83	63,60	10,28	64,27	10,23	62,91	10,27	64,15	9,99				62,49	10,06	62,42	10,12	62,90	10,23	63,44	10,47
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	2.243,61	5,50	27,59	103,19	71,83	9,83	63,60	10,28	64,27	10,23	62,91	10,27	64,15	9,99				62,49	10,06	62,42	10,12	62,90	10,23	63,44	10,47

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Etaj 1																							
	Camera	E1-07			E1-08	E1-09	E1-10	E1-11	E1-12	E1-13	E1-14	E1-15	E1-16	E1-17	E1-18	E1-19	E1-20	E1-21	E1-22	E1-23	E1-24	E1-25	E1-26	E1-27	E1-28	E1-29		
	Funciune	Cabina dus			Oficiu	Living	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa	Balcon - terasa	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar	Dormitor	Grup sanitar		
6	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp	156,41					14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65		
7	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp	156,41					14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65		
8	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp	156,41					14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65		
9	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp	156,41					14,89		15,90		15,44		15,44		15,44				15,44		15,23		15,44		15,65		
10	Protejare cu folie	mp	669,19	1,62	4,49	38,99	17,27	3,93	15,42	4,03	15,16	4,14	15,22	4,18	15,22	3,90			15,22	3,97	15,02	4,10	15,22	4,14	15,42	4,31		
11	Montare si demontare schela	mp	669,19	1,62	4,49	38,99	17,27	3,93	15,42	4,03	15,16	4,14	15,22	4,18	15,22	3,90			15,22	3,97	15,02	4,10	15,22	4,14	15,42	4,31		
12	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87					3,97		4,07		4,19		4,23		3,95				4,01		4,13		4,18		4,26		
13	Desfacere plinte din gresie ceramica	m	23,89																									
14	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp	231,48			39,08	17,49			15,65		15,38		15,45		15,31			15,45		15,25		15,45		15,65			
15	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m	232,90			23,40	19,02			16,70		17,10		16,60		17,20			16,60		16,50		16,60		16,70			
16	Desfacere pardoseli din covor pvc	mp	216,97																									
17	Desfacere plinte pentru covor pvc	m	165,91																									
18	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli	mp	216,97																									
19	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	105,26			7,82	3,50	0,79	3,13	0,81	3,08	0,84	3,09	0,85	3,06	0,79			3,09	0,80	3,05	0,83	3,09	0,84	3,13	0,85		
20	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp	105,26			7,82	3,50	0,79	3,13	0,81	3,08	0,84	3,09	0,85	3,06	0,79			3,09	0,80	3,05	0,83	3,09	0,84	3,13	0,85		
21	Amorsare pentru sapa autonivelanta	mp	448,45			39,08	17,49		15,65		15,38		15,45		15,31			15,45		15,25		15,45		15,65				
22	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelanta	mp	448,45			39,08	17,49		15,65		15,38		15,45		15,31			15,45		15,25		15,45		15,65				
23	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34					4,96		5,09		5,24		5,29		4,94				5,01		5,16		5,23		5,33		
24	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp	97,34					4,96		5,09		5,24		5,29		4,94				5,01		5,16		5,23		5,33		
25	Pardoseli din gresie ceramica	mp	77,87					3,97		4,07		4,19		4,23		3,95				4,01		4,13		4,18		4,26		
26	Plinte din gresie ceramica	m	23,89																									
27	Pardoseli din covor pvc	mp	448,45			39,08	17,49		15,65		15,38		15,45		15,31			15,45		15,25		15,45		15,65				
28	Plinte pentru pardoseli din covor pvc	m	398,81			23,40	19,02		16,70		17,10		16,60		17,20			16,60		16,50		16,60		16,70				
29	Desfacere usi interioare lemn/ghisee	mp	98,35	1,68	1,68	3,78	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89			1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89		
30	Montaj usi interioare/ghisee PVC	mp	50,26					1,89		1,89		1,89		1,89		1,89				1,89		1,89		1,89		1,89		
31	Montaj usi interioare lemn	mp	48,09	1,68	1,68	3,78	1,89		1,89		1,89		1,89		1,89				1,89		1,89		1,89		1,89			
32	Protejare muchii cu profil coltar din aluminiu	m	263,55																									
33	Evacuare moloz	to	36,80	0,05	0,05	1,09	0,50	1,59	0,46	1,69	0,45	1,65	0,45	1,66	0,45	1,64			0,45	1,64	0,45	1,63	0,45	1,65	0,46	1,68		

CENTRALIZATOR LUCRARI REPARATII GENERALE

Nr. crt.	Nivel	U.M.	TOTAL	Etaj 1			TOTAL ETAJ 1	TOTAL GENERAL
	Camera			E1-30	E1-31	E1-32		
	Funciune			Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa		

SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafata utila	mp	766,07	15,26	4,20	23,78	386,40	766,07
2	Suprafata tavan	mp	669,19	15,16	4,20		319,46	669,19
3	Perimetru pereti	m	821,84	18,80	8,20		417,74	821,84
4	Suprafata pereti	mp	2.122,84	48,51	21,53		1.055,49	2.122,84
5	Suprafata pardoseli	mp	775,90	15,49	4,25	24,45	387,48	775,90
6	Perimetru pardoseli	m	935,84	19,50	8,30	36,20	511,63	935,84
7	Plinta pardoseli	m	770,86	16,80	7,40	14,35	402,56	770,86
8	Finisaj pereti faianta	mp	550,10		15,44		215,28	550,10
9	Finisaj pereti lavabila	mp	1.572,74	48,51	6,09		840,21	1.572,74
10	Finisaj tavane lavabila	mp	669,19	15,16	4,20		319,46	669,19
11	Finisaj pereti + tavane lavabila	mp	2.241,93	63,67	10,29		1.159,67	2.241,93
12	Pardoseala parchet laminat	mp	231,48	15,49			195,65	231,48
13	Plinta parchet laminat	m	232,90	16,80			193,22	232,90
14	Pardoseala gresie ceramica	mp	327,45		4,25	24,45	125,39	327,45
15	Plinta gresie ceramica	m	103,39			14,35	41,83	103,39
16	Pardoseala cover pvc	mp	216,97				66,44	216,97
17	Plinta cover pvc	m	165,91				63,60	165,91

SITUATIE PROPUASA

1	Pardoseli gresie => cover pvc	mp						
2	Plinte gresie => cover pvc	m						
3	Inlocuire pardoseli cover pvc	mp	216,97				66,44	216,97
4	Inlocuire plinte cover pvc	m	165,91				63,60	165,91
5	Pardoseli mocheta => cover pvc	mp						
6	Plinte mocheta => cover pvc	m						
7	Pardoseli parchet => cover pvc	mp	231,48	15,49			195,65	231,48
8	Plinte parchet => cover pvc	m	232,90	16,80			193,22	232,90
9	Inlocuire pardoseli parchet laminat	mp						
10	Inlocuire plinte parchet laminat	m						
11	Inlocuire pardoseli gresie exterior	mp						
12	Inlocuire plinte gresie exterior	m						
13	Inlocuire pardoseli gresie interior	mp	77,87		4,25		41,24	77,87
14	Inlocuire plinte gresie interior	m	23,89					23,89
15	Inlocuire placaje faianta ceramica	mp	156,41		15,44		154,31	156,41
16	Isi int. inlocuire lemn=>lemn	mp	48,09	1,89			32,76	48,09
17	Isi int. inlocuire lemn=>pvc	mp	35,60		1,89		18,90	35,60
18	Isi int.inlocuire pvc=> pvc	mp	10,08					10,08
19	Ghiseu	mp	4,58					4,58

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	2.241,93	63,67	10,29		1.159,67	2.241,93
2	Glet ipsos grosier	mp	224,19	6,37	1,03		115,97	224,19
3	Glet ipsos de finisaj	mp	2.243,61	63,67	10,29		1.159,67	2.243,61
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	2.243,61	63,67	10,29		1.159,67	2.243,61
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	2.243,61	63,67	10,29		1.159,67	2.243,61

Nr. crt.	Nivel		U.M.	TOTAL	Etaj 1				TOTAL GENERAL
	Camera				E1-30	E1-31	E1-32	TOTAL ETAJ 1	
	Funciune				Dormitor	Grup sanitar	Balcon - terasa		
6	Desfacere placaje din faianta ceramica		mp	156,41		15,44		154,31	156,41
7	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti		mp	156,41		15,44		154,31	156,41
8	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T		mp	156,41		15,44		154,31	156,41
9	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi		mp	156,41		15,44		154,31	156,41
10	Protejare cu folie		mp	669,19	15,16	4,20		319,46	669,19
11	Montare si demontare schela		mp	669,19	15,16	4,20		319,46	669,19
12	Desfacere pardoseli din gresie ceramica		mp	77,87		4,25		41,24	77,87
13	Desfacere plinte din gresie ceramica		m	23,89					23,89
14	Desfacere pardoseli din parchet laminat		mp	231,48	15,49			195,65	231,48
15	Desfacere plinte pentru parchet laminat		m	232,90	16,80			193,22	232,90
16	Desfacere pardoseli din covor pvc		mp	216,97				66,44	216,97
17	Desfacere plinte pentru covor pvc		m	165,91				63,60	165,91
18	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli		mp	216,97				66,44	216,97
19	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime		mp	105,26	3,10	0,85		60,67	105,26
20	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T		mp	105,26	3,10	0,85		60,67	105,26
21	Amorsare pentru sapa autonivelanta		mp	448,45	15,49			262,09	448,45
22	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelanta		mp	448,45	15,49			262,09	448,45
23	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece		mp	97,34		5,31		51,55	97,34
24	Izolatii hidrofuge executate la rece		mp	97,34		5,31		51,55	97,34
25	Pardoseli din gresie ceramica		mp	77,87		4,25		41,24	77,87
26	Plinte din gresie ceramica		m	23,89					23,89
27	Pardoseli din covor pvc		mp	448,45	15,49			262,09	448,45
28	Plinte pentru pardoseli din covor pvc		m	398,81	16,80			256,82	398,81
29	Desfacere usi interioare lemn/ghisee		mp	98,35	1,89	1,89		51,66	98,35
30	Montaj usi interioare/ghisee PVC		mp	50,26		1,89		18,90	50,26
31	Montaj usi interioare lemn		mp	48,09	1,89			32,76	48,09
32	Protejare muchii cu profil coltar din aluminiu		m	263,55				137,80	263,55
33	Evacuare moloz		to	36,80	0,45	1,66		25,47	36,80