

## CENTRALIZATOR CANTITATI - APARTAMENT FLOARE DE COLT

Nr. crt.	Denumire categorii lucrari	U.M.	Camera	Camera	Camera	Bucatarie	Hol	Baie	Wc serviciu	Debara	Camara	Balcon	TOTAL CANTITATI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Suprafete ( mp)</b>		<b>17.99</b>	<b>10.24</b>	<b>10.35</b>	<b>7.92</b>	<b>10.63</b>	<b>4.14</b>	<b>1.65</b>	<b>1.22</b>	<b>0.86</b>	<b>4.095</b>	<b>69.095</b>
	<b>Situatie existenta</b>												
	Finisaj pardoseala		gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	gresie	
	Finisaj pereti		vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	faianta+ vopsea lavabila	vopsea lavabila	faianta+ vopsea lavabila	faianta+ vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	
	Finisaj tavane		vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	vopsea lavabila	
	<b>Situatie propusa</b>												
1	Glet grosier	mp	18.31	12.53	12.56	2.38	13.03	1.24	1.27	2.98	2.55	4.82	<b>71.66</b>
2	Glet de finisaj	mp	61.04	41.77	41.88	7.92	43.44	4.14	4.22	9.93	8.50	16.05	<b>238.88</b>
3	Spalarea manuala a peretilor	mp	61.04	41.77	41.88	7.92	43.44	4.14	4.22	9.93	8.50	16.05	<b>238.88</b>
4	Amorsare suprafete de zugravit	mp	61.04	41.77	41.88	7.92	43.44	4.14	4.22	9.93	8.50	16.05	<b>238.88</b>
5	Zugraveli pereti si tavane	mp	61.04	41.77	41.88	7.92	43.44	4.14	4.22	9.93	8.50	16.05	<b>238.88</b>
6	Schela petru lucrari de finisaje	mp	17.99	10.24	10.35	7.92	10.63	4.14	1.65	1.22	0.86	4.10	<b>69.10</b>
7	Protejare cu folie	mp	17.99	10.24	10.35	7.92	10.63	4.14	1.65	1.22	0.86	4.10	<b>69.10</b>
8	Canal cablu mascare cu sectiunea 20*40 mm	ml											<b>20.00</b>
9	Vopsitori tevi instalatii	ml											<b>16.50</b>
10	Incarcare manuala moloz si desuri in saci rafie	to											<b>0.25</b>
11	Transport prin purtare directa moloz si deseuri	to											<b>0.25</b>
12	Incarcare manuala moloz si deseuri in auto	to											<b>0.25</b>
13	Transport rutier moloz si deseuri	to											<b>0.25</b>
14	Incarcare manuala materiale in auto	to											<b>1.00</b>
15	Transport materiale cu auto	to											<b>1.00</b>
16	Descarcare din auto	to											<b>1.00</b>
17	Transport materiale prin purtare directa	to											<b>1.00</b>

INTOCMIT,