CENTRALIZATOR CANTITATI FATADE

Nr. crt.	COD ARTICOL	Denumire categorie lucrări	U.M.	Complexul de Servicii "Unirea"					Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost (C.S.S.P.F.A.)						Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu dizabilitati „Floarea Sperantei"									TOTAL Cantitati
				Fatada Principala	Fatada stanga	Fatada dreapta	Fatada posterioara	TOTAL UNIREA	Fatada Principala	Fatada dreapta	Fatada stanga	Fatada posterioara	Anexa	TOTAL C.S.S.P.F.A.	Fatada 1	Fatada 2	Fatada 3	Fatada 4 - Principala	Fatada 5	Fatada 6	Gard	Curte principala	TOTAL Floarea Sperantei	
1	ZF001	Schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare	mp	145,00	85,00	85,00	135,00	**450,00**	220,00	110,00	110,00	220,00	35,00	**695,00**	40,00	185,00	40,00	170,00	45,00	180,00	0,00	0,00	**660,00**	**1.805,00**
2	ZF002	Protejare suprafete prin acoperire cu folie	mp	100,00	30,00	40,00	90,00	**260,00**	90,00	40,00	35,00	105,00	50,00	**320,00**	30,00	100,00	20,00	90,00	12,00	80,00	0,00	0,00	**332,00**	**912,00**
3	ZF003	Demontare unitati exterioare de A.C.	buc	7,00	0,00	1,00	8,00	**16,00**	11,00	0,00	0,00	13,00	0,00	**24,00**	2,00	9,00	0,00	8,00	2,00	7,00	0,00	0,00	**28,00**	**68,00**
4	ZF004	Demontare console A.C.	buc	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	**8,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**8,00**
5	ZF005	Completare cu freon si montare unitati exterioare A.C.	buc	7,00	0,00	1,00	8,00	**16,00**	11,00	0,00	0,00	13,00	0,00	**24,00**	2,00	9,00	0,00	8,00	2,00	7,00	0,00	0,00	**28,00**	**68,00**
6	ZF006	Desfacere termosistem existent	mp	6,08	0,00	0,00	0,00	**6,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**6,08**
7	ZF007	Desfacere tencuiala la pereti exteriori	mp	12,45	2,78	1,95	4,95	**22,13**	7,69	0,30	0,55	7,25	0,00	**15,79**	1,25	7,75	1,75	6,25	1,50	5,25	7,00	0,00	**30,75**	**68,66**
8	ZF008	Tencuiala exterioara pereti	mp	12,45	2,78	1,95	4,95	**22,13**	7,69	0,30	0,55	7,25	0,00	**15,79**	1,25	7,75	1,75	6,25	1,50	5,25	7,00	0,00	**30,75**	**68,66**
9	ZF009	Termoizolatie fatada cu polistiren extrudat 5 cm grosime (completari la soclu)	mp	6,08	0,00	0,00	0,00	**6,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**6,08**
10	ZF010	Tencuiala subtire cu masa de spaclu si plasa din fibra de sticla	mp	34,62	17,30	16,04	27,31	**95,27**	50,33	21,55	21,91	44,63	12,25	**150,67**	8,51	39,82	9,46	41,03	9,20	39,39	50,90	0,00	**198,31**	**444,25**
11	ZF011	Dop din mastic bituminos in rostul dintre cladire si trotuar	ml	15,20	11,00	11,00	21,90	**59,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**59,10**
12	ZF012	Spalare si curatare suprafete fatade	mp	110,86	72,60	70,43	111,84	**365,73**	213,22	106,27	106,82	186,87	61,22	**674,40**	36,31	160,36	38,54	173,88	38,51	170,70	219,51	0,00	**837,81**	**1.877,94**
13	ZF013	Tencuiala decorativa la fatade	mp	110,86	68,20	66,75	103,08	**348,89**	207,66	103,40	103,95	181,31	56,94	**653,26**	35,02	148,70	36,01	166,43	36,53	159,12	219,51	0,00	**801,32**	**1.803,47**
14	ZF014	Tencuiala decorativa mozaicata la soclu	mp	9,66	4,40	3,68	8,76	**26,50**	5,56	2,87	2,87	5,56	4,28	**21,14**	1,29	11,66	2,53	7,45	1,98	11,58	0,00	0,00	**36,49**	**84,13**
15	ZF015	Desfacere gresie exterioara	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,00**	**61,48**
16	ZF016	Desfacere sapa	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**60,48**
17	ZF017	Curatare strat suport dupa desfacere	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**60,48**
18	ZF018	Amorsare suprafete - beton contact	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**60,48**
19	ZF019	Strat suport la exterior din sapa de ciment	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**60,48**
20	ZF020	Gresie antiderapanta de exterior	mp	25,66	0,00	6,37	0,00	**32,03**	16,19	4,48	7,78	0,00	0,00	**28,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**60,48**
21	ZF021	Desfacere plinta din gresie la exterior	ml	7,90	0,00	0,00	0,00	**7,90**	10,52	2,43	4,02	0,00	0,00	**16,97**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24,87**
22	ZF022	Montare plinta din gresie la exterior	ml	7,90	0,00	0,00	0,00	**7,90**	10,52	2,43	4,02	0,00	0,00	**16,97**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24,87**
23	ZF023	Protectie trepte cu profil metalic antiderapant	ml	13,80	0,00	7,20	0,00	**21,00**	6,66	9,00	3,30	0,00	0,00	**18,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**39,96**
24	ZF024	Curatarea cu peria de sarma a confectiei metalice (grilaje, balustrazi, scari, tevi, etc)	mp	14,58	0,00	0,00	0,00	**14,58**	10,17	11,28	0,00	20,88	1,89	**44,22**	6,66	9,06	0,00	12,22	6,66	11,29	25,50	0,00	**71,39**	**130,19**
25	ZF025	Confectionare si montare balustrada metalica la rampa exterioara	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	**121,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**121,50**
26	ZF026	Vopsitorie confectie metalica (grilaje, balustrazi, scari, tevi, etc)	mp	14,58	0,00	0,00	0,00	**14,58**	10,17	11,28	4,86	20,88	1,89	**49,08**	6,66	9,06	0,00	12,22	6,66	11,29	25,50	0,00	**71,39**	**135,05**
27	ZF027	Vopsitorie teava gaz	ml	0,00	0,00	3,00	21,90	**24,90**	0,00	0,00	27,05	30,00	0,00	**57,05**	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	0,00	0,00	**44,00**	**125,95**
28	ZF028	Demontare burlane existente	ml	0,00	7,00	7,00	14,00	**28,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	**6,00**	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**48,00**	**82,00**
29	ZF029	Montare burlane exterioare cu recuperarea partiala a materialelor	ml	0,00	7,00	7,00	14,00	**28,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	**6,00**	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**48,00**	**82,00**
30	ZF030	Demontare glafuri exterioare din tabla	ml	32,75	16,37	11,48	29,10	**89,70**	18,74	1,20	2,20	29,00	0,00	**51,14**	5,00	31,00	7,00	25,00	6,00	21,00	0,00	0,00	**95,00**	**235,84**
31	ZF031	Montare glafuri din tabla vopsita in camp electrostatic	ml	32,75	16,37	11,48	29,10	**89,70**	18,74	1,20	2,20	29,00	0,00	**51,14**	5,00	31,00	7,00	25,00	6,00	21,00	0,00	0,00	**95,00**	**235,84**
32	ZF032	Reparatii pazie	ml	5,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	**5,30**	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	**40,30**
33	ZF033	Desfacere streasina infundata la acoperis	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	**5,00**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**12,00**	**17,00**
34	ZF034	Montare streasina infundata la acoperis	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	**5,00**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**12,00**	**17,00**
35	ZF035	Vopsitorie pazie si saceac din lemn	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	**18,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**18,00**
36	ZF036	Demontare corp de iluminat exterior	buc	1,00	0,00	1,00	0,00	**2,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,00**
37	ZF037	Corp de iluminat cu LED pentru exterior, 30w	buc	1,00	0,00	1,00	0,00	**2,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2,00**
38	ZF038	Demontare policarbonat	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**18,90**
39	ZF039	Montare policarbonat argintiu, 6 mm grosime	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**18,90**
40	ZF040	Demontare grilaje metalice la ferestre si usi	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	522,00	47,25	**569,25**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	55,75	0,00	0,00	**134,75**	**704,00**
41	ZF041	Reparatii la grilaje metalice si remontarea lor la pozitia initiala	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	522,00	47,25	**569,25**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	55,75	0,00	0,00	**134,75**	**704,00**
42	ZF042	Montare profil trecere pardoseli	ml	1,60	0,00	0,90	0,00	**2,50**	1,50	2,00	1,00	0,00	0,00	**4,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**7,00**
43	ZF043	Canal de cablu aparent - mascare cabluri	ml	8,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**40,00**	**73,00**
44	ZF044	Demontare bordura mica la trotuare	ml	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	**2,50**	**2,50**
45	ZF045	Desfacere pavele pietonale	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	**2,00**	**2,00**
46	ZF046	Demolare betoane cu mijloace manuale la alei	mc	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,50**	**0,50**
47	ZF047	Preparare si turnare beton C12/15 la fundatii alei	mc	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	**2,50**	**2,50**
48	ZF048	Strat suport din nisip pentru pavele pietonale 4 cm	mc	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	**1,26**	**1,26**
49	ZF049	Pavele pietonale la alei, 4 cm grosime	mp	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	**26,00**	**26,00**
50	ZF050	Transport cu roaba pe pneuri moloz	to					**3,00**						**5,00**									**5,00**	**13,00**
51	ZF051	Incarcare cu lopata in auto moloz	to					**3,00**						**5,00**									**5,00**	**13,00**
52	ZF052	Transport rutier moloz cu autobasculanta la 30 km	to					**3,00**						**5,00**									**5,00**	**13,00**
53	ZF053	Transport rutier materiale cu autocamionul pe distanta de 20 km	to					**5,00**						**8,00**									**8,00**	**21,00**
54	ZF054	Descarcare manuala materiale din auto	to					**5,00**						**8,00**									**8,00**	**21,00**
55	ZF055	Transport prin purtare directa materiale	to					**5,00**						**8,00**									**8,00**	**21,00**
56	ZF056	Transport cu roaba pe pneuri agregate	to					**5,00**						**8,00**									**8,00**	**21,00**
57	ZF057	Transport rutier agregate cu autobasculanta pe distanta de 30 km	to					**5,00**						**8,00**									**8,00**	**21,00**

Intocmit,