

# Formular F3

OBIECTIV: 017 AMENAJARI EXTERIOARE

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRUL "CASA NOASTRA"

Categoria de lucrari: 01 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCJ35A	99 MP	11,68000			
DESFACERE TENCUIELI EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI						
2	RPCJ04C	99 MP	11,68000			
TENCUIELI EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI						
3	RPCH31D	99 MP	607,72000			
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE						
4	H1B16G	82 MP	250,00000			
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA						
5	RPCJ34A	99 MP	445,06000			
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA FATADE						
6	RPCJ35D	99 MP	111,26000			
DESFACERE TERMOSISTEM DETERIORAT DIN POLISTIREN SI FIBRA DE STICLA						
7	RPCE15B	99 MP	8,09000			
STRAT TERMOIZOLANT LA SOCLURI, CU POLISTIREN EXTRU DAT 5 CM GROSIME L:LC48I -M :7800608 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 5 CM						
8	RPCE15B	99 MP	95,94000			
STRAT TERMOIZOLANT LA FATADE, CU POLISTIREN EXPAND AT 10 CM GROSIME L:LC48I -M :7800621 -POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 10 CM						
9	RPCE15B	99 MP	7,25000			
STRAT TERMOIZOLANT LA FATADE, CU POLISTIREN EXPAND AT 3 CM GROSIME L:LC48I -M :7800614 -POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 3 CM						
10	RPCJ05B	99 MP	142,00000			
TENCUIELI EXTERIOARE SUBTIRI ARMATE CU PLASA DIN F IBRA DE STICLA						
11	RPCE01B	99 MP	568,00000			
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE LA FATADE						
12	RPCR24B	99 MP	568,00000			
ZUGRAVELI EXTERIOARE LAVABILE, LA FATADE L:LC68K -M :9800620 -VOPSEA LAVABILA DECORATIVA PENTRU EXTERIOR						
13	RPSB05D	99 BUCATA	1,00000			
DEMONTARE GURI SCURGERE (RECEPTOARE TERASA)						
14	RPSB27A	99 BUCATA	1,00000			
MONTARE GURI DE SCURGERE (RECEPTOARE TERASA) PT. E VACUAREA APELOR DE PE TERASE - ACOPERISURI L:SL19 -M :9C10138 -GURA SCURGERE DIN POLIPROPILENA, D=100 MM						



Executant2022	Obiectiv017	Obi02	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
15	<b>RPCE28A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
IZOLARE GURI DE SCURGERE (RECEPTOARE TERASA)						
16	<b>RPCE27A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTARE PARAFRUNZARE, LA GURI SCURGERE ACOPERISURI SI TERASE						
17	<b>TRB04B1</b>	99	<b>TONE</b>	<b>2,03000</b>		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA						
18	<b>TRB05B1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>2,03000</b>		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE						
19	<b>TR11AA01F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>2,03000</b>		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO						
20	<b>TRA01A30P</b>	82	<b>TONE</b>	<b>2,03000</b>		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
21	<b>TR11AA01F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,92000</b>		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO						
22	<b>TR11AA08F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,92000</b>		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO						
23	<b>TRB05B1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,92000</b>		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE						
24	<b>TRA02A20</b>	82	<b>TONE</b>	<b>1,92000</b>		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M						
25	<b>TRB01C1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>0,63000</b>		
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE						
26	<b>TRA01A30</b>	82	<b>TONE</b>	<b>0,63000</b>		
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM						
<b>TOTAL A:</b>						