

Formular F3

OBIECTIV: 016 PARDOSELI SI PLACAJE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRUL "PINOCCHIO"

Categoria de lucrari: 01 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	RPCJ34A	99 MP	486,66000				
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN							
E							
2	RPCJ18C	99 MP	99,13000				
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G							
ROSIME							
3	RPCJ18D	99 MP	495,66000				
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M							
M GROSIME							
4	RPCJ01B	99 MP	495,66000				
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA							
BILE							
5	RPCR24A	99 MP	495,66000				
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE							
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA							
6	RPCM33A	99 MP	372,16000				
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERE							
TI							
7	RPCJ35A	99 MP	369,80000				
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI							
8	RPCJ04C	99 MP	369,80000				
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI							
9	RPCM22C	99 MP	416,25000				
PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI,							
MONTATE CU ADEZIV							
L:LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE							
L:LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA							
10	RPCO56B	99 MP	14,65000				
DESFACERE MASTI SI TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTO							
N							
11	QCD46A1	99 ZECI MP	0,58600				
MASTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE							
GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.							
C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE							

L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600							
L:QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT							
L:QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA							
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF							
12	QCK04A01	99 ZECI MP	0,87900				
TAVAN FALS SUSPENDAT DIN GIPSCARTON PLACI NORMALE							
GKB 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.							
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600							
L:QC006D -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM							
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF							

Executant2022	Obiectiv016	Obi02	Cate01		
0	1	2	3	4	5
13	H1B16G	82 MP		206,99000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
14	RPCH31D	99 MP		206,99000	
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE					
15	RPCO56A	99 MP		29,66000	
DEMONTARE TAMPLARIE INTERIOARA DIN MASE PLASTICE (USI SI FERESTRE)					
16	RPCP34A	99 MP		19,86000	
MONTARE USI DIN MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUP. < 7 MP/BUC					
L:LC33E -M :9C00491 -USI INT. DIN MASE PLASTICE, PLINE					
17	RPCP33B	99 MP		5,24000	
MONTARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
L:LC33D -M :9C00493 -FERESTRE EXT. DIN MASE PLASTICE SI GEAM TERMOIZOLANT					
18	RPCP33A	99 MP		0,72000	
MONTARE PLASE ANTIINSECTE CU RAMA ALUMINIU					
L:LC33D -M :9100010 -PLASE ANTIINSECTE PE RAME DIN ALUMINIU					
19	RPCJ06A	99 M		84,50000	
TENCUIELI INTERIOARE IN JURUL TOCURILOR, CU MORTAR M100-T CU SPALETII: DREPTI < 15 CM LATIME					
20	QCD09A02	99 ZECI M		8,45000	
PROTEJARE MUCHII CU PROFIL SPECIAL, METALIC					
L:QC002E -0004:8535103 -PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 31/31/3000 (ZINCATA)					
21	RPCP02A	99 KG		40,17000	
CONFECTIONARE USI METALICE DIN OTEL PROFILAT CU 1 CANAT					
22	RPCP02D	99 KG		40,17000	
MONTARE USI METALICE DIN OTEL PROFILAT CU 1 CANAT					
23	RPCR22B	99 MP		18,30000	
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL IN 2 STRATURI LA TAMPLARIE METALICA					
24	RPCL02C	99 M		4,00000	
INLOCUIREA MAINII CURENTE DIN LEMN, LA BALUSTRADA EXTERIOARA					
25	RPCK42C	99 MP		35,06000	
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA					
26	RPCK42E	99 M		4,36000	
DESFACERE PLINTE DIN MOZAIC TURNATE PE LOC					
27	RPCK42A	99 MP		3,45000	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
28	RPCK01B	99 MP		3,45000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
29	RPCK35A	99 MP		1,50000	
CURATIRE STRAT SUPORT DUPA DESFACERE PARDOSELI					
30	RPCE01B	99 MP		36,33000	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE					
31	RPCE11A	99 MP		36,33000	
IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE					

Executant2022	Obiectiv016	Obi02	Cate01		
0	1	2	3	4	5
32	RPCK24B	99	MP	45,95000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
33	RPCK25A	99	M	11,36000	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
34	RPSB05D	99	BUCATA	1,00000	
DEMONTARE GURI SCURGERE (RECEPTOARE TERASA)					
35	RPSB27A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE GURI DE SCURGERE (RECEPTOARE TERASA) PT. E					
VACUAREA APELOR DE PE TERASE - ACOPERISURI					
L:SL19 -M :9C10138 -GURA SCURGERE DIN POLIPROPILENA, D=100 MM					
36	RPCE28A	99	BUCATA	1,00000	
IZOLARE GURI DE SCURGERE (RECEPTOARE TERASA)					
37	RPCE27A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE PARAFRUNZARE, LA GURI SCURGERE ACOPERISURI SI TERASE					
38	RPEF23B	99	BUCATA	76,00000	
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT					
39	RPEE24A	99	BUCATA	84,00000	
DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE					
40	RPEF02A	99	BUCATA	8,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 1X18 W					
L:EL21B -M :9004013 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 1 X 18 W					
41	RPEF02A	99	BUCATA	6,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W					
L:EL21B -M :9004014 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W					
42	RPEF02A	99	BUCATA	11,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X36 W					
L:EL21B -M :9004016 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 36 W					
43	RPEF02A	99	BUCATA	6,00000	
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT TIP PANEL LED 300X600 MM, MONTAJ APARENT					
L:EL21B -M :9E00134 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU APARENT 300X600 MM					
44	RPEF02A	99	BUCATA	30,00000	
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT TIP PANEL LED 600X600 MM, MONTAJ APARENT					
L:EL21B -M :9E00135 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU APARENT 600X600 MM					
45	RPEF09B	99	BUCATA	7,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU ACUMULATORI TIP EXIT					
L:EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42					
L:EL21R -M :9E00170 -CORP ILUMINAT DE SIGURANTA "EXIT" CU LED 18 X 0,1 W					
46	RPEF16C	99	BUCATA	8,00000	
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU LED TIP APLICA DE PERETE					
L:EL21C -M :8EE1013 -APLICA LED 18 W, PATRATA SAU ROTUNDA					
47	RPEF12B	99	BUCATA	20,00000	
MONTARE TUBURI LED 9W, 60 CM					
L:EL21Y -M :9E00639 -TUB LED, T8, 9 W, 60 CM, 6400K					

Executant2022	Obiectiv016	Obi02	Cate01		
0	1	2	3	4	5
48	RPEF12B	99	BUCATA	22,00000	
MONTARE TUBURI LED 18W, 120 CM					
L:EL21Y -M :9E00640 -TUB LED, T8, 18 W, 120 CM, 6400K					
49	RPEE01A	99	BUCATA	16,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST					
L:EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V					
50	RPEE01A	99	BUCATA	6,00000	
MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA PT					
L:EL18B -M :9E00407 -INTRERUPATOR CUMPANA PT, 10A/250V					
51	RPEE02A	99	BUCATA	19,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA ST					
L:EL18C -M :9E00409 -COMUTATOR CUMPANA ST, 10A/250V					
52	RPEE02A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE COMUTATOR CUMPANA PT					
L:EL18C -M :9E00410 -COMUTATOR CUMPANA PT, 10A/250V					
53	RPEE03B	99	BUCATA	32,00000	
MONTARE PRIZA SIMPLA PT CU CP					
L:EL18D -M :9E00403 -PRIZA SIMPLA PT CU CP 16A/250V					
54	RPEE03B	99	BUCATA	4,00000	
MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP					
L:EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V					
55	RPEE03B	99	BUCATA	11,00000	
MONTARE PRIZA DUBLA PT CU CP					
L:EL18D -M :9E00404 -PRIZA DUBLA PT CU CP 16A/250V					
56	RPEJ08F	99	M	60,00000	
EXECUTARE SANTURI IN PERETI					
57	RPEA05B	99	M	60,00000	
MONTARE TUB FLEXIBIL IZOLANT, METALIC CU INVELIS D					
IN MATERIAL PLASTIC (COPEX) CU D=16 MM, INGROPAT					
L:EL09 -M :9E00184 -TUB FLEXIBIL METALIC CU INVELIS PVC (COPEX), D=16 MM					
58	RPED09A	99	M	60,00000	
MONTARE CABLU ENERGIE ELECTRICA TIP CYY-F 3X2.5 MM					
P					
L:EL15B -M :4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP					
59	RPEJ09E	99	M	60,00000	
ASTUPARE SANTURI IN PERETI CU MORTAR M100-T					
60	RPEJ06C	99	BUCATA	76,00000	
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPU					
RI DE ILUMINAT					
61	RPEJ06B	99	BUCATA	90,00000	
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU					
ITE DE ILUMINAT SI PRIZE					
62	RPIB11A	99	MP	52,06000	
DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA, OTEL SAU ALUMINIU					
63	RPID19A	99	BUCATA	22,00000	
DEMONTARE ROBINETE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE					
CENTRALA, D <= 2"					
64	IB06A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X500					
MM					
L:IL07K -M :5709073 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 500					
65	IB06A	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X800					
MM					
L:IL07K -M :5709076 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800					



Executant2022	Obiectiv016	Obi02	Cate01		
0	1	2	3	4	5
66	IB06A	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X900					
MM					
L:IL07K -M :5709077 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 900					
67	IB06C	99	BUCATA	2,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X1800					
MM					
L:IL07K -M :5709084 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800					
68	IB06C	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 33/600X1600					
MM					
L:IL07K -M :5709216 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 33- H=600 SI L=1600					
69	IB06A	99	BUCATA	3,00000	
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PORTPROSOP, 400X6					
50 MM					
L:IL07K -M :9I0002A -RADIATOR DIN OTEL TUBULAR TIP PORTPROSOP, 400 X 650 MM					
70	RPID02B	99	BUCATA	10,00000	
MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR,					
D=1/2", CU CAP TERMOSTATAT					
L:IL07J -M :9805700 -ROBINET RADIATOR TUR COLTAR 1/2" CU CAP TERMOSTATAT					
71	RPID02B	99	BUCATA	10,00000	
MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ TUR, COLTAR					
, D=1/2"					
L:IL07J -M :9805702 -ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR COLTAR 1/2"					
72	RPC18A	99	M	24,00000	
DEMONTARE TEAVA NEAGRA,PENTRU INSTALATII DE INCALZ					
IRE, D= 1/2"					
73	RPC59B	99	M	24,00000	
MONTARE TEAVA DIN PP-R CU FIBRA COMPOZITA, D=20 MM					
L:IL16B -M :8818173 -TEAVA PP-R GRI CU FIBRA PN20 SDR7,4 D.20X2,8MM L=3 M					
L:IL18B -0001:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:IL18C -0001:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:IL18F -M :6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM					
L:IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
74	IC40D	99	BUCATA	12,00000	
MONTARE COLIER CU GARNITURA D=20-23 MM					
L:IL21 -M :9S00013 -COLIER CU GARNITURA M8, D=20-23 MM					
75	RPC53B	99	BUCATA	6,00000	
MONTARE FITING PP-R: RACORD DREPT, FE, D=20 MM - 1					
/2"					
L:IL18A -M :6719538 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1/2"					
L:IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
76	RPIE02C	99	MP	44,75000	
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCAL					
ZIRE CENTRALA,S=201-500 MP					
77	RPIE03C	99	MP	44,75000	
PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL					
.DE INCALZIRE CENTRALA, S= 201-500 MP					
78	RPSC06A	99	BUCATA	1,00000	
DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIP					
AT					
79	RPSD06A	99	BUCATA	1,00000	
DEMONTARE ROBINETE DE TRECERE					
80	RPSC24B	99	BUCATA	1,00000	
MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT					
MATERIAL BENEFICIAR					
L:SL25E -M :6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE					

Executant2022	Obiectiv016	Obi02	Cate01	0	1	2	3	4	5
81	RPD20A	99	BUCATA				1,00000		
MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR D=1/2"-3/8"									
L:SL41 -M :982007A -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2" - 3/8"									
82	RPD32A	99	BUCATA				1,00000		
MONTARE PORTHARTIE									
L:SL37 -0016:4200357 -PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT									
83	RPD03A	99	BUCATA				2,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII STATIVE SAU DE PERETE CU D=1/2"									
84	RPD19B	99	BUCATA				1,00000		
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL									
L:SL41 -M :4204307 -BATERIE MONOCOMANDA DE DUS, PENTRU MONTAJ INGROPAT									
85	RPD16A	99	BUCATA				2,00000		
DEMONTARE CUIER CU 2 AGATATORI									
86	RPD32A	99	BUCATA				2,00000		
MONTARE CUIER CU 2 AGATATORI									
L:SL37 -0018:420035A -AGATATOARE PT. HALAT BAIE, CROMAT, CU 2 CIRLIG									
87	RPD05A	99	BUCATA				1,00000		
DEMONTARE CHIUVEA DIN FONTA, INCLUSIV ACCESORIILE									
88	RPD21C	99	BUCATA				1,00000		
MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU PIEDESTAL, L=50 CM									
L:SL24 -M :2437829 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540									
L:SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM									
89	RPD35A	99	BUCATA				1,00000		
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"									
L:SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR									
90	RPD20A	99	BUCATA				2,00000		
MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR D=1/2"									
L:SL41 -M :9820076 -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2"									
91	RPSB03B	99	M				8,00000		
DEMONTARE TUBURI DIN PP PENTRU SCURGERE, D=110 MM									
92	RPSB13E	99	M				28,00000		
MONTARE TUBURI DIN PP PENTRU SCURGERE, D=110 MM									
L:SL12 -M :9200036 -TUB PP SCURGERE DN 110 X 1000									
93	IC40C	99	BUCATA				17,00000		
MONTARE COLIER CU GARNITURA D=108-114 MM									
L:IL21 -M :9S00021 -COLIER CU GARNITURA M8, D=108-114 MM									
94	RPVC08A	99	BUCATA				2,00000		
MONTARE VENTILATOR AXIAL, DE FEREAȘTRA									
L:LV01C -M :9V00010 -VENTILATOR AXIAL DE FEREAȘTRA, 180 MC/H, D=120 MM									
95	RPVB09E	99	BUCATA				6,00000		
MONTARE GRILE DE VENTILATIE 300X300 MM									
L:LV03E -M :9V00814 -GRILA EXTERIOARA AL. CU PLASA ANTIINSECTE 300 X 300 MM									
96	TRB04B1	99	TONE				36,58000		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA									
97	TRB05B1I	99	TONE				38,26000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI									
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE									
98	TR11A01F	99	TONE				38,26000		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO									

<i>Executant2022</i>	<i>Obiectiv016</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate01</i>		
0	1	2	3	4	5
99	TRA01A30P	82	TONE	38,26000	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
100	TR11AA01F	99	TONE	18,95000	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
101	TR11AA08F	99	TONE	18,95000	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
102	TRB05B1I	99	TONE	18,95000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>					
103	TRA02A20	82	TONE	18,95000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
104	TRB01C1I	99	TONE	21,27000	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
105	TRA01A30	82	TONE	21,27000	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A: