

Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 01 CENTRUL CASA NOASTRA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RPC056C	99 MP		203,68000					
DEMONTARE PLASA DE PROTECTIE GARD									
2	RPCP04H	99 KG		1102,00000					
REPARARE SI REVIZUIRE IMPREJMUIRE METALICA, INCLUS IV PORTI ASIMILAT									
3	RPCR22B	99 MP		15,83000					
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL LA EXTERIOR IN 2 STRATUR I LA TAMPLARIE METALICA STALPI GARD									
4	RPCR22C	99 MP		203,68000					
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL LA EXTERIOR IN 2 STRATUR I LA GRILAJE METALICE PANOURI GARD									
5	RPCJ34A	99 MP		101,84000					
SPALAREA SI CURATAREA MANUALA A SUPRAFETELOR SOCLU GARD									
6	RPCJ05B	99 MP		20,37000					
TENCUIELI EXTERIOARE SUBTIRI, EXECUTATE CU MORTAR ADEZIV REPARATII LOCALE SOCLU GARD									
7	RPCE01B	99 MP		101,84000					
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI SI V OPSITORII									
8	RPCR24B	99 MP		101,84000					
VOPSITORII EXTERIOARE SUPERLAVABILE EXECUTATE PE T ENCUIELI DRISCUITE SAU BETON L:LC68K -M :9C01044 -VOPSEA SUPERLAVABILA DE EXTERIOR									
9	RPCH29A	99 MP		203,68000					
INLOCUIRE PLASA PENTRU PROTECTIE VIZUALA, MONTATA PE IMPREJMUIRE METALICA ASIMILAT									
10	RPCB18F	99 M CUB		6,49300					
SPARGEREA BETON VECHI, SIMPLU SAU ARMAT CU MIJLOACE MECANICE									
11	RPCS19G	99 M		84,96000					
DEMONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON									
12	RPCA01A	99 M CUB		34,78800					
SAPATURA MANUALA DE PAMANT									
13	TSD04B1	82 M CUB		35,24800					
COMPACTARE MANUALA FUND SAPATURA									



Executant2021	Obiectiv18	Obi08	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
14	TRB01C1I	99	TONE	94,67800		
TRANSPORT CU ROABA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR						
15	TRB04B1	99	TONE	94,76800		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR IN AUTO						
16	TRA01A30P	82	TONE	94,76800		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
17	TSE01C1	82	SUTE MP	1,08800		
NIVELARE MANUALA TERENURI SI PLATFORME						
18	RPDD06A	99	M CUB	17,43800		
ASTERNERE MANUALA STRAT EGALIZARE BALAST						
L:DL14C -M :2200380 -BALAST SORTAT SPALAT DE RAU, 0-16 MM						
19	RPDD06A	99	M CUB	1,12400		
ASTERNERE MANUALA STRAT EGALIZARE NISIP						
L:DL14C -M :2200587 -NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
20	TSD04A1	82	M CUB	18,56200		
COMPACTARE MANUALA STRAT BALAST SAU NISIP						
21	RPCB04C	99	M CUB	2,24800		
TURNARE BETON SIMPLU C 20/25 LA TROTUARE, 10 CM GR OSIME						
22	RPCE33A	99	M	63,89000		
UMPLERE ROSTURI DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII, CU BITUM TIP						
23	RPDB28G	99	M	35,71000		
MONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X15 CM, P E FUNDATIE BETON SIMPLU CLASA C5/7.5						
24	H1B16G	82	MP	108,76000		
MONTARE STRAT DE SEPARATIE DIN FOLIE DE POLIETILEN A						
25	RPCD08C	99	KG	583,00000		
MONTAREA ARMATURI DIN PLASE SUDATE SPPB Ø6/100X100 MM						
L:LC14 -M :2000975 -PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC) OL 37-1N						
26	RPCB04C	99	M CUB	16,31400		
TURNARE BETON ARMAT C 20/25 LA PLATFORME SI ALEI P IETONALE, 15 CM GROSIME						
27	RPCK41C	99	MP	146,90000		
DEFACERE PAVAJE DIN DALE DE CAUCIUC 50X50X2,5 CM						
28	RPCA01A	99	M CUB	12,55400		
SAPATURA MANUALA DE PAMANT						
29	TSD04B1	82	M CUB	25,10800		
COMPACTARE MANUALA FUND SAPATURA						
30	TRB01C1I	99	TONE	29,37600		
TRANSPORT CU ROABA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR						
31	TRB04B1	99	TONE	29,37600		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR IN AUTO						
32	TRA01A30P	82	TONE	29,37600		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
33	TSE01C1	82	SUTE MP	1,25500		
NIVELARE MANUALA TERENURI SI PLATFORME						

Executant2021	Obiectiv18	Obi08	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
34	RPDD06A	99	M CUB	12,55400		
ASTERNERE MANUALA STRAT EGALIZARE BALAST STABILIZAT CU CIMENT						
L:DL14C -M :2200380 -BALAST SORTAT SPALAT DE RAU, 0-16 MM						
35	TSD04A1	82	M CUB	12,55400		
COMPACTARE MANUALA STRAT BALAST SAU NISIP						
36	RPCE01B	99	MP	125,54000		
AMORSARE SUPRAFETE CU RASINA POLIURETANICA BICOMPONENTA ASIMILAT						
37	RPCK12G	99	MP	125,54000		
TURNARE STRAT SUPORT POLIURETANIC DIN GRANULE DE CAUCIUC RECICLAT SBR ASIMILAT						
38	RPCE01B	99	MP	125,54000		
AMORSARE STRAT SUPORT POLIURETANIC CU RASINA POLIURETANICA BICOMPONENTA ASIMILAT						
39	RPCK08C	99	MP	31,40000		
REALIZARE STRAT UZURA CU GRANULE DIN CAUCIUC SINTETIC EPDM INCL. MARCAJE ASIMILAT						
40	RPCK08C	99	MP	94,14000		
REALIZARE STRAT UZURA CU GRANULE DIN CAUCIUC SINTETIC SBR CU BINDER						
41	RPCK42C	99	MP	22,52000		
DEFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA						
42	RPCK42A	99	MP	22,52000		
DEFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T						
43	RPCK01B	99	MP	22,52000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3CM GROSIME						
44	RPCK24B	99	MP	22,52000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA, MONTATE CU ADEZIV						
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA						
45	RPCJ34A	99	MP	4,91000		
SPALAREA SI CURATAREA MANUALA A SUPRAFETELOR JARDINIERA						
46	RPCJ05B	99	MP	4,91000		
TENCUIELI EXTERIOARE SUBTIRI, EXECUTATE CU MORTAR ADEZIV JARDINIERA						
47	RPCE01B	99	MP	4,91000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI SI VOPSITORII						
48	RPCR24B	99	MP	4,91000		
VOPSITORII EXTERIOARE SUPERLAVABILE EXECUTATE PE TENCUIELI DRISCUITE SAU BETON						
L:LC68K -M :9C01044 -VOPSEA SUPERLAVABILA DE EXTERIOR						

<i>Executant</i> 2021	<i>Obiectiv</i> 18	<i>Obi</i> 08	<i>Cate</i> 01			
0	1	2	3	4	5	
49	TRB04B1	99	TONE	2,50000		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA						
50	TRB05B1I	99	TONE	2,50000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>						
51	TR11AA01F	99	TONE	2,50000		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO						
52	TRA01A30P	82	TONE	2,50000		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
53	TR11AA01F	99	TONE	16,04000		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO						
54	TR11AA08F	99	TONE	16,04000		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO						
55	TRB05B1I	99	TONE	16,04000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>						
56	TRA02A20	82	TONE	16,04000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM						
57	TRB01C1I	99	TONE	122,01000		
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE						
58	TRA01A30	82	TONE	122,01000		
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM						
TOTAL A:						