

Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 PARDOSELI SI COMPARTIMENTARI

Categoria de lucrari: 01 CENTRUL PINNOCHIO

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	RPCK41B	99 MP	212,14000					
DEFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT								
2	RPCK42E	99 M	157,82000					
DEFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT								
3	RPCK42C	99 MP	341,20000					
DEFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA								
4	RPCK42E	99 M	132,66000					
DEFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA								
5	RPCK42A	99 MP	34,12000					
DEFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T								
6	RPCK01B	99 MP	34,12000					
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME								
7	RPCE01B	99 MP	6,68000					
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PEN TRU SAPA AUTONIVELANTA								
8	RPCK01I	99 MP	6,68000					
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELAN TA TIP DURAZIV LM 73								
9	RPCK41C	99 MP	12,58000					
DEFACERE PARDOSELI CALDE DIN MOCHETA								
10	RPCK42E	99 M	19,04000					
DEFACERE PLINTE PENTRU PARDOSELI DIN MOCHETA								
11	RPCK35A	99 MP	23,85000					
CURATIRE STRAT SUPORT DUPA DEFACERE PARDOSELI								
12	RPCK42E	99 M	19,20000					
DEFACERE PLINTE DIN MOZAIC TURNATE PE LOC SAU PREF ABRICATE								
13	RPCE01B	99 MP	11,27000					
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP BETON-CONTACT								
14	RPCK24B	99 MP	345,79000					
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA, MONTATE CU ADEZIV L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA								
15	RPCK25A	99 M	142,58000					
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA								
16	RPCK06C	99 MP	231,40000					
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME L:LC61A -M :9C00554 -PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME								

Executant2021	Obiectiv18	Obi06	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
17	RPCK09D	99	M		186,14000	
PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERET						
I						
L:LC61C -M :9C00030 -PERVAZ PENTRU PARCHET LAMINAT						
18	RPCE01B	99	MP		110,11000	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROF						
UGE LA RECE						
19	RPCE11A	99	MP		110,11000	
IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE						
20	H1B16G	82	MP		231,40000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL						
IETILENA						
21	RPCO56A	99	MP		107,91000	
DEMONTARE COMPARTIMENTARI DIN ALUMINIU CU POLICARB						
ONAT						
22	QCD01A21	99	ZECI MP		9,11100	
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON						
T.CW 75\ D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=3.75M\ W111						
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600						
L:QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA						
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREA STRA 0,15TF						
23	QCD09A02	99	ZECI M		8,32000	
PROTEJARE MUCHII CU PROFIL SPECIAL, METALIC, LA PE						
RETII DE GIPSCARTON						
L:QC002E -0004:8535103 -PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 31/31/3000 (ZINCATA)						
24	RPCP21C	99	M		53,60000	
MONTARE PROFILE DE RIGIDIZARE UA 75, PE CONTURUL G						
OLURILOR DE TAMPLARIE						
ASIMILAT						
25	RPCP32A	99	MP		16,80000	
MONTARE USI INTERIOARE DIN PROFILE DIN ALUMINIU FA						
RA RUPERE TERMICA, CU PANEL, 1 CANAT, S=2,1 MP/BU						
L:LC32E -M :9800194 -USI DIN ALUMINIU FARA RUPERE TERMICA						
26	RPCJ34A	99	MP		1657,94000	
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN						
E						
27	RPCJ18C	99	MP		165,79000	
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G						
ROSIME						
28	RPCJ18D	99	MP		1420,37000	
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M						
M GROSIME						
29	RPCE01B	99	MP		1754,84000	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA						
BILE						
30	RPCR24A	99	MP		1754,84000	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE						
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA						
31	H1B16G	82	MP		588,94000	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL						
IETILENA						
32	RPCH31D	99	MP		588,94000	
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR						
I DE FINISAJE						



Executant2021	Obiectiv18	Obi06	Cate01		
0	1	2	3	4	5
33	RPCG29A	99	MP		2,88000
DEMONTARE USI DE VIZITARE DIN GIPSCARTON					
34	RPCP24B	99	BUCATA		8,00000
TRAPA DE VIZITARE / ACCES, CU CARCASA ALUMINIU SI FINISAJ GIPSCARTO REZISTENT LA UMIDITATE ASIMILAT					
35	RPEA09D	99	M		300,00000
MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE S AU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X40 MM L:EL01C -M :9E00508 -CANAL CABLU DIN PVC 40 X 40 MM L:EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42					
36	TRB04B1	99	TONE		21,92000
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
37	TRB05B1I	99	TONE		21,92000
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
38	TR11AA01F	99	TONE		21,92000
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
39	TRA01A30P	82	TONE		21,92000
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
40	TR11AA01F	99	TONE		21,12000
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
41	TR11AA08F	99	TONE		21,12000
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
42	TRB05B1I	99	TONE		21,12000
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
43	TRA02A20	82	TONE		21,12000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
44	TRB01C1I	99	TONE		2,58000
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
45	TRA01A30	82	TONE		2,58000
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A: