

Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LUCRARI DE IGIENIZARE

Categoria de lucrari: 01 CRESA GREIERASUL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	RPCJ34A	99 MP	593,22000					
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E								
2	RPCJ18C	99 MP	59,32000					
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME								
3	RPCJ18D	99 MP	474,57000					
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME								
4	RPCE01B	99 MP	593,22000					
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE								
5	RPCR24A	99 MP	593,22000					
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA								
6	RPCR27C1	99 M	25,00000					
VOPSIRE CONDUCTE DE INSTALATII, IN 2 STRATURI, D<6 0 MM								
7	H1B16G	82 MP	236,94000					
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA								
8	RPCH31D	99 MP	236,94000					
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE								
9	TRI1AA01F	99 TONE	1,35000					
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO								
10	TRI1AA08F	99 TONE	1,35000					
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO								
11	TRB05B1I	99 TONE	1,35000					
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE								
12	TRA02A20	82 TONE	1,35000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M								

TOTAL A: