

Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 CENTRUL CLUBUL SENIORILOR

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCP04G	99 KG	380,0000		
REVIZUIREA SI REPARAREA PORTILOR DIN PROFILE LAMINATE DIN OTEL					
2	RPCP12D	99 KG	853,0000		
REVIZUIREA SI REPARAREA PANOURILOR DE GARD DIN PROFILE LAMINATE DIN OTEL ASIMILAT					
3	RPCR29A	99 MP	69,59000		
CURATAREA SUPRAFETELOR METALICE VOPSITE, CU DILUANT					
L:LC71F -M :6109171 -DILUANT					
4	RPCR22C	99 MP	90,65000		
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL LA EXTERIOR IN 2 STRATURI LA GRILAJE METALICE PANOURI GARD					
5	RPCJ34A	99 MP	66,88000		
SPALAREA SI CURATAREA MANUALA A SUPRAFETELOR SOCLU GARD					
6	RPCJ05B	99 MP	33,44000		
TENCUIELI EXTERIOARE SUBTIRI, EXECUTATE CU MORTAR ADEZIV REPARATII LOCALE SOCLU GARD					
7	RPCE01B	99 MP	66,88000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI SI VOPSITORI					
8	RPCR24B	99 MP	66,88000		
VOPSITORII EXTERIOARE SUPERLAVABILE EXECUTATE PE TENCUIELI DRISCUITE SAU BETON					
L:LC68K -M :9C01044 -VOPSEA SUPERLAVABILA DE EXTERIOR					
9	RPCO46E	99 MP	84,80000		
MONTARE PLACI DIN POLICARBONAT CELULAR LA IMPREJMURILE METALICE ASIMILAT					
10	TR11AA01F	99 TONE	0,72000		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
11	TR11AA08F	99 TONE	0,72000		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
12	TRB05B1I	99 TONE	0,72000		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					

<i>Executant2021</i>	<i>Obiectiv18</i>	<i>Obi08</i>	<i>Cate02</i>		
0	1	2	3	4	5
13	TRA02A20	82	STONE		0,72000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K					
M					
TOTAL A:					