

CENTRALIZATOR SUPRAFETE, CANTITATI

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Serviciul Plasament Familial			Spatii comune etaj								TOTAL
			Cabinet consiliere psihologica	Birou spate	Birou principal	Hol lung	Hol scurt	Hol dreptunghiular	Hol intrare	Grup sanitar barbati	Grup sanitar femei	Podest etaj casa scarii	Casa scarii	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

SITUATIE EXISTENTA

1	Suprafete tavane lavabila existente	mp	13,94	18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87	1,53	5,30	5,53	9,42	122,05
2	Suprafete laterale grinzi lavabila existente	mp				0,90	1,24							2,14
3	Suprafete pereti lavabila existente	mp	42,02	32,99	95,83	28,25	18,75	27,71	21,42	5,81	9,16	10,02	68,63	360,59
4	Suprafete placaj faianta existente	mp	10,03			25,48				6,59	27,34			69,44
5	Suprafete vopsea + polistiren existente	mp		28,98										28,98
6	Suprafete vopsea ulei existente	mp		10,22										10,22
7	Suprafete vinarom existente	mp	55,96	51,19	125,80	39,71	25,81	42,62	28,29	7,34	14,46	15,55	78,05	484,78
8	Suprafete vopsite din lemn	mp						10,39	18,56				18,45	47,40
9	Suprafete pardoseli gresie	mp	13,94							1,53	5,31			20,78
10	Lungimi plinte gresie	m	17,04											17,04
11	Suprafete pardoseli mocheta + gresie	mp		15,64		10,56	5,82							32,02
12	Suprafete pardoseli mocheta + covor pvc	mp		2,56										2,56
13	Suprafete pardoseli mocheta + parchet masiv	mp						14,91	6,87			5,53	0,78	28,09
14	Suprafete pardoseli mocheta	mp			29,97									29,97
15	Suprafete pardoseli mocheta trepte lemn	mp											11,66	11,66
16	TOTAL SUPRAFETE PARDOSELI	mp	13,94	18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87	1,53	5,31	5,53	12,44	125,08
17	Corp iluminat tip FIA 1x18 w	buc	1,00			2,00		1,00	2,00					6,00
18	Corp iluminat tip FIA 2x18 w	buc		1,00		2,00						2,00		5,00
19	Corp iluminat tip FIA 2x36 w	buc	1,00	1,00										2,00
20	Corp iluminat tip FIRA 2x36 w	buc			3,00			1,00						4,00
21	Corp iluminat aplica rotunda tavan 1x60 w	buc	1,00							1,00	1,00			3,00
22	Intrerupator cumpana ST	buc	3,00	3,00	3,00	4,00		1,00						14,00
23	Priza dubla ST cu CP	buc	1,00	2,00	3,00									6,00
24	Aparat aer conditionat	buc		1,00	1,00									2,00

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	55,96	51,19	125,80	39,71	25,81	42,62	28,29	7,34	14,46	15,55	78,05	484,78
2	Decapare suprafete vopsite	mp		39,20				10,39	18,56				18,45	86,60
3	Glet ipsos grosier	mp	11,19	18,08	25,16	7,94	5,16	8,52	5,66	1,47	2,89	3,11	15,61	104,80
4	Glet ipsos de finisaj	mp	55,96	90,39	125,80	39,71	25,81	42,62	28,29	7,34	14,46	15,55	78,05	523,98
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	55,96	51,19	125,80	39,71	25,81	42,62	28,29	7,34	14,46	15,55	78,05	484,78
6	Vositorii cu email acrilic pe baza de apa la pereti	mp		39,20										39,20

Nr. crt.	Denumire categorie	U.M.	Serviciul Plasament Familial			Spatii comune etaj								TOTAL
			Cabinet consiliere psihologica	Birou spate	Birou principal	Hol lung	Hol scurt	Hol dreptunghiular	Hol intrare	Grup sanitar barbati	Grup sanitar femei	Podest etaj casa scarii	Casa scarii	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
7	Vopsitorii cu email acrilic pe baza de apa pe tamplarie din lemn	mp						10,39	18,56				18,45	47,40
8	Protejare cu folie	mp	13,94	18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87	1,53	5,31	5,53	12,44	125,08
9	Montare si demontare schela	mp	13,94	18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87	1,53	5,30	5,53	9,42	122,05
10	Desfacere pardoseli din mocheta	mp		18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87			5,53	12,44	104,30
11	Desfacere pardoseli din covor pvc	mp		2,56										2,56
12	Desfacere pardoseli din gresie	mp	13,94	15,64		10,56	5,82							45,96
13	Desfacere plinte din gresie	m	17,04											17,04
14	Desfacere sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	13,94	15,64		10,56	5,82							45,96
15	Curatare suprafete dupa desfacere pardoseli	mp		2,56	29,97			14,91	6,87			5,53	12,44	72,28
16	Strat suport din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp	13,94	15,64		10,56	5,82							45,96
17	Strat suport din sapa perlitica, 6 cm grosime	mp			17,53									17,53
18	Raschetare parchet din lemn masiv	mp						14,91	6,87			5,53	0,78	28,09
19	Amorsare suprafete pentru sapa autonivelanta	mp		15,64	17,53	10,56	5,82							49,55
20	Strat suport din sapa autonivelanta 3 mm grosime	mp		15,64	17,53	10,56	5,82							49,55
21	Amorsare suprafete pentru izolatia hidrofuga	mp	15,64											15,64
22	Izolatie hidrofuga executata la rece	mp	15,64											15,64
23	Pardoseli din gresie ceramica	mp	13,94											13,94
24	Plinte din gresie ceramica	m	17,04											17,04
25	Pardoseli din covor pvc	mp		18,20	29,97	10,56	5,82	14,91	6,87			5,53	12,44	104,30
26	Plinta din pvc orizontala la pereti, 10 cm grosime	m		25,20	25,91	16,93	10,62	12,82	8,75			7,20	4,28	111,71
27	Demontare corpuri de iluminat	buc	3,00	2,00	3,00									8,00
28	Corp de iluminat tip panou 600x600 mm, aparent	buc	1,00	2,00	6,00									9,00
29	Corp de iluminat cu LED tip FIPAD 2x18 w	buc	2,00											2,00
30	Demontare aparate electrice	buc	4,00	5,00	6,00									15,00
31	Montare intrerupator cumpana ST	buc	3,00	3,00	3,00									9,00
32	Montare priza dubla ST cu CP	buc	1,00	2,00	3,00									6,00
33	Verificari si reglaje la corpuri de iluminat	buc	3,00	2,00	6,00									11,00
34	Verificari si reglaje la circuite de iluminat si prize	buc	4,00	5,00	6,00									15,00