

# Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03 CENTRUL FLOAREA SPERANTEI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	RPCB18F	99 M CUB	23,10400					
SPARGEREA BETON VECHI, SIMPLU SAU ARMAT CU MIJLOACE MECANICE								
2	RPCS19G	99 M	22,12000					
DEMONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON								
3	RPCA01A	99 M CUB	59,23900					
SAPATURA MANUALA DE PAMANT								
4	TSD04B1	82 M CUB	52,87500					
COMPACTARE MANUALA FUND SAPATURA								
5	TRB01C1I	99 TONE	186,25500					
TRANSPORT CU ROABA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR								
6	TRB04B1	99 TONE	186,25500					
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI PAMANT EXCEDENTAR IN AUTO								
7	TRA01A30P	82 TONE	186,25500					
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM								
8	TSE01C1	82 SUTE MP	2,13700					
NIVELARE MANUALA TERENURI SI PLATFORME								
9	RPDD06A	99 M CUB	31,00300					
ASTERNERE MANUALA STRAT EGALIZARE BALAST								
L:DL14C -M :2200380 -BALAST SORTAT SPALAT DE RAU, 0-16 MM								
10	RPDD06A	99 M CUB	0,52800					
ASTERNERE MANUALA STRAT EGALIZARE NISIP								
L:DL14C -M :2200587 -NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM								
11	TSD04A1	82 M CUB	31,53100					
COMPACTARE MANUALA STRAT BALAST SAU NISIP								
12	RPCB04C	99 M CUB	1,05500					
TURNARE BETON SIMPLU C 20/25 LA TROTUARE, 10 CM GR OSIME								
13	RPCE33A	99 M	45,93000					
UMPLERE ROSTURI DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII, CU BITUM TIP								
14	RPDB28G	99 M	107,77000					
MONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X15 CM, P E FUNDATIE BETON SIMPLU CLASA C5/7.5								
15	H1B16G	82 MP	203,17000					
MONTARE STRAT DE SEPARATIE DIN FOLIE DE POLIETILEN A								
16	RPCD08C	99 KG	1090,00000					
MONTAREA ARMATURI DIN PLASE SUDATE SPPB Ø6/100X100 MM								
L:LC14 -M :2000975 -PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC) OL 37-1N								

<i>Executant</i> 2021	<i>Obiectiv</i> 18	<i>Obi</i> 08	<i>Cate</i> 03		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
17	<b>RPCB04C</b>	99	<b>M CUB</b>	<b>30,47600</b>	
TURNARE BETON ARMAT C 20/25 LA PLATFORME SI ALEI P IETONALE, 15 CM GROSIME					
18	<b>TR11AA01F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>16,96000</b>	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
19	<b>TR11AA08F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>16,96000</b>	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
20	<b>TRB05B1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>16,96000</b>	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
21	<b>TRA02A20</b>	82	<b>TONE</b>	<b>16,96000</b>	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
22	<b>TRB01C1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>156,87500</b>	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
23	<b>TRA01A30</b>	82	<b>TONE</b>	<b>156,87500</b>	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

**TOTAL A:**