

# Formular F3

OBIECTIV: 18 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LUCRARI DE IGIENIZARE

Categoria de lucrari: 06 CRESA POTCOAVA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34A	99 MP	909,34000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E					
2	RPCJ06A	99 M	51,00000		
REPARATII TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VA R CIM.MARCA 100-T CU SPALETII:DREPTI < 15CM LATIME					
3	RPCJ18C	99 MP	100,53000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME					
4	RPCJ18D	99 MP	732,87000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME					
5	RPCE01B	99 MP	913,54000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE					
6	RPCR24A	99 MP	913,54000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
7	H1B16G	82 MP	331,83000		
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA					
8	RPCH31D	99 MP	315,83000		
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE					
9	RPCO56A	99 MP	4,20000		
DEMONTARE MASTI DIN GIPSCARTON					
10	RPSB03B	99 M	9,00000		
DEMONTARE TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL( PVC) NEP LASTIFIATA TIP USOR (U), D= 110 MM					
11	RPSB13E	99 M	9,00000		
MONTARE TEAVA DIN PP IGNIFUGAT, D=110M L:SL12 -M :9200036 -TUB PP SCURGERE DN 110 X 1000					
12	RPSB14E	99 BUCATA	2,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, COT PP IGNIFUGAT, D= 11 0 MM / 45° L:SL13A -M :9200126 -COT PP SCURGERE DN 110 / 45°					
13	RPSA43I	99 BUCATA	9,00000		
MONTARE COLIER CU GARNITURA, D=108-114 MM L:SL07 -M :9S00021 -COLIER CU GARNITURA M8, D=108-114 MM					
14	QCD46A1	99 ZECI MP	0,42000		
MASTI DIN GIPSC.-FIXARE DE PERETE PL.NORMALA 1STR. 12.5MM GKB\MONT.CD 60\H.MAX=10M W623 C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE ----- L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600 L:QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT L:QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREA STRA 0,15TF					

Executant2021	Obiectiv18	Obi02	Cate06			
0	1	2	3	4	5	
15	<b>QC09A02</b>	99	<b>ZECI M</b>	<b>0,60000</b>		
PROTEJARE MUCHII CU PROFIL SPECIAL, METALIC, LA PE RETII DE GIPSCARTON						
L:QC002E -0004:8535103 -PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 31/31/3000 (ZINCATA)						
16	<b>RPCK41B</b>	99	<b>MP</b>	<b>91,34000</b>		
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT						
17	<b>RPCK42E</b>	99	<b>M</b>	<b>47,80000</b>		
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT						
18	<b>RPCK42C</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA						
19	<b>RPCK42A</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T						
20	<b>RPCK01B</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME						
21	<b>RPCE01B</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROF UGE LA RECE						
22	<b>RPCE11A</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE						
23	<b>RPCK24B</b>	99	<b>MP</b>	<b>9,23000</b>		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA, MONTATE CU ADEZIV						
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA						
24	<b>RPCK06C</b>	99	<b>MP</b>	<b>91,34000</b>		
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME						
L:LC61A -M :9C00554 -PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME						
25	<b>RPCK09D</b>	99	<b>M</b>	<b>47,80000</b>		
PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERET I						
L:LC61C -M :9C00030 -PERVAZ PENTRU PARCHET LAMINAT						
26	<b>RPCK35A</b>	99	<b>MP</b>	<b>15,00000</b>		
CURATIRE STRAT SUPORT PENTRU PLINTE DIN COVOR PVC						
27	<b>RPCK14B</b>	99	<b>M</b>	<b>150,00000</b>		
RELIPIRE PLINTE DIN COVOR PVC LA PERETI, CU ADEZIV NEOPRENIC ASIMILAT						
28	<b>TRB04B1</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,47000</b>		
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA						
29	<b>TRB05B1I</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,47000</b>		
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE						
30	<b>TRI1AA01F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>1,47000</b>		
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO						
31	<b>TRA01A30P</b>	82	<b>TONE</b>	<b>1,47000</b>		
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM						
32	<b>TRI1AA01F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>3,55000</b>		
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO						
33	<b>TRI1AA08F</b>	99	<b>TONE</b>	<b>3,55000</b>		
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO						

<i>Executant2021</i>	<i>Obiectiv18</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate06</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
34	<b>TRB05B1I</b>	99	<b>STONE</b>		<b>3,55000</b>
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
<i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>					
35	<b>TRA02A20</b>	82	<b>STONE</b>		<b>3,55000</b>
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K					
M					
36	<b>TRB01C1I</b>	99	<b>STONE</b>		<b>0,70000</b>
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
37	<b>TRA01A30</b>	82	<b>STONE</b>		<b>0,70000</b>
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30					
KM					
<b>TOTAL A:</b>					