

# CAIET DE SARCINI

## 1. ELEMENTE GENERALE

1.1. Denumirea autorității contractante: **DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI sector 3**

1.2. Adresa: **Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, București.**

1.3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparatii generale la urmatoarele centre din subordinea D.G.A.S.P.C. SECTOR 3:**

- **Centrul Casa Noastra – Str. Rotunda, nr. 2, Sector 3, Bucuresti;**
- **Apartament – Str. Prevederii;**
- **Apartament – Str. Mizil;**
- **Apartament – Str. Gura Vadului;**
- **Apartament – Str. Suraia.**

1.4. Codul CPV aplicabil: **45453000-7 Lucrări de reparatii generale si de renovare.**

1.5. Valoarea estimată a lucrărilor: **438.573,89 lei fara T.V.A.**

1.6. Legislația aplicabilă:

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației românești în vigoare, în temeiul următoarelor acte normative:

- **Legea nr. 98/2016**, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 395/2016**, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 907/2016**, privind etapele de elaborare și conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor cu finanțare din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1568/2002**, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02;
- **Legea nr. 10/1995**, Republicată, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 50/1991 Republicată**, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- **Regulamentul CE NR. 213/2008**, al Comisiei Europene din 28 noiembrie 2007, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 15.03.2008.

Lucrarile propuse sunt detaliate in listele de cantitati anexate acestui caiet de sarcini.

## **2. ETAPELE PRINCIPALE DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRILOR**

- începerea lucrărilor se va face după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;
- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie;
- se vor respecta normele de securitate în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor din domeniu;
- recepția lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **3. CONDIȚII TEHNICE MINIMALE**

La executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini;
- prescripțiile tehnice, standardele și normativele în vigoare;
- normele de protecție a muncii și PSI;
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări;
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar.

## **4. ELABORAREA OFERTELOR**

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative descrise în caietul de sarcini.

Oferta financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație (anexa 1) și după vizitarea amplasamentului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele și produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul);

- la întocmirea ofertei financiare se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară;
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

#### **5. TERMEN DE EXECUȚIE**

Termenul de execuție este de **45 de zile** de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor.

#### **6. GARANȚIA ACORDATĂ LUCRĂRILOR**

Garanția acordată lucrărilor este de **12 luni** de la data încheirii procesului-verbal de recepție la terminarea a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

#### **7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Recepția lucrărilor executate va fi efectuată în conformitate cu prevederile H.G. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit,  
Ing. Valentin Popescu



# Formular F1

Obiectiv:

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect		din care C + M	
		exclusiv TVA			
		ron		ron	
	1	2		3	
4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
01	LUCRARI DE REPARATII GENERALE				
	TOTAL capitol/ subcapitol				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
		Taxa pe valoarea adaugata			
		Total valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT,



# Formular F2

Obiectiv:

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul

### 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 CENTRU CASA NOASTRA	
4.1.2	02 APARTAMENT STR. PREVEDERII	
4.1.3	03 APARTAMENT STR. MIZIL	
4.1.4	04 APARTAMENT STR. GURA VADULUI	
4.1.5	05 APARTAMENT STR. SURAIA	
	TOTAL I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)
		Taxa pe valoarea adaugata
		Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT,

# Formular F3

Obiectiv: 39 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

S.C. VEPECONS S.R.L.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Categorie: 01 CENTRU CASA NOASTRA

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ34A 99	MP		1.561,39	
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCJ18C 99	MP		312,28	
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
3	RPCJ18D 99	MP		437,19	
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
4	RPCE01B 99	MP		1.561,39	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
5	RPCR24A 99	MP		1.561,39	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
6	H1B16G 82	MP		373,39	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
7	TSE01C1 82	SUTE MP		0,17	
NIVELARE MANUALA TERENURI SI PLATFORME					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TSD04B1 82	M CUB		3,33	
COMPACTARE MANUALA TEREN					
9	RPDD06A 99	M CUB		1,67	
ASTERNERE MANUALA STRAT BALAST 10 CM GROSIME					
L:DL14C -M :2200380 -BALAST SORTAT SPALAT DE RAU, 0-16 MM					
10	TSD04A1 82	M CUB		1,67	
COMPACTARE MANUALA STRAT BALAST					
11	RPCD08C 99	KG		85,50	
MONTAREA PLASELOR SUDATE STM SAU STNB - LA PLACI					
L:LC14 -M :2000975 -PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC) OL37-1N					
12	RPCB04B 99	M CUB		2,33	
PREPARARE SI TURNARE BETON ARMAT CLASA C16/20, LA PLATFORMA SI RAMPA PUBELE					
13	RPCA01A 99	M CUB		0,12	
SAPATURA MANUALA DE PAMANT, PENTRU MONTARE BORDURI					
14	RPCA06A 99	M CUB		0,12	
IMPRASTIERE MANUALA PAMANT REZULTAT DIN SAPATURA					
15	RPDB28G 99	M		1,85	
MONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X 15CM, PE FUNDATIE BETON SIMPLU CLASA C5/7.5					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
16	RPCS20G 99	KG		15,60	
DEMONTARE PANOU DE GARD DIN PLASA BORDURATA					
17	RPCP04B 99	KG		65,00	
CONFECTIONARE POARTA DIN PROFILE DIN OTEL LAMINATE, ACCES PUBELE					
18	RPCP04D 99	KG		65,00	
MONTARE POARTA DIN PROFILE DIN OTEL LAMINATE, ACCES PUBELE					
19	RPCI42A 99	M		89,40	
DEMONTARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA					
20	RPCM33A 99	MP		1,86	
DEMONTARE PLACAJE DIN GRESIE CERAMICA - ATIC TERASA					
21	RPCE12C 99	MP		45,47	
STRAT SUPTOR PENTRU HIDROIZOLATII DIN SAPA 8 CM GROSIME, ARMATA CU PLASE SUDATE Ø4/100X100					
22	RPCK33C 99	M		30,55	
REFACERE SCAFE DIN MORTAR DE CIMENT TURNATE PE LOC					
23	RPCE01B 99	MP		72,81	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
24	RPCE08B 99	MP			30,55
STRAT SUPLIMENTAR DE INTARIRE LA SCAFE CU MEMBRANA TERMOSUDABILA 3 MM GR. FARA ARDEZIE					
L:LC48G -M :9804518 -MEMBRANA TERMOSUDABILA 3 MM GROSIME FARA STRAT ARDEZIE					
25	RPCE35A 99	MP			72,81
IZOLATIE HIDROFUGA EXECUTATA LA CALD CU MEMBRANA TERMOSUDABILA 3 MM GROSIME, FARA ARDEZIE					
L:LC48C -M :9804518 -MEMBRANA TERMOSUDABILA 3 MM GROSIME FARA STRAT ARDEZIE					
26	RPCE35A 99	MP			72,81
IZOLATIE HIDROFUGA EXECUTATA LA CALD CU MEMBRANA TERMOSUDABILA 4 KG/MP, CU ARDEZIE					
L:LC48C -M :9804519 -MEMBRANA TERMOSUDABILA 4 KG/MP CU STRAT PROT. ARDEZIE					
27	RPCE28A 99	BUCATA			2,00
IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE LA TERASE					
28	RPCI22D 99	M			5,50
SORTURI DIN TABLA ZINCATA 0.5 MM GROSIME, CU LATIMEA DESFASURATA 11 CM					
L:LC11B -M :3642598 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1					
29	RPCI22E 99	M			89,40
SORTURI DIN TABLA ZINCATA 0.5 MM GROSIME, CU LATIMEA DESFASURATA 40 CM					
L:LC11B -M :3642598 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1					
30	RPCM17C 99	MP			1,86
PLACAJE EXTERIOARE CU GRESIE CERAMICA LA ATIC TERASA					
L:LC52D -M :9C00053 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERESIT CM17					
L:LC64A -M :9000012 -PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
31	RPCK42C 99	MP		17,16	
DEFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA					
32	RPCK42A 99	MP		17,16	
DEFACERE STRAT SUPTOR PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
33	RPCK01B 99	MP		17,16	
STRAT SUPTOR PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
34	RPCK24B 99	MP		17,16	
PARDOSELI EXTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
35	RPCK25A 99	M		4,20	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
36	RPCS19D 99	MP		14,28	
DEFACERE PAVAJ DIN PAVELE PREFABRICATE - INTRARE SECUNDARA					
37	RPCS06C 99	MP		14,28	
REFACERE PAVAJ DIN PAVELE PREFABRICATE 6 CM GROSIME, PE PAT DE NISIP					
L:LC43 -0028:2800328 -PAVELE PREF. BETON TIP HOLAND 8 CM GROS					
38	RPCS19G 99	M		8,90	
DEMONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
39	RPDB28G 99	M		8,90	
MONTARE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X15 CM, PE FUNDATIE BETON SIMPLU CLASA C5/7.5					
40	RPCO56A 99	MP		1,46	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN ALUMINIU (USA GRUP SANITAR)					
41	RPCG29C 99	M CUB		0,37	
DEMOLARE ZIDARIE DIN CARAMIDA, PENTRU CREARE GOL DE TRECERE					
42	QCD11A31 99	ZECI MP		0,45	
PERETI DIN GIPSCARTON 2 STRATURI, PLACI GKBI 12.5 MM - REZ. UMIDITATE, MONTANTI CW100 SI VATA MIN.					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600					
L:QC007A -M :9000924 -VATA MINERALA NECASERATA 100 MM					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
43	RPCJ06A 99	M		10,40	
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR LA USI SAU GOLURI DE TRECERE					
44	RPCT50A11	M		16,00	
PROTEJAREA MUCHIILOR CU PROFIL COLTAR DIN ALUMINIU					
45	RPCP34A 99	MP		22,26	
REVIZUIRE SI REPARARE USI DIN MASE PLASTICE					
46	TRB04B1 99	TONE		9,11	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
47	TRB05B11 99	TONE			9,11
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
48	TR11AA01F 99	TONE			9,11
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
49	TRA01A30P 82	TONE			9,11
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
50	TR11AA01F 99	TONE			10,92
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
51	TR11AA08F 99	TONE			10,92
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
52	TRB05B11 99	TONE			10,92
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
53	TRA02A20 82	TONE			10,92
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
54	TRB01C11 99	TONE			22,94
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
55	TRA01A30 82	TONE			22,94
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	C.A.S.	0,000%	0,00		
	C.A.S.S.	0,000%	0,00		
	Ajutor somaj	0,000%	0,00		
	Acc. munca, boli profes.	0,000%	0,00		
	Fond invatamant	0,000%	0,00		
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%			
	Fond garantare	0,000%	0,00		
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte Io =		x To		
	Profit Po =		x (To+Io)		
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			

INTOCMIT,  
S.C. VEPECONS S.R.L.



# Formular F3

Obiectiv: 39 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

S.C. VEPECONS S.R.L.

## ANTEMASURATOARE

Obiect: 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Categorie: 02 APARTAMENT STR. PREVEDERII

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ34A 99	MP			273,78
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCJ35A 99	MP			24,95
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
3	RPCJ05C 99	MP			24,95
TENCUIELI INTERIOARE SUBTIRI 0, CM GROSIME (TINCI) LA PERETI					
4	RPCT50A11	M			129,38
PROTEJAREA MUCHIILOR CU PROFIL COLTAR DIN ALUMINIU					
5	RPCJ18C 99	MP			84,10
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
6	RPCJ18D 99	MP			119,50
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
7	RPCE01B 99	MP			273,78
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RPCR24A 99	MP		273,78	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
9	H1B16G 82	MP		85,39	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
10	RPCK41B 99	MP		49,53	
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT					
11	RPCK42E 99	M		52,54	
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT					
12	RPCK42C 99	MP		11,35	
DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA					
13	RPCK42E 99	M		31,34	
DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIK					
14	RPCK42A 99	MP		2,27	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
15	RPCK42A 99	MP		49,53	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
16	RPCK01B 99	MP		2,27	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
17	RPCK24B 99	MP		60,88	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
18	RPCK25A 99	M		83,88	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
19	RPCP33B 99	MP		21,31	
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
20	RPCP34A 99	MP		3,36	
REVIZUIRE SI REPARARE USI DIN MASE PLASTICE					
21	RPCO22A 99	MP		14,07	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC					
22	RPCO22A 99	MP		5,44	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 2 CANATURI, PE TOC					
23	TRB04B1 99	TONE		1,75	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
24	TRB05B1I 99	TONE		1,75	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
25	TR11AA01F 99	TONE		1,75	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
26	TRA01A30P 82	TONE		1,75	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
27	TR11AA01F 99	TONE		3,84	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
28	TR11AA08F 99	TONE		3,84	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
29	TRB05B1I 99	TONE		3,84	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
30	TRA02A20 82	TONE		3,84	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
31	TRB01C1I 99	TONE		0,17	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
32	TRA01A30 82	TONE		0,17	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	C.A.S.	0,000%			
	C.A.S.S.	0,000%			
	Ajutor somaj	0,000%			
	Acc. munca, boli profes.	0,000%			
	Fond invatamant	0,000%			
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%			
	Fond garantare	0,000%			
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte Io =		x To		
	Profit Po =		x (To+Io)		
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT,  
S.C. VEPECONS S.R.L.



# Formular F3

Obiectiv: 39 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

S.C. VEPECONS S.R.L.

## ANTEMASURATOARE

Obiect: 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Categorie: 03 APARTAMENT STR. MIZIL

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ34A 99	MP		264,59	
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCR29A 99	MP		10,78	
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT					
L:LC71F -M :6109171 -DILUANT					
3	RPCJ18C 99	MP		63,70	
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
4	RPCJ18D 99	MP		105,84	
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
5	RPCE01B 99	MP		264,59	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
6	RPCR24A 99	MP		264,59	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	H1B16G 82	MP		81,06	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
8	RPCK41B 99	MP		52,20	
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT					
9	RPCK42E 99	M		54,22	
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT					
10	RPCK42A 99	MP		26,10	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
11	RPCK42A 99	MP		52,20	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					
12	RPCK01B 99	MP		26,10	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
13	RPCK24B 99	MP		52,20	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
14	RPCK25A 99	M		62,96	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPCP45A 99	KG		94,50	
DEMONTARE USI METALICE					
16	RPCO56A 99	MP		13,65	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN (USI)					
17	RPCP33B 99	MP		22,78	
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
18	RPCO22A 99	MP		13,65	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC					
19	RPCO22A 99	MP		5,44	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 2 CANATURI, PE TOC					
20	RPCP02D 99	KG		94,50	
MONTARE USI METALICE 1 CANAT					
L:LC34B -0005:6306468 -USA MET PROF.UM IASI CAT.IPC 1250/IX PLINE 141 KG					
21	TRB04B1 99	TONE		1,32	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
22	TRB05B1I 99	TONE		1,32	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
23	TRI1AA01F 99	TONE		1,32	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
24	TRA01A30P 82	TONE		1,32	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
25	TRI1AA01F 99	TONE		3,49	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
26	TRI1AA08F 99	TONE		3,49	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
27	TRB05B1I 99	TONE		3,49	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
28	TRA02A20 82	TONE		3,49	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
29	TRB01C1I 99	TONE		1,97	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
30	TRA01A30 82	TONE		1,97	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	C.A.S.	0,000%			
	C.A.S.S.	0,000%			
	Ajutor somaj	0,000%			
	Acc. munca, boli profes.	0,000%			
	Fond invatamant	0,000%			
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%			
	Fond garantare	0,000%			
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte Io =		x To		
	Profit Po =		x (To+Io)		
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			

INTOCMIT,  
S.C. VEPECONS S.R.L.



# Formular F3

Obiectiv: 39 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

S.C. VEPECONS S.R.L.

## ANTEMASURATOARE

Obiect: 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Categorie: 04 APARTAMENT STR. GURA VADULUI

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ34A 99	MP			287,19
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCJ18C 99	MP			57,44
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
3	RPCJ18D 99	MP			100,52
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
4	RPCE01B 99	MP			287,19
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
5	RPCR24A 99	MP			287,19
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
6	H1B16G 82	MP			80,35
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
7	RPCK41B 99	MP			51,58
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET MASIV					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RPCK42E 99	M		54,26	
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET MASIV					
9	RPCK42A 99	MP		25,79	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
10	RPCK42A 99	MP		51,58	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					
11	RPCK01B 99	MP		25,79	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
12	RPCK24B 99	MP		51,58	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
13	RPCK25A 99	M		54,26	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
14	RPCP45A 99	KG		94,50	
DEMONTARE USI METALICE					
15	RPCO56A 99	MP		11,28	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN (USI)					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
16	RPCP33B 99	MP		23,44	
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
17	RPCO22A 99	MP		11,28	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC					
18	RPCP02D 99	KG		94,50	
MONTARE USI METALICE 1 CANAT					
L:LC34B -0005:6306468 -USA MET PROF.UM IASI CAT.IPC 1250/IX PLINE 141 KG					
19	TRB04B1 99	TONE		5,59	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
20	TRB05B1I 99	TONE		5,59	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
21	TRI1AA01F 99	TONE		5,59	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
22	TRA01A30P 82	TONE		5,59	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
23	TRI1AA01F 99	TONE		3,26	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
24	TR11AA08F 99	TONE		3,26	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
25	TRB05B11 99	TONE		3,26	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
26	TRA02A20 82	TONE		3,26	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
27	TRB01C11 99	TONE		1,95	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
28	TRA01A30 82	TONE		1,95	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.		0,000%			
C.A.S.S.		0,000%			
Ajutor somaj		0,000%			
Acc. munca, boli profes.		0,000%			
Fond invatamant		0,000%			
Contrib.Asigurat.Munca		2,250%			
Fond garantare		0,000%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io =			x To		
Profit Po =			x (To+Io)		
TOTAL GENERAL categorie Vo =		To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. VEPECONS S.R.L.



# Formular F3

Obiectiv: 39 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

S.C. VEPECONS S.R.L.

## ANTEMASURATOARE

Obiect: 01 LUCRARI DE REPARATII GENERALE

Categorie: 05 APARTAMENT STR. SURAIA

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ34A 99	MP		206,68	
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
2	RPCM33A 99	MP		8,26	
DESFACERE PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA					
3	RPCJ35A 99	MP		8,26	
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI					
4	RPCJ05C 99	MP		8,26	
TENCUIELI INTERIOARE SUBTIRI 0, CM GROSIME (TINCI) LA PERETI					
5	QCD01A21 99	ZECI MP		0,27	
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MONT.CW 75\ D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=3.75M\ W111					
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPSCARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600					
L:QC007A -M :9804501 -SALTEA VATA MINERALA NECASERATA 50 MM GROSIME					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF					
6	RPCM22C 99	MP		8,26	
PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI					
L:LC52D -M :9C00053 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERESIT CM17					
L:LC64E -M :9801534 -PLACAJ FAIANTA					



Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	RPCJ18C 99	MP		71,38	
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
8	RPCJ18D 99	MP		103,34	
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
9	RPCE01B 99	MP		206,68	
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
10	RPCR24A 99	MP		206,68	
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA					
11	H1B16G 82	MP		72,72	
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
12	RPCK41B 99	MP		42,32	
DEFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET MASIV					
13	RPCK42E 99	M		43,35	
DEFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET MASIV					
14	RPCK42A 99	MP		21,16	
DEFACERE STRAT SUPTOR PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPCK42A 99	MP		42,32	
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA					
16	RPCK01B 99	MP		21,16	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
17	RPCK24B 99	MP		42,32	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, MONTATE CU ADEZIV					
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
18	RPCK25A 99	M		43,35	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI					
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE					
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA					
19	RPCP45A 99	KG		587,60	
DEMONTARE USI SI FERESTRE METALICE					
20	RPCO56A 99	MP		5,60	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN (USI)					
21	RPCP33B 99	MP		8,66	
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
22	RPCP33B 99	MP		11,39	
MONTARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
L:LC33D -0013:6720360 -FERESTRE DIN PROFILE PVC					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
23	RPCO22A 99	MP		7,00	
MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC					
24	TRB04B1 99	TONE		5,34	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
25	TRB05B1I 99	TONE		5,34	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
26	TRI1AA01F 99	TONE		5,34	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
27	TRA01A30P 82	TONE		5,34	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
28	TRI1AA01F 99	TONE		2,96	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
29	TRI1AA08F 99	TONE		2,96	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
30	TRB05B1I 99	TONE		2,96	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE					
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
31	TRA02A20 82	TONE		2,96	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
32	TRB01C11 99	TONE		1,60	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
33	TRA01A30 82	TONE		1,60	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
Cheltuieli directe			0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.		0,000%			
C.A.S.S.		0,000%			
Ajutor somaj		0,000%			
Acc. munca, boli profes.		0,000%			
Fond invatamant		0,000%			
Contrib.Asigurat.Munca		2,250%			
Fond garantare		0,000%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io =			x To		
Profit Po =			x (To+Io)		
TOTAL GENERAL categorie Vo =		To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. VEPECONS S.R.L.

