

Formular F3

Obiectiv: 009 DGASPC SECTOR 3

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 IGIENIZARI

Categorie: 04 AP. FLOARE DE COLT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ18C 99	MP			71.66000
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
2	RPCJ18D 99	MP			238.88000
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
3	RPCJ34A 99	MP			238.88000
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
4	RPCE01B 99	MP			238.88000
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
5	RPCR24A 99	MP			238.88000
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					

6	RPCH31D 99	MP			69.10000
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE					
7	H1B16G 82	MP			69.10000
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
8	RPEA09D 99	M			20.00000

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X20 MM					

	<i>L: EL01C -M :9E00508</i>		<i>-CANAL CABLU DIN PVC 40 X 20 MM</i>		
	<i>L: EL18A -M :9000433</i>		<i>-DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42</i>		
9	RPCR27C1 99	M			16.50000
VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL CONDUCTE INSTALATII					
10	TRB04B1 99	TONE			0.25000
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
11	TRB05B1I 99	TONE			0.25000
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					

	<i>C: 01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>				
12	TRI1AA01F 99	TONE			0.25000
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
13	TRA01A30P 82	TONE			0.25000
TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
14	TRI1AA01F 99	TONE			1.00000
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
15	TRA02A20 82	TONE			1.00000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
16	TRI1AA08F 99	TONE			1.00000
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
17	TRB05B1I 99	TONE		1.00000	

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE

C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE

OFERTANT,