

# Formular F3

Obiectiv: 009 DGASPC SECTOR 3

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 IGIENIZARI

Categorie: 03 CENTRUL UNIREA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ18C 99	MP	431.60000		
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME					
2	RPCJ18D 99	MP	1,438.66000		
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME					
3	RPCJ34A 99	MP	1,436.66000		
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE					
4	RPCE01B 99	MP	1,438.66000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE					
5	RPCR24A 99	MP	1,438.66000		
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE					
-----					
6	RPCH31D 99	MP	432.73000		
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE					
7	H1B16G 82	MP	432.73000		
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA					
8	RPCO52A 99	MP	22.63000		

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

#### INLOCUIRE TAVANE SUSPENDATE CASETATE

L: LC36A -M :9C0101A -PLACA TAVAN CASETAT GIPSCARTON, 600X600X8 MM  
L: LC36B -0092:6313001 -SIST PRIND PLAF FALSE ARMSTRONG TIP TRULOK, 24 MM

9 RPC056A 99 MP 4.08000

#### DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN, PVC SAU ALUMINIU

10 RPCP32A 99 MP 1.68000

#### MONTARE USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90'

L: LC32E -M :9C01179 -USI REZISTENTE LA FOC, EI90-C, 1 CANAT

11 RPCP33B 99 MP 2.40000

#### MONTARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLANT

L: LC33D -M :9000635 -FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLANT

12 RPCJ06A 99 M 11.20000

#### TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR, CU SPALETII DREPTI SUB 15 CM LATIME

13 QCD09A02 99 ZECI M 1.12000

#### PROTEJAREA MUCHIILOR-CU PROFIL SPECIAL,METALIC-LA PERETII DE GIPSCARTON NORMALI SAU REZ.LA UMIDITATE

L: QC002E -0007:8535107 -PROFIL (SINA) PT.PROT.COLTURI P.GC 25/25/3000 (ALUMINIU)

14 RPEF23B 99 BUCATA 2.00000

#### DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT

15 RPEF02A 99 BUCATA 2.00000

#### MONTARE CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 600X600 MM, INGROPAT

L: EL21B -M :9E00137 -CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PANOU INGROPAT 600X600 MM

16 RPCR27C1 99 M 20.00000

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
<b>VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL CONDUCTE INSTALATII</b>					
17	RPCR22B 99	MP			15.00000
<b>VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL IN 2 STRATURI LA TAMPLARIE METALICA</b>					
<b>BALUSTRADA SI MANA CURENTA</b>					
18	TRB04B1 99	TONE			1.04200
<b>INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA</b>					
19	TRB05B1I 99	TONE			1.04200
<b>TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI</b>					
<i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>					
20	TRI1AA01F 99	TONE			1.04200
<b>INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO</b>					
21	TRA01A30P 82	TONE			1.04200
<b>TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM</b>					
22	TRI1AA01F 99	TONE			6.48500
<b>INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO</b>					
23	TRA02A20 82	TONE			6.48500
<b>TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM</b>					
24	TRI1AA08F 99	TONE			6.48500
<b>DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO</b>					
25	TRB05B1I 99	TONE			6.48500

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE**

-----  
*C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE*  
 -----

**OFERTANT,**