

# Formular F3

Obiectiv: 006 DGASPC SECTOR 3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII GENERALE

Categorie: 05 AP ARENA - STR. TINA PETRE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

---

1	RPCM33A 99	MP	38.73000
---	------------	----	----------

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI

---

2	RPCK42C 99	MP	31.10000
---	------------	----	----------

DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

---

3	RPCK42E 99	M	28.69000
---	------------	---	----------

DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIC

---

4	RPCK41B 99	MP	41.53000
---	------------	----	----------

DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT

---

5	RPCK42A 99	MP	72.63000
---	------------	----	----------

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T

---

6	RPCK01B 99	MP	72.63000
---	------------	----	----------

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME

---

7	RPCE01B 99	MP	12.12000
---	------------	----	----------

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE

---

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
8	RPCE11A 99	MP	12.12000

**IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE**

9	RPCK24B 99	MP	31.10000
---	------------	----	----------

**PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, MONTATE CU ADEZIV**

-----			
	L: LC64A -M	:9C00665	-PLACI DE GRESIE CERAMICA
10	RPCK25A 99	M	28.69000

**PLINTE INTERIOARE DIN GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, ORIZONTALE LA PERETI**

-----			
	L: LC60A -M	:9C00684	-CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE
	L: LC64B -M	:9C00665	-PLACI DE GRESIE CERAMICA
11	RPCE01B 99	MP	41.53000

**AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA AUTONIVELANTA**

12	RPCK01I 99	MP	41.53000
----	------------	----	----------

**STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73**

13	RPCK12B 99	MP	41.53000
----	------------	----	----------

**PARDOSELI DIN COVOR PVC, LIPIT CU ADEZIV, INCLUSIV PLINTA**

-----			
	L: LC62F -M	:9806519	-COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
14	RPCM22C 99	MP	35.92000

**PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV**

-----			
	L: LC52D -M :9C00683	-ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE	
	L: LC64E -M :9C00676	-PLACI DE FAIANTA CERAMICA 15X30 - 25X40 CM	
15	QCD46A1 99	ZECI MP	0.85900

**MASTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.**

-----			
	C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE		
	L: QC001C -0003:8527047	-PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600	
	L: QC002C -0002:8535051	-PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT	
	L: QC007A -M :2616142	-SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA	
	L: QC050 -0001:0006702	-MACARA DE FEREA STRA 0,15TF	
16	RPCJ35A 99	MP	96.41000

**DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI**

17	RPCJ04B 99	MP	96.41000
----	------------	----	----------

**TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI, 2 CM GROSIME, CU MORTAR M100-T**

18	RPCJ06A 99	M	26.78000
----	------------	---	----------

**TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR, CU SPALETII DREPTI SUB 15 CM LATIME**

19	RPCJ18C 99	MP	121.36000
----	------------	----	-----------

**GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME**

20	RPCJ18D 99	MP	247.10000
----	------------	----	-----------

**GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME**

21	RPCJ34A 99	MP	247.10000
----	------------	----	-----------

**SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE**

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
22	RPCE01B 99	MP	247.10000

**AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE**

23	RPCR24A 99	MP	247.10000
----	------------	----	-----------

**ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE**

-----			
	L: LC68K -M	:9C00326	-VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA
24	RPCH31D 99	MP	72.63000

**MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE**

25	H1B16G 82	MP	72.63000
----	-----------	----	----------

**PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA**

26	RPCP21A 99	M	3.00000
----	------------	---	---------

**PRAG DE TRECERE SUB USA**

27	RPEF23B 99	BUCATA	9.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT**

28	RPEF06A 99	BUCATA	9.00000
----	------------	--------	---------

**MONTARE CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PLAFONIERA**

-----			
	L: EL18A -M	:9000433	-DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42
	L: EL21G -M	:9E00637	-PLAFONIERA LED 32W

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
29	RPEE24A 99	BUCATA	17.00000

DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE (INTRERUPATOARE, COMUTATOARE, PRIZE, ETC)

30	RPEE01A 99	BUCATA	9.00000
----	------------	--------	---------

MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A / 250V

-----			
L: EL03 -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP			
L: EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V			
31	RPEE03B 99	BUCATA	14.00000

MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP, 16A / 250V

-----			
L: EL03E -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP			
L: EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V			
32	RPEG17C 99	BUCATA	1.00000

DEMONTARE TABLOU ELECTRIC 6 CIRCUITE

33	RPEG05D 99	BUCATA	1.00000
----	------------	--------	---------

MONTARE TABLOU ELECTRIC 6 CIRCUITE

-----			
L: EL20F -M :9E00210 -TABLOU ELECTRIC 6 CIRCUITE			
34	RPEJ08F 99	M	120.00000

EXECUTARE SANTURI IN PERETI

35	RPEA11A 99	M	120.00000
----	------------	---	-----------

DEMONTARE TUBURI SAU ELEMENTE DE PROTECTIE MONTATE INGROPAT, DIN PVC (IP,IP-PVC),D<=20 MM

-----			
C:01:1.00:PT.TUBURILE MONTATE INGROPAT			

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
36	RPEB12A 99	M	360.00000

DEMONTARE CONDUCTORI ELECTRICI MONTATI IN TUBURI DE PROTECTIE

37	RPEA05B 99	M	120.00000
----	------------	---	-----------

MONTARE TUB FLEXIBIL IZOLANT, METALIC CU INVELIS DIN MATERIAL PLASTIC (COPEX) CU D=16 MM, INGROPAT

L: EL09 -M :9E00184 -TUB FLEXIBIL METALIC CU INVELIS PVC (COPEX), D=16 MM			
38	RPEB01A 99	M	180.00000

MONTARE CONDUCTORI MASCATI DIN CU, IN TUBURI SAU ELEMENTE DE PROTECTIE, TIP FY 2,5 MMP

L: EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865			
39	RPEB01A 99	M	180.00000

MONTARE CONDUCTORI MASCATI DIN CU, IN TUBURI SAU ELEMENTE DE PROTECTIE, TIP FY 1,5 MMP

L: EL11 -M :4826880 -CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865			
40	RPEJ09E 99	M	120.00000

ASTUPARE SANTURI IN PERETI

41	RPEA09D 99	M	22.00000
----	------------	---	----------

MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X20 MM

L: EL01C -M :9E00508 -CANAL CABLU DIN PVC 40 X 20 MM			
L: EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42			
42	RPVC38A 99	BUCATA	2.00000

DEMONTARE VENTILATOR CENTRIFUGAL / AXIAL

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
43	RPVC08A 99	BUCATA	2.00000

**MONTARE VENTILATOR AXIAL, DE PERETE, D=100 MM, Q=110 MC/H**

-----			
L: LV01C -M : 8809141 -VENTILATOR PERETE STANDARD 12-125MC/H			
44	RPSC13A 99	BUCATA	2.00000

**DEMONTARE OGLINDA SANITARA**

45	RPSC06A 99	BUCATA	2.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT**

46	RPSC01A 99	BUCATA	1.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE CADA DE BAIE**

47	RPSC05A 99	BUCATA	2.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACCESORIILE**

48	RPSD03A 99	BUCATA	2.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"**

49	RPSD02A 99	BUCATA	1.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE BATERIE DE PERETE PENTRU DUS**

50	RPSC11A 99	BUCATA	1.00000
----	------------	--------	---------

**DEMONTARE SPALATOR VASE**

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
51	RPSD03A 99	BUCATA	1.00000

DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU SPALATOR, D=1/2"

52	RPSD04A 99	BUCATA	6.00000
----	------------	--------	---------

DEMONTARE ROBINET DE TRECERE DREPT SAU COLTAR, D=1/2"

53	RPSC30A 99	BUCATA	2.00000
----	------------	--------	---------

MONTARE OGLINDA SANITARA

-----			
L:	SL35	-0003:2506085	-OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHIUULARA
54	RPSC24B 99	BUCATA	2.00000

MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT

-----			
L:	SL25E	-M :6719598	-RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE
L:	SL29	-0003:2442757	-VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066
L:	SL30	-0013:4201286	-REZERVOR WC CAP. 9 LITRI S 2756
55	RPSC21C 99	BUCATA	1.00000

MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU PIEDESTAL, L=50 CM

-----			
L:	SL24	-M :2437829	-LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540
L:	SL25A	-M :9100018	-RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM
56	RPSC21C 99	BUCATA	1.00000

MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU MOBILIER

-----			
L:	SL24	-M :2437829	-LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540
L:	SL25A	-M :9100018	-RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM
57	RPSD35A 99	BUCATA	2.00000

MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"

-----			
L:	SL41	-M :8801848	-BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR



Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
58	SC01A2 82	BUCATA	1.00000

**MONTARE CADA DE BAIE INCLUSIV MASCA**

59	RPSD19B 99	BUCATA	1.00000
----	------------	--------	---------

**MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL**

-----			
	L: SL41 -M :4204307	-BATERIE MONOCOMANDA DE DUS, PENTRU MONTAJ INGROPAT	
60	RPSC23B 99	BUCATA	1.00000

**MONTARE SPALATOR CU PICURATOR**

-----			
	L: SL12C -M :9000641	-RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1 1/4"-40MM	
	L: SL25C -0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL,1 S 3343	
	L: SL28 -M :9805643	-SPALATOR INOX 1 CUVA SI PICURATOR	
61	RPSD35A 99	BUCATA	1.00000

**MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU SPALATOR, D=1/2"**

-----			
	L: SL41 -M :4204309	-BATERIE MONOCOMANDA PT. SPALATOR CU AERATOR	
62	RPSD20A 99	BUCATA	6.00000

**MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR, D=1/2"**

-----			
	L: SL41 -M :9820076	-ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2"	
63	RPSC32A 99	BUCATA	2.00000

**MONTARE PORTHARTIE IGIENICA**

-----			
	L: SL37 -M :8806845	-PORTHARTIE IGIENICA	

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
64	RPSC29B 99	BUCATA	2.00000

**MONTARE ETAJERA**

L: SL34 -M :8806143 -ETAJERA			
65	RPIB12B 99	BUCATA	8.00000

**DEMONTARI-CONVECTOARE-RADIATOR CU PINA LA 25 ELEMENTE (INDIGENE SAU IMPORT)**

66	RPIB11C 99	BUCATA	10.00000
----	------------	--------	----------

**DEMONTARE CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE RADIATOARE**

67	IB06A 99	BUCATA	1.00000
----	----------	--------	---------

**MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PORTPROSOP, 500X690 MM**

L: IL07K -M :9100027 -RADIATOR DIN OTEL TUBULAR 500 X 690 MM			
68	IB06B 99	BUCATA	1.00000

**MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X1400 MM**

L: IL07K -M :5709082 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400			
69	IB06A 99	BUCATA	2.00000

**MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X1000 MM**

L: IL07K -M :5709078 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000			
70	IB06A 99	BUCATA	1.00000

**MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X600 MM**

L: IL07K -M :5709074 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600			
---	--	--	--

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
71	RPID02B 99	BUCATA	5.00000

**MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR, COLTAR, D=1/2"**

L: IL07J -M :9805702 -ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR COLTAR 1/2"			
72	RPID02B 99	BUCATA	5.00000

**MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR, D=1/2", CU CAP TERMOSTATAT**

L: IL07J -M :9805702 -ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR COLTAR 1/2"			
73	RPSB13C 99	M	4.00000

**MONTARE TUB DIN PP IGNIFUG PENTRU SCURGERE, D=50 MM**

L: SL12 -M :9200020 -TUB PP SCURGERE DN 50 X 1000			
74	RPIC18A 99	M	63.00000

**DEMONTARE TEAVA NEAGRA,PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE, D= 1/2"**

75	RPIC50B 99	M	63.00000
----	------------	---	----------

**MONTARE TEAVA DIN PP-R GRI CU FIBRA COMPOZITA, D=20 MM**

L: IL16B -M :8818173 -TEAVA PP-R GRI CU FIBRA PN20 SDR7,4 D.20X2,8MM L=3 M			
L: IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
76	RPIC53B 99	BUCATA	24.00000

**MONTARE FITING PP-R, D=20 MM**

L: IL18A -M :8813496 -TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.20 (M 429507)			
L: IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
77	TRB04B1 99	TONE	5.29600

INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA

78	TRB05B1I 99	TONE	5.29600
----	-------------	------	---------

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI

----- <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>			
79	TRI1AA01F 99	TONE	5.29600

INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO

80	TRI1AA01F 99	TONE	8.14300
----	--------------	------	---------

INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO

81	TRA02A20 82	TONE	8.14300
----	-------------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM

82	TRI1AA08F 99	TONE	8.14300
----	--------------	------	---------

DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO

83	TRB05B1I 99	TONE	8.14300
----	-------------	------	---------

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE

----- <i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>			
---	--	--	--

INTOCMIT,