

# Formular F3

Obiectiv: 006 DGASPC SECTOR 3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII GENERALE

Categorie: 06 AP COLIBRI - STR JEAN STERIADI

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari | U/M | Cantitatea |
|----------|----------------------|-----|------------|
|          | Simbol               |     |            |
|          | Denumire Resursa     |     |            |
|          | Observatii           |     |            |
|          | Corectii             |     |            |
|          | Liste Anexe          |     |            |
| 1        | RPCM33A 99           | MP  | 30.45000   |

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI

|   |            |    |          |
|---|------------|----|----------|
| 2 | RPCK42C 99 | MP | 20.76000 |
|---|------------|----|----------|

DEFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| 3 | RPCK42E 99 | M | 14.60000 |
|---|------------|---|----------|

DEFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIK

|   |            |    |          |
|---|------------|----|----------|
| 4 | RPCK41B 99 | MP | 30.31000 |
|---|------------|----|----------|

DEFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT

|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| 5 | RPCK42E 99 | M | 29.66000 |
|---|------------|---|----------|

DEFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN LEMN LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT

|   |            |    |          |
|---|------------|----|----------|
| 6 | RPCK42A 99 | MP | 54.22000 |
|---|------------|----|----------|

DEFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T

|   |            |    |          |
|---|------------|----|----------|
| 7 | RPCK01B 99 | MP | 54.22000 |
|---|------------|----|----------|

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME

|   |            |    |         |
|---|------------|----|---------|
| 8 | RPCE01B 99 | MP | 7.21000 |
|---|------------|----|---------|

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari | U/M | Cantitatea |
|----------|----------------------|-----|------------|
|          | Simbol               |     |            |
|          | Denumire Resursa     |     |            |
|          | Observatii           |     |            |
|          | Corectii             |     |            |
|          | Liste Anexe          |     |            |
| 9        | RPCE11A 99           | MP  | 7.21000    |

**IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE**

|    |            |    |          |
|----|------------|----|----------|
| 10 | RPCK24B 99 | MP | 23.90000 |
|----|------------|----|----------|

**PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, MONTATE CU ADEZIV**

| L: LC64A -M : 9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| 11  | RPCK25A 99 | M | 22.76000 |

**PLINTE INTERIOARE DIN GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, ORIZONTALE LA PERETI**

| L: LC60A -M : 9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE |            |    |          |
|--|------------|----|----------|
| L: LC64B -M : 9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA                |            |    |          |
| 12   | RPCE01B 99 | MP | 30.31000 |

**AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA AUTONIVELANTA**

|    |            |    |          |
|----|------------|----|----------|
| 13 | RPCK01I 99 | MP | 30.31000 |
|----|------------|----|----------|

**STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73**

|    |            |    |          |
|----|------------|----|----------|
| 14 | RPCK06C 99 | MP | 30.31000 |
|----|------------|----|----------|

**PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME**

| L: LC61A -M : 9C00554 -PARCHET LAMINAT 10 MM GROSIME |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| 15   | RPCK09D 99 | M | 29.66000 |

**PLINTE PENTRU PARCHET LAMINAT, ORIZONTALE LA PERETI**

| L: LC61C -M : 9C00030 -PERVAZ PENTRU PARCHET LAMINAT |            |    |          |
|--|------------|----|----------|
| 16   | RPCM22C 99 | MP | 21.08000 |

**PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV**

| L: LC52D -M : 9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE             |            |         |         |
|---|------------|---------|---------|
| L: LC64E -M : 9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA 15X30 - 25X40 CM |            |         |         |
| 17  | QCD46A1 99 | ZECI MP | 0.20400 |

**MASTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.**

| C: 01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE    |  |  |  |
|--|--|--|--|
| L: QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600 |  |  |  |
| L: QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT    |  |  |  |
| L: QC007A -M : 2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA                   |  |  |  |
| L: QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF                               |  |  |  |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari | U/M | Cantitatea |
|----------|----------------------|-----|------------|
|          | Simbol               |     |            |
|          | Denumire Resursa     |     |            |
|          | Observatii           |     |            |
|          | Corectii             |     |            |
|          | Liste Anexe          |     |            |
| 18       | RPCJ35A 99           | MP  | 30.45000   |

DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI

|    |            |    |          |
|----|------------|----|----------|
| 19 | RPCJ04B 99 | MP | 30.45000 |
|----|------------|----|----------|

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI, 2 CM GROSIME, CU MORTAR M100-T

|    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| 20 | RPCJ06A 99 | M | 52.44000 |
|----|------------|---|----------|

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR, CU SPALETII DREPTI SUB 15 CM LATIME

|    |            |    |          |
|----|------------|----|----------|
| 21 | RPCJ18C 99 | MP | 63.79000 |
|----|------------|----|----------|

GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME

|    |            |    |           |
|----|------------|----|-----------|
| 22 | RPCJ18D 99 | MP | 212.62000 |
|----|------------|----|-----------|

GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME

|    |            |    |           |
|----|------------|----|-----------|
| 23 | RPCJ34A 99 | MP | 212.62000 |
|----|------------|----|-----------|

SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE

|    |            |    |           |
|----|------------|----|-----------|
| 24 | RPCE01B 99 | MP | 212.62000 |
|----|------------|----|-----------|

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE

|    |             |       |         |
|----|-------------|-------|---------|
| 25 | QCD09A02 99 | ZECIM | 1.02000 |
|----|-------------|-------|---------|

PROTEJAREA MUCHIILOR-CU PROFIL SPECIAL,METALIC-LA PERETII DE GIPSCARTON NORMALI SAU REZ.LA UMIDITATE

|  |            |    |           |
|--|------------|----|-----------|
| L: QC002E -0007;8535107 -PROFIL (SINA) PT. PROT.COLTURI P.GC 25/25/3000 (ALUMINIU) |            |    |           |
| 26   | RPCR24A 99 | MP | 212.62000 |

ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| L: LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Nr.  | Capitolul de lucrari | U/M | Cantitatea |
|------|----------------------|-----|------------|
| Crt. | Simbol               |     |            |
|      | Denumire Resursa     |     |            |
|      | Observatii           |     |            |
|      | Corectii             |     |            |
|      | Liste Anexe          |     |            |
| 27   | RPCH31D 99           | MP  | 54.22000   |

**MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE**

|    |           |    |          |
|----|-----------|----|----------|
| 28 | H1B16G 82 | MP | 54.22000 |
|----|-----------|----|----------|

**PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA**

|    |            |    |         |
|----|------------|----|---------|
| 29 | RPCO56A 99 | MP | 8.19000 |
|----|------------|----|---------|

**DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN, PVC SAU ALUMINIU**

|    |            |    |         |
|----|------------|----|---------|
| 30 | RPCO22A 99 | MP | 8.19000 |
|----|------------|----|---------|

**MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC**

|    |            |   |         |
|----|------------|---|---------|
| 31 | RPCP21A 99 | M | 2.00000 |
|----|------------|---|---------|

**PRAG DE TRECERE SUB USA**

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 32 | RPEF23B 99 | BUCATA | 7.00000 |
|----|------------|--------|---------|

**DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT**

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 33 | RPEF06A 99 | BUCATA | 7.00000 |
|----|------------|--------|---------|

**MONTARE CORP DE ILUMINAT CU LED TIP PLAFONIERA**

|       |            |          |                             |
|-------|------------|----------|-----------------------------|
| ----- |            |          |                             |
|       | L:EL18A -M | :9000433 | -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42 |
|       | L:EL21G -M | :9E00637 | -PLAFONIERA LED 32W         |
| 34    | RPEE24A 99 | BUCATA   | 12.00000                    |

**DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE (INTRERUPATOARE, COMUTATOARE, PRIZE, ETC)**

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 35 | RPEE01A 99 | BUCATA | 7.00000 |
|----|------------|--------|---------|

**MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A / 250V**

|       |               |          |   |
|-------|---------------|----------|---|
| ----- |               |          |   |
|       | L:EL03 -0032: | 7319280  | -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP |
|       | L:EL18B -M    | :9E00406 | -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V                      |

| Nr.  | Capitolul de lucrari | U/M    | Cantitatea |
|------|----------------------|--------|------------|
| Crt. | Simbol               |        |            |
|      | Denumire Resursa     |        |            |
|      | Observatii           |        |            |
|      | Corectii             |        |            |
|      | Liste Anexe          |        |            |
| 36   | RPEE03B 99           | BUCATA | 7.00000    |

**MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP, 16A / 250V**

|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| L:EL03E -0032:7319280 -DOZE FT.APARATE FT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP |            |   |          |
| L:EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V                            |            |   |          |
| 37  | RPEJ08F 99 | M | 12.00000 |

**EXECUTARE SANTURI IN PERETI**

|    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| 38 | RPEA05B 99 | M | 12.00000 |
|----|------------|---|----------|

**MONTARE TUB FLEXIBIL IZOLANT, METALIC CU INVELIS DIN MATERIAL PLASTIC (COPEX) CU D=16 MM, INGROPAT**

|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| L:EL09 -M :9E00184 -TUB FLEXIBIL METALIC CU INVELIS PVC (COPEX), D=16 MM |            |   |          |
| 39   | RPEB01A 99 | M | 36.00000 |

**MONTARE CONDUCTORI MASCATI DIN CU, IN TUBURI SAU ELEMENTE DE PROTECTIE, TIP FY 2,5 MMP**

|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| L:EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 |            |   |          |
| 40   | RPEJ09E 99 | M | 12.00000 |

**ASTUPARE SANTURI IN PERETI**

|    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| 41 | RPEA09D 99 | M | 20.00000 |
|----|------------|---|----------|

**MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X20 MM**

|   |            |        |         |
|---|------------|--------|---------|
| L:EL01C -M :9E00508 -CANAL CABLU DIN PVC 40 X 20 MM |            |        |         |
| L:EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42     |            |        |         |
| 42  | RPVC38A 99 | BUCATA | 1.00000 |

**DEMONTARE VENTILATOR CENTRIFUGAL / AXIAL**

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 43 | RPVC08A 99 | BUCATA | 1.00000 |
|----|------------|--------|---------|

**MONTARE VENTILATOR AXIAL, DE PERETE, D=100 MM, Q=110 MC/H**

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L:LV01C -M :8809141 -VENTILATOR PERETE STANDARD 12-125MC/H |            |        |         |
| 44   | RPSC13A 99 | BUCATA | 1.00000 |

**DEMONTARE OGLINDA SANITARA**

| Nr. Crt.  | Capitolul de lucrari | U/M    | Cantitatea |
|---|----------------------|--------|------------|
|   | Simbol               |        |            |
|   | Denumire Resursa     |        |            |
|   | Observatii           |        |            |
|   | Corectii             |        |            |
|   | Liste Anexe          |        |            |
| 45  | RPSC06A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT</b>       |                      |        |            |
| 46  | RPSC01A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE CADA DE BAIE</b>                                     |                      |        |            |
| 47  | RPSC05A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACCESORIILE</b> |                      |        |            |
| 48  | RPSD03A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"</b>            |                      |        |            |
| 49  | RPSD02A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE BATERIE DE PERETE PENTRU DUS</b>                     |                      |        |            |
| 50  | RPSC11A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE SPALATOR VASE</b>                                    |                      |        |            |
| 51  | RPSD03A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU SPALATOR, D=1/2"</b>          |                      |        |            |
| 52  | RPSD04A 99           | BUCATA | 4.00000    |
| <b>DEMONTARE ROBINET DE TRECERE DREPT SAU COLTAR, D=1/2"</b>      |                      |        |            |
| 53  | RPSC30A 99           | BUCATA | 1.00000    |
| <b>MONTARE OGLINDA SANITARA</b>                                   |                      |        |            |
| -----   |                      |        |            |
| L: SL35 -0003:2506085 -OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHIALARA            |                      |        |            |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari | U/M    | Cantitatea |
|----------|----------------------|--------|------------|
|          | Simbol               |        |            |
|          | Denumire Resursa     |        |            |
|          | Observatii           |        |            |
|          | Corectii             |        |            |
|          | Liste Anexe          |        |            |
| 54       | RPSC24B 99           | BUCATA | 1.00000    |

#### MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L: SL25E -M :6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE |            |        |         |
| L: SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066        |            |        |         |
| L: SL30 -0013:4201286 -REZERVOR WC CAP. 9 LITRI S 2756                   |            |        |         |
| 55   | RPSC21C 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU MOBILIER

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L: SL24 -M :2437829 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540 |            |        |         |
| L: SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM              |            |        |         |
| 56   | RPSD35A 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"

|   |           |        |         |
|---|-----------|--------|---------|
| L: SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR |           |        |         |
| 57  | SC01A2 82 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE CADA DE BAIE INCLUSIV MASCA

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 58 | RPSD19B 99 | BUCATA | 1.00000 |
|----|------------|--------|---------|

#### MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL

|   |            |        |         |
|---|------------|--------|---------|
| L: SL41 -M :4204307 -BATERIE MONOCOMANDA DE DUS, PENTRU MONTAJ INGROPAT |            |        |         |
| 59  | RPSC23B 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE SPALATOR CU PICURATOR

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L: SL12C -M :9000641 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1 1/4"-40MM             |            |        |         |
| L: SL25C -0030:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343 |            |        |         |
| L: SL28 -M :9805643 -SPALATOR INOX 1 CUVA SI PICURATOR                 |            |        |         |
| 60   | RPSD35A 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU SPALATOR, D=1/2"

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L: SL41 -M :4204309 -BATERIE MONOCOMANDA PT. SPALATOR CU AERATOR |            |        |         |
| 61   | RPSD20A 99 | BUCATA | 4.00000 |

#### MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR, D=1/2"

|   |            |        |         |
|---|------------|--------|---------|
| L: SL41 -M :9820076 -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2" |            |        |         |
| 62  | RPSC32A 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE PORTHARTIE IGIENICA

|  |            |        |         |
|--|------------|--------|---------|
| L: SL37 -M :8806845 -PORTHARTIE IGIENICA |            |        |         |
| 63                                       | RPSC29B 99 | BUCATA | 1.00000 |

#### MONTARE ETAJERA

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| L: SL34 -M :8806143 -ETAJERA |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

| Nr.  | Capitolul de lucrari | U/M    | Cantitatea |
|------|----------------------|--------|------------|
| Crt. | Simbol               |        |            |
|      | Denumire Resursa     |        |            |
|      | Observatii           |        |            |
|      | Corectii             |        |            |
|      | Liste Anexe          |        |            |
| 64   | RPIB12B 99           | BUCATA | 6.00000    |

DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA SAU OTEL

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 65 | RPIB11C 99 | BUCATA | 2.00000 |
|----|------------|--------|---------|

DEMONTARE CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE RADIATOARE

|    |          |        |         |
|----|----------|--------|---------|
| 66 | IB06A 99 | BUCATA | 1.00000 |
|----|----------|--------|---------|

MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PORTPROSOP, 500X690 MM

| L: IL07K -M : 9100027 -RADIATOR DIN OTEL TUBULAR 500 X 690 MM |          |        |         |
|---|----------|--------|---------|
| 67  | IB06A 99 | BUCATA | 3.00000 |

MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU

FARA PROCURARE MATERIAL

|    |            |        |         |
|----|------------|--------|---------|
| 68 | RPID02B 99 | BUCATA | 4.00000 |
|----|------------|--------|---------|

MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR, COLTAR, D=1/2"

| L: IL07J -M : 9805702 -ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR COLTAR 1/2" |            |        |         |
|---|------------|--------|---------|
| 69  | RPID02B 99 | BUCATA | 4.00000 |

MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR, D=1/2", CU CAP TERMOSTATAT

| L: IL07J -M : 9805700 -ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR COLTAR 1/2" |             |   |          |
|--|-------------|---|----------|
| 70   | RPCR27C1 99 | M | 12.50000 |

VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL CONDUCTE INSTALATII

|    |            |      |         |
|----|------------|------|---------|
| 71 | TRB04B1 99 | TONE | 3.54500 |
|----|------------|------|---------|

INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA

|    |             |      |         |
|----|-------------|------|---------|
| 72 | TRB05B1I 99 | TONE | 3.54500 |
|----|-------------|------|---------|

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|



| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire Resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste Anexe | U/M  | Cantitatea |
|----------|---|------|------------|
| 73       | TRI1AA01F 99  | TONE | 3.54500    |

**INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO**

|    |              |      |         |
|----|--------------|------|---------|
| 74 | TRI1AA01F 99 | TONE | 5.80000 |
|----|--------------|------|---------|

**INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO**

|    |             |      |         |
|----|-------------|------|---------|
| 75 | TRA02A20 82 | TONE | 5.80000 |
|----|-------------|------|---------|

**TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM**

|    |              |      |         |
|----|--------------|------|---------|
| 76 | TRI1AA08F 99 | TONE | 5.80000 |
|----|--------------|------|---------|

**DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO**

|    |             |      |         |
|----|-------------|------|---------|
| 77 | TRB05B1I 99 | TONE | 5.80000 |
|----|-------------|------|---------|

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE**

-----  
C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE

**INTOCMIT**