

# Formular F3

Obiectiv: 008 DGASPC SECTOR 3

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 PARDOSELI SI INSTALATII

Categorie: 01 APARTAMENTUL LACRAMIOARA

[LEI]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCK41C 99	MP			37.67000
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN MOCHETA					
2	RPCK42E 99	M			40.10000
DESFACERE PLINTE SAU PERVAZURI DIN PVC LA PARDOSELI DIN MOCHETA					
3	RPCK42A 99	MP			7.53000
DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T					
4	RPCK01B 99	MP			7.53000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME					
5	RPCE01B 99	MP			37.67000
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA AUTONIVELANTA					
6	RPCK01I 99	MP			37.67000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73					
7	RPCK12B 99	MP			37.67000
PARDOSELI DIN COVOR PVC, LIPIT CU ADEZIV, INCLUSIV PLINTA					
-----					
8	RPCM22C 99	MP			2.30000

L: LC62F -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

**PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV**

L: LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE  
L: LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA 15X30 - 25X40 CM

**9 QCD46A1 99 ZECI MP 0.23000**

**MASTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.**

C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE  
L: QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600  
L: QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT  
L: QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA  
L: QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREA STRA 0,15TF

**10 RPCJ18C 99 MP 55.76000**

**GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME**

**11 RPCJ18D 99 MP 92.93000**

**GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME**

**12 RPCJ34A 99 MP 185.86000**

**SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE**

**13 RPCE01B 99 MP 185.86000**

**AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE**

**14 RPCR24A 99 MP 185.86000**

**ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE**

L: LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA

**15 RPCH31D 99 MP 57.92000**

**MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE**

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
16	H1B16G 82	MP			57.92000
<b>PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA</b>					
17	RPCO56A 99	MP			12.60000
<b>DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN, PVC SAU ALUMINIU</b>					
18	RPCO22A 99	MP			12.60000
<b>MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC</b>					
19	RPCJ06A 99	M			35.40000
<b>TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR, CU SPALETII DREPTI SUB 15 CM LATIME</b>					
20	RPCP21A 99	M			3.00000
<b>PRAG DE TRECERE SUB USA</b>					
21	RPEE24A 99	BUCATA			2.00000
<b>DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE (INTRERUPATOARE, COMUTATOARE, PRIZE, ETC)</b>					
22	RPEE03B 99	BUCATA			2.00000
<b>MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP, 16A / 250V</b>					
-----					
	L: EL03E -0032:7319280			-DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	
	L: EL18D -M :9E00402			-PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V	
23	RPEA09D 99	M			10.00000
<b>MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X20 MM</b>					
-----					
	L: EL01C -M :9E00508			-CANAL CABLU DIN PVC 40 X 20 MM	
	L: EL18A -M :9000433			-DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42	
24	RPCR27C1 99	M			10.20000

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

**VOPSIRE CU EMAIL ALCHIDAL CONDUCTE INSTALATII**

---

25	TRB04B1	99	TONE	1.06600
----	---------	----	------	---------

**INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA**

---

26	TRB05B1I	99	TONE	1.06600
----	----------	----	------	---------

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI**

---

*C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE*

27	TRI1AA01F	99	TONE	1.06600
----	-----------	----	------	---------

**INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO**

---

28	TRA01A30P	82	TONE	1.06600
----	-----------	----	------	---------

**TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM**

---

29	TRI1AA01F	99	TONE	2.47500
----	-----------	----	------	---------

**INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO**

---

30	TRA02A20	82	TONE	2.47500
----	----------	----	------	---------

**TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM**

---

31	TRI1AA08F	99	TONE	2.47500
----	-----------	----	------	---------

**DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO**

---

32	TRB05B1I	99	TONE	2.47500
----	----------	----	------	---------

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE**

---

*C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE*

OFERTANT,