

Formular F3

Obiectiv: 008 DGASPC SECTOR 3

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 PARDOSELI SI INSTALATII

Categorie: 02 CENTRUL BRANDUSA

[LEI]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 RPCK42C 99 MP 209.26000

DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

2 RPCK42E 99 M 68.11000

DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIK

3 RPCK41C 99 MP 150.42000

DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN COVOR PVC

4 RPCK42A 99 MP 71.94000

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T

5 RPCK01B 99 MP 71.94000

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME

6 RPCE01B 99 MP 359.68000

AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA
AUTONIVELANTA

7 RPCK01I 99 MP 359.68000

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73

8 RPCK12B 99 MP 359.68000

PARDOSELI DIN COVOR PVC LIPIT CU ADEZIV INCLUSIV PIINTA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

TARZOLE DIN COVOR PVC, LITR CU ABELIV, INCLUSIV LINTA

L: LC62F -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM

9 RPCJ18C 99 MP 217.21000

GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME

10 RPCJ18D 99 MP 543.02000

GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME

11 RPCJ34A 99 MP 1,086.04000

SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE

12 RPCE01B 99 MP 1,086.04000

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE

13 RPCR24A 99 MP 1,086.04000

ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE

L: LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA

14 RPCH31D 99 MP 359.68000

MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE

15 H1B16G 82 MP 359.68000

PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA

16 RPCO56D 99 M 285.60000

DEMONTARE PERVAZURI DIN LEMN LA USI

17 RPCO50A 99 M 285.60000

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
MONTARE PERVAZURI DIN LEMN LA USI					
18	RPCP30D 99	BUCATA			39.00000
REVIZUIRE SI REPARARE FERESTRE DIN ALUMINIU					
19	TRB04B1 99	TONE			11.90100
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA					
20	TRB05B1I 99	TONE			11.90100
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI					
<i>C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE</i>					
21	TRI1AA01F 99	TONE			11.90100
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
22	TRA01A30P 82	TONE			11.90100
TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					
23	TRI1AA01F 99	TONE			13.71800
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
24	TRA02A20 82	TONE			13.71800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM					
25	TRI1AA08F 99	TONE			13.71800
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
26	TRB05B1I 99	TONE			13.71800

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE

C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE

OFERTANT,