

# Formular F3

Obiectiv: 008 DGASPC SECTOR 3

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 PARDOSELI SI INSTALATII

Categorie: 03 C.U.P.A.

[LEI]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 RPCK42C 99 MP 25.12000

DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

2 RPCK42E 99 M 19.24000

DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIC

3 RPCK42A 99 MP 5.02000

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T

4 RPCK01B 99 MP 5.02000

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME

5 RPCE01B 99 MP 25.12000

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE

6 RPCE11A 99 MP 25.12000

IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE

7 RPCK24B 99 MP 25.12000

PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, MONTATE CU ADEZIV

L: LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA

8 RPCK25A 99 M 19.24000

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
<b>PLINTE INTERIOARE DIN GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, ORIZONTALE LA PERETI</b>					
-----					
	L: LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE				
	L: LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA				
9	RPCJ18C 99	MP			17.27000
<b>GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME</b>					
10	RPCJ18D 99	MP			43.16000
<b>GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME</b>					
11	RPCJ34A 99	MP			86.33000
<b>SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE</b>					
12	RPCE01B 99	MP			86.33000
<b>AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE</b>					
13	RPCR24A 99	MP			86.33000
<b>ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE</b>					
-----					
	L: LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA				
14	RPCH31D 99	MP			25.12000
<b>MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE</b>					
15	H1B16G 82	MP			25.12000
<b>PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA</b>					
16	TRB04B1 99	TONE			1.11600
<b>INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA</b>					
-----					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
17	TRB05B1I 99	TONE		1.11600	

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI**

-----  
*C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE*

18	TRI1AA01F 99	TONE		1.11600	
----	--------------	------	--	---------	--

**INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO**

19	TRA01A30P 82	TONE		1.11600	
----	--------------	------	--	---------	--

**TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM**

20	TRI1AA01F 99	TONE		0.95300	
----	--------------	------	--	---------	--

**INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO**

21	TRA02A20 82	TONE		0.95300	
----	-------------	------	--	---------	--

**TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM**

22	TRI1AA08F 99	TONE		0.95300	
----	--------------	------	--	---------	--

**DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO**

23	TRB05B1I 99	TONE		0.95300	
----	-------------	------	--	---------	--

**TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE**

-----  
*C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE*

OFERTANT,