

Formular F3

Obiectiv: 008 DGASPC SECTOR 3

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 PARDOSELI SI INSTALATII

Categorie: 04 CENTRUL SF. ANA

[LEI]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 RPCM33A 99 MP 377.47000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI

2 RPCK42C 99 MP 159.86000

DESFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

3 RPCK42E 99 M 38.92000

DESFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA SAU MOZAIC

4 RPCK41B 99 MP 181.92000

DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT

5 RPCK42A 99 MP 68.32000

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M100-T

6 RPCK01B 99 MP 68.32000

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME

7 RPCE01B 99 MP 181.92000

AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PENTRU SAPA AUTONIVELANTA

8 RPCK01I 99 MP 181.92000

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV IM 73

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN CAPI A AUTONIVELANTA TI BUREZIV LEM 75

9	RPCE01B 99	MP		168.04000	
---	------------	----	--	-----------	--

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE

10	RPCE11A 99	MP		168.04000	
----	------------	----	--	-----------	--

IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE

11	RPCCK24B 99	MP		159.86000	
----	-------------	----	--	-----------	--

PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, MONTATE CU ADEZIV

L: LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA

12	RPCCK25A 99	M		38.92000	
----	-------------	---	--	----------	--

PLINTE INTERIOARE DIN GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA, ORIZONTALE LA PERETI

L: LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE

L: LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA

13	RPCCK12B 99	MP		181.92000	
----	-------------	----	--	-----------	--

PARDOSELI DIN COVOR PVC, LIPIT CU ADEZIV, INCLUSIV PLINTA

L: LC62F -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM

14	RPCM22C 99	MP		377.47000	
----	------------	----	--	-----------	--

PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV

L: LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE

L: LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA 15X30 - 25X40 CM

15	QCD46A1 99	ZECI MP		3.26600	
----	------------	---------	--	---------	--

MASTI DIN GIPSCARTON PLACI REZISTENTE LA UMIDITATE GKBI 1X12.5 MM MONT. PE SCHELET MET.

C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE

L: QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600

L: QC002C -0002:8535051 -PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

L: QC007A -M :2616142 -SALTEA VATA MINERALA 50 MM, NECASERATA

L: QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

16	RPCJ35A 99	MP		75.25000	
----	------------	----	--	----------	--

DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE LA PERETI

17	RPCJ04B 99	MP		75.25000	
----	------------	----	--	----------	--

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI, 2 CM GROSIME, CU MORTAR M100-T

18	RPCO56B 99	MP		72.14000	
----	------------	----	--	----------	--

DESFACERE PERETI DESPARTITORI DIN GIPSCARTON

19	QCD02A21 99	ZECI MP		7.40300	
----	-------------	---------	--	---------	--

PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5MM\MONT.CW
75\D=60CM\GR.P=100MM\H.MAX=3.75M\W111

L: QC001C -M :8527047 -PLACI GIPSCARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/2600

L: QC007A -M :9804501 -SALTEA VATA MINERALA NECASERATA 50 MM GROSIME

L: QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

20	RPCJ06A 99	M		116.70000	
----	------------	---	--	-----------	--

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE IN JURUL TOCURILOR, CU SPALETII DREPTI SUB 15
CM LATIME

21	RPCJ18C 99	MP		257.69000	
----	------------	----	--	-----------	--

GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM GROSIME

22	RPCJ18D 99	MP		1,042.47000	
----	------------	----	--	-------------	--

GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 MM GROSIME

23	RPCJ34A 99	MP		1,295.54000	
----	------------	----	--	-------------	--

SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVANE

24	RPCE01B 99	MP		1,295.54000	
----	------------	----	--	-------------	--

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVABILE

25	QCD09A02	99	ZECI M	10.17500	
----	----------	----	--------	----------	--

PROTEJAREA MUCHIILOR-CU PROFIL SPECIAL,METALIC-LA PERETII DE GIPSCARTON NORMALI SAU REZ.LA UMIDITATE

L: QC002E -0007:8535107 -PROFIL (SINA) PT.PROT.COLTURI P.GC 25/25/3000 (ALUMINIU)

26	RPCR24A	99	MP	1,295.54000	
----	---------	----	----	-------------	--

ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE

L: LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA

27	RPCH31D	99	MP	384.46000	
----	---------	----	----	-----------	--

MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE

28	H1B16G	82	MP	384.46000	
----	--------	----	----	-----------	--

PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POLIETILENA

29	RPCO56A	99	MP	35.70000	
----	---------	----	----	----------	--

DEMONTARE TAMPLARIE DIN LEMN, PVC SAU ALUMINIU

30	RPCO22A	99	MP	20.79000	
----	---------	----	----	----------	--

MONTARE USI DIN LEMN PLINE, 1 CANAT, PE TOC

31	RPCP34A	99	MP	13.02000	
----	---------	----	----	----------	--

MONTARE USI DIN MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUP. < 7 MP/BUC

L: LC33E -M :9C00491 -USI INT. DIN MASE PLASTICE, PLINE

32	RPCP21A	99	M	2.00000	
----	---------	----	---	---------	--

PRAG DE TRECERE SUB USA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

33	RPEE24A 99	BUCATA		23.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE (INTRERUPATOARE, COMUTATOARE, PRIZE, ETC)

34	RPEE01A 99	BUCATA		11.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A / 250V

L: EL03 -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP
L: EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPANA ST, 10A/250V

35	RPEE03B 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE PRIZA DUBLA ST CU CP, 16A / 250V

L: EL03E -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP
L: EL18D -M :9E00402 -PRIZA DUBLA ST CU CP 16A/250V

36	RPEJ08F 99	M		6.00000	
----	------------	---	--	---------	--

EXECUTARE SANTURI IN PERETI

37	RPEA05B 99	M		6.00000	
----	------------	---	--	---------	--

MONTARE TUB FLEXIBIL IZOLANT, METALIC CU INVELIS DIN MATERIAL PLASTIC (COPEX) CU D=16 MM, INGROPAT

L: EL09 -M :9E00184 -TUB FLEXIBIL METALIC CU INVELIS PVC (COPEX), D=16 MM

38	RPEB01A 99	M		18.00000	
----	------------	---	--	----------	--

MONTARE CONDUCTORI MASCATI DIN CU, IN TUBURI SAU ELEMENTE DE PROTECTIE, TIP FY 2,5 MMP

L: EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

39	RPEJ09E 99	M		6.00000	
----	------------	---	--	---------	--

ASTUPARE SANTURI IN PERETI

40	RPVC38A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE VENTILATOR CENTRIFUGAL / AXIAL

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

41	RPVC08A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE VENTILATOR AXIAL, DE PERETE, D=100 MM, Q=110 MC/H

L: LV01C -M :8809141 -VENTILATOR PERETE STANDARD 12-125MC/H

42	RPSC13A 99	BUCATA		11.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE OGLINDA SANITARA

43	RPSC06A 99	BUCATA		11.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT

44	RPSC01A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE CADA DE BAIE

ASIMILAT - CADITA DUS

45	RPSC05A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACCESORIILE

46	RPSD03A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE BATERIE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"

47	RPSD02A 99	BUCATA		13.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE BATERIE DE PERETE PENTRU DUS

48	RPIC49C 99	M		2.00000	
----	------------	---	--	---------	--

DEMONTARE TEAVA PP-R

49	RPIC50B 99	M		72.00000	
----	------------	---	--	----------	--

MONTARE TEAVA DIN PP-R GRI CU FIBRA COMPOZITA, D=20 MM

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

L: IL16B -M :8818173 -TEAVA PP-R GRI CU FIBRA PN20 SDR7,4 D.20X2,8MM L=3 M

L: IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

50 RPSB03A 99 M 2.00000

DEMONTARE TUB PP SCURGERE D=50 MM

51 RPSB13C 99 M 6.00000

MONTARE TEAVA DIN PP IGNIFUGAT, D=50M

L: SL12 -M :9200020 -TUB PP SCURGERE DN 50 X 1000

52 RPSC23B 99 BUCATA 2.00000

MONTARE SPALATOR CU PICURATOR, PROFESIONAL

FARA PROCURARE MATERIAL

53 RPSD35A 99 BUCATA 2.00000

MONTARE BATERIE SPALATOR PROFESIONAL

FARA PROCURARE MATERIAL

54 RPSC30A 99 BUCATA 11.00000

MONTARE OGLINDA SANITARA

L: SL35 -0003:2506085 -OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHILARA

55 RPSC30A 99 BUCATA 2.00000

MONTARE OGLINDA SANITARA

FARA PROCURARE MATERIAL

56 RPSC24B 99 BUCATA 11.00000

MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT

L: SL25E -M :6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

L: SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

L: SL30 -0013:4201286 -REZERVOR WC CAP. 9 LITRI S 2756

57 RPSC24B 99 BUCATA 2.00000

MONTARE VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

MONTARE VAS CUSCUT COMPLET ECHIPAT

FARA PROCURARE MATERIAL

58 RPSC21C 99 BUCATA 11.00000

MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR CU MOBILIER

L: SL24 -M :2437829 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540

L: SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM

59 RPSD35A 99 BUCATA 11.00000

MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, D=1/2"

L: SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR

60 RPSC21C 99 BUCATA 2.00000

MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR

FARA PROCURARE MATERIAL

61 RPSC19A 99 BUCATA 13.00000

MONTARE CADITA DUS PATRATA 80X80 CM, JOASA

L: SL22 -M :9800362 -CADITA DUS PATRATA, 80X80 CM, JOASA (H=16 CM)

62 RPSC19A 99 BUCATA 12.00000

MONTARE CABINA DUS PATRATA 80X80 CM, H = 1,83 M

ASIMILAT

L: SL22 -M :9800362 -CABINA DUS PATRATA, 80X80 CM, H=1.83 M

63 RPSD19B 99 BUCATA 13.00000

MONTARE BATERIE AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL

L: SL41 -M :4204307 -BATERIE MONOCOMANDA DE DUS, PENTRU MONTAJ INGROPAT

64 RPSD20A 99 BUCATA 22.00000

MONTARE ROBINET DE TRECERE COLTAR, D=1/2"

L: SL41 -M :9820076 -ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 1/2"

65 RPSB05A 99 BUCATA 15.00000

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 50 MM

66	RPSB25B 99	BUCATA		15.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM

L: SL19 -M :4202967 -SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IES.LAT. 1RAC.D50 S3690

67	RPSC32A 99	BUCATA		11.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE PORTHARTIE IGIENICA

L: SL37 -M :8806845 -PORTHARTIE IGIENICA

68	RPSC29B 99	BUCATA		11.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE ETAJERA

L: SL34 -M :8806143 -ETAJERA

69	RPIB12B 99	BUCATA		22.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA SAU OTEL

70	RPIC53B 99	BUCATA		22.00000	
----	------------	--------	--	----------	--

MONTARE FITING PP-R: TEU EGAL PP-R GRI, D=20 MM

L: IL18A -M :8813496 -TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.20 (M 429507)

L: IL20B -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

71	IB06A 99	BUCATA		19.00000	
----	----------	--------	--	----------	--

REMONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU

FARA PROCURARE MATERIALE

72	TRB04B1 99	TONE		25.64400	
----	------------	------	--	----------	--

INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RAFIE SAU IUTA

73	TRB05B1I 99	TONE		25.64400	
----	-------------	------	--	----------	--

TRANSPORT PRIN PIIRTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI

C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE

74	TR11AA01F 99	TONE	25.64400		
----	--------------	------	----------	--	--

INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO

75	TRA01A30P 82	TONE	25.64400		
----	--------------	------	----------	--	--

TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM

76	TR11AA01F 99	TONE	29.50000		
----	--------------	------	----------	--	--

INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO

77	TRA02A20 82	TONE	29.50000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 KM

78	TR11AA08F 99	TONE	29.50000		
----	--------------	------	----------	--	--

DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO

79	TRB05B1I 99	TONE	29.50000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE

C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE

OFERTANT,