

Formular F3

OBIECTIV: 29 D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII GENERALE

Categoria de lucrari: 01 CENTRUL "FLOAREA SPERANTEI"

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	RPCJ34A	99 MP	2077,73000					
SPALAREA MANUALA A SUPRAFETELOR LA PERETI SI TAVAN E								
2	RPCJ18C	99 MP	233,43000					
GLET DIN IPSOS GROSIER LA PERETI SI TAVANE, 3 MM G ROSIME								
3	RPCJ18D	99 MP	2077,73000					
GLET DIN IPSOS DE FINISAJ LA PERETI SI TAVANE, 1 M M GROSIME								
4	RPCE01B	99 MP	1959,66000					
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU EXECUTARE ZUGRAVELI LAVA BILE								
5	RPCR24A	99 MP	1959,66000					
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE L:LC68K -M :9C00326 -VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR - CULOARE ALBA								
6	RPCR31B	MP	118,07000					
TAPET PVC LA PERETI, ANTIBACTERIAN, ANTIFUNGIC, RE ZISTENTA SPORITA LA PROD CHIMICE, GROSIME 1 MM								
7	RPCO56B	99 MP	34,92000					
DEMONTARE LAMBRIURI LA PERETI								
8	RPCO46A	99 MP	34,92000					
CONFECTIONARE SI MONTARE LAMBRIURI LA PERETI, DIN: CHERESTEA DE RASINOASE, 12,5 MM GR.								
9	RPCM33A	99 MP	70,94000					
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA CERAMICA LA PERE TI								
10	RPCJ35A	99 MP	70,94000					
DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI								
11	RPCJ04C	99 MP	70,94000					
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI								
12	RPCM22C	99 MP	70,94000					
PLACAJE DIN FAIANTA CERAMICA LA PERETI SI STALPI, MONTATE CU ADEZIV L:LC52D -M :9C00683 -ADEZIV PENTRU PLACAJE CERAMICE L:LC64E -M :9C00676 -PLACI DE FAIANTA CERAMICA								
13	H1B16G	82 MP	741,05000					
PROTEJARE SUPRAFETE PRIN ACOPERIRE CU FOLIE DE POL IETILENA								
14	RPCH31D	99 MP	741,05000					
MONTARE SI DEMONTARE SCHELA METALICA PENTRU LUCRAR I DE FINISAJE								

Executant2021	Obiectiv29	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
15	RPCO56A	99	MP		115,46000	
DEMONTARE TAMPLARIE DIN MASE PLASTICE (USI SI FERE STRE) ASIMILAT						
16	RPCP34A	99	MP		63,92000	
MONTARE USI DIN PROFILE DIN MASE PLASTICE 1 CANAT L:LC33E -0016:6720292 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C						
17	RPCP34D	99	MP		23,10000	
MONTARE USI DIN PROFILE DIN MASE PLASTICE 2 CANATU RI L:LC33E -0018:6720294 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S712 2C						
18	RPCP34A	99	MP		2,80000	
REVIZUIRE TAMPLARIE INTERIOARA DIN MASE PLASTICE - USI ASIMILAT						
19	RPCP33B	99	MP		28,44000	
MONTARE FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZ OLANT L:LC33D -M :9000635 -FERESTRE DIN MASE PLASTICE CU GEAM TERMOPAN						
20	RPCJ06A	99	M		511,44000	
TENCUIELI INT. IN JURUL TOCURILOR CU MORTAR M100-T CU SPALETII DREPTI < 15CM LATIME						
21	RPCO56C	99	MP		0,85000	
DEMONTARE GLAFURI DIN PVC LA FERESTRE ASIMILAT						
22	RPCP35A	99	M		4,26000	
INLOCUIREA GLAFURILOR DIN MASE PLASTICE, LA FEREST RE L:LC30C -M :6718392 -GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE						
23	RPCP33A	99	MP		9,57000	
MONTARE RAME CU PLASA IMPOTRIVA INSECTELOR LA FERE STRE DIN MASE PLASTICE ASIMILAT L:LC33D -M :9000588 -PLASE PROTECTIE IMPOTRIVA INSECTELOR						
24	RPCP08B	99	BUCATA		1,00000	
MONTARE APARATE PENTRU MANEVRAREA DE LA DISTANTA A OCHIURILOR MOBILE LA FERESTRE						
25	RPCP17B	99	M		58,70000	
CONFECTIONARE SI MONTARE MANA CURENTA SAU BARA DE PROTECTIE DIN TEAVA CURBA DIN INOX ASIMILAT						
26	RPCK42C	99	MP		33,90000	
DEFACERE PARDOSELI RECI DIN PLACI DE GRESIE CERAM ICA						
27	RPCK42E	99	M		15,10000	
DEFACERE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA						
28	RPCK42A	99	MP		33,90000	
DEFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA M 100-T						
29	RPCK01B	99	MP		33,90000	
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100-T, 3 CM GROSIME						

Executant2021	Obiectiv29	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
30	RPCE01B	99	MP	50,84000		
AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICARE IZOLATII HIDROFUGE LA RECE						
31	RPCE11A	99	MP	50,84000		
IZOLATII HIDROFUGE EXECUTATE LA RECE						
32	RPCK24B	99	MP	33,90000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA, MONTATE CU ADEZIV						
L:LC64A -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA						
33	RPCK25A	99	M	15,10000		
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA, ORIZONTALE LA PERETI						
L:LC60A -M :9C00684 -CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE CERAMICE						
L:LC64B -M :9C00665 -PLACI DE GRESIE CERAMICA						
34	RPCK41B	99	MP	264,88000		
DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET LAMINAT						
35	RPCK42E	99	M	249,73000		
DESFACERE PLINTE LA PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT						
36	RPCK35A	99	MP	264,88000		
CURATIRE STRAT SUPORT DUPA DESFACERE PARDOSELI						
37	RPCE01B	99	MP	264,88000		
AMORSARE SUPRAFETE CU AMORSA TIP DURAZIV IP 70 PEN TRU SAPA AUTONIVELANTA						
38	RPCK01I	99	MP	264,88000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN SAPA AUTONIVELANTA TIP DURAZIV LM 73						
39	RPCK12B	99	MP	264,88000		
PARDOSELI DIN COVOR PVC						
L:LC62F -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM						
40	RPCK14B	99	M	249,73000		
PLINTE DIN COVOR PVC LA PERETI						
L:LC62E -M :9806519 -COVOR PVC TIP 'TARKETT' DE TRAFIC CU GR.=2 MM						
41	RPEE24A	99	BUCATA	38,00000		
DEMONTARE APARATE ELECTRICE UNIPOLARE						
42	RPEE01A	99	BUCATA	38,00000		
MONTARE INTRERUPATOR CUMPARA ST						
L:EL18B -M :9E00406 -INTRERUPATOR CUMPARA ST, 10A/250V						
43	RPEA09D	99	M	289,80000		
MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=40X40 MM						
L:EL01C -M :9E00508 -CANAL CABLU DIN PVC 40 X 40 MM						
L:EL18A -M :9000433 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 42						
44	RPEF23B	99	BUCATA	1,00000		
DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT						
45	RPEF02A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE CORP DE ILUMINAT CU TUBURI LED, TIP FIPAD 2X18 W						
L:EL21B -M :9004014 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 05 - 2 X 18 W						
46	RPEF12B	99	BUCATA	2,00000		
MONTARE TUBURI LED 8W, 600 MM, 800 LM, G13						
L:EL21Y -0217:5102334 -TUB LED 600 MM, 8 W, 800 LM, G13						
47	RPEJ06B	99	BUCATA	38,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT SI PRIZE						
48	RPEJ06C	99	BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT						

Executant2021	Obiectiv29	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
49	RPSC05A	99	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE LAVOAR DE PORTELAN SANITAR, INCLUSIV ACC ESORIILE						
50	RPSC21C	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, 40X30 CM						
L:SL24 -M :2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540						
L:SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM						
51	RPSC21C	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, 40X40 CM						
L:SL24 -M :2440503 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 2 S1540						
L:SL25A -M :9100018 -RACORD FLEXIBIL SCURGERE 1" - 32 MM						
52	RPSD03A	99	BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU D=1/2"						
53	RPSD35A	99	BUCATA	2,00000		
MONTARE BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR, R, D=1/2"						
L:SL41 -M :8801848 -BATERIE MONOCOMANDA STATIVA CROMATA PT. LAVOAR						
54	RPSC14A	99	BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FANTA						
55	RPSC29B	99	BUCATA	2,00000		
MONTARE ETAJERA						
L:SL34 -M :8806143 -ETAJERA						
56	RPSC19A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE MASCA CADITA DUS ASIMILAT - MATERIAL BENEFICIAR						
57	RPSC29B	99	BUCATA	8,00000		
MONTARE BARA STABILIZATOARE (SUPPORT SUSTINERE) PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI						
L:SL34 -M :9S00090 -SUPPORT SUSTINERE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI						
58	RPSC32A	99	BUCATA	8,00000		
INLOCUIRE SCAUN DUS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI						
L:SL37 -M :8806843 -SCAUNEL CABINA DUS ALB						
59	RPIB11A	99	MP	11,93000		
DEMONTARE RADIATOARE DIN FONTA SAU OTEL						
60	RPID19A	99	BUCATA	8,00000		
DEMONTARE ROBINETE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D <= 2"						
61	IB06A	99	BUCATA	4,00000		
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL, TIP PANOU 22/600X600 MM						
L:IL07K -M :5709074 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600						
62	RPID02B	99	BUCATA	4,00000		
MONTARE ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR, COLTAR, D=1/2"						
L:IL07J -M :9805700 -ROBINET RADIATOR DUBLU REGLAJ TUR COLTAR 1/2"						
63	RPID02B	99	BUCATA	4,00000		
MONTARE ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ TUR, COLTAR, , D=1/2"						
L:IL07J -M :9805702 -ROBINET RADIATOR SIMPLU REGLAJ RETUR COLTAR 1/2"						
64	RPVC41A	99	BUCATA	4,00000		
DEMONTARE APARATE DE AER CONDITIONAT ASIMILAT						

Executant2021	Obiectiv29	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
65	RPVC18A	99	BUCATA	4,00000	
MONTARE APARAT DE AER CONDITIONAT TIP SPLIT (UNITA TE INTERNA + UNITATE EXTERNA), 9.000 BTU L:LV02E -M :9C10151 -APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT , 9.000 BTU					
66	TRB04B1	99	TONE	17,06000	
INCARCARE CU LOPATA MOLOZ SI DESEURI IN SACI DE RA FIE SAU IUTA					
67	TRB05B1I	99	TONE	17,06000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MOLOZ SI DESEURI C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
68	TR11AA01F	99	TONE	17,06000	
INCARCARE MANUALA MOLOZ SI DESEURI IN AUTO					
69	TRA01A30P	82	TONE	17,06000	
TRANSPORT RUTIER MOLOZ SI DESEURI CU AUTOBASCULANT A LA 30 KM					
70	TR11AA01F	99	TONE	18,73000	
INCARCARE MANUALA MATERIALE IN AUTO					
71	TR11AA08F	99	TONE	18,73000	
DESCARCARE MANUALA MATERIALE DIN AUTO					
72	TRB05B1I	99	TONE	18,73000	
TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE C:01:1.00:PENTRU MATERIALE INCOMODE					
73	TRA02A20	82	TONE	18,73000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 20 K M					
74	TRB01C1I	99	TONE	10,54000	
TRANSPORT CU ROABA AGREGATE					
75	TRA01A30	82	TONE	10,54000	
TRANSPORT RUTIER AGREGATE CU AUTOBASCULANTA LA 30 KM					

TOTAL A: